

מדינת ישראל

ג' טבת

משרד החינוך והתרבות
אגף העתיקות והמוזיאונים



תאריך: י"ד בכסלו תשל"ט
14 בדצמבר 1978

מספר:

לכבוד
חב" אל-רום בע"מ
ת.ד. 9576
ירושלים.

שלום רב,

שמעון - נא להחזיר
ארכיוס.
10.1.79

הנדון: מוזיאון רוקפלר - מחסנים ומשרדים חדשים.

בדקנו את התכניות אשר הועברו אלינו ולהלן כמה הערות לגבי עקרונות התכנון:

א. המשרדים

1.א. בטיחות. המשרדים פונים כולם לחצר מרכזית, אולם חדרה ופריצה לחצר זו קלה ביותר - הן מצד צפון-מערב, שם הפרש הגובה בין הגג לבין פני השטח הוא קטן ביותר, והן מצד דרום - שם פתוחה החצר אל הגן. אין זה מעשי להניח שצוות גדול של שומרים ישמור באופן קבוע על המבנה, ויש לדעתנו לחזור וללמוד את הבעייה ולמצוא לה פתרון מתאים.

2.א. מסדרונות. קיימת דרך גישה אחת ויחידה, דרך מסדרון אשר משרת את המשרדים. דרך זו היא דרך ללא מוצא והמרחקים שהיב עובד לעבור בדרך לחדרו באגף המערבי ועוד יותר מכך באגף הצפוני הם גדולים ביותר ואינם סבירים. בהזדמנות זו הערה לכדאיות כלכלית - המסדרונות הרחבים משרתים צד אחד בלבד. נראה לנו שיש מקום לחשוב על הקטנת החצר ועל חדרים משני עברי המסדרונות (כמיוחד באגף הצפוני ובאגף המערבי).

ב. מחסני אוצרות המדינה

1.ב. גימון. המחסנים הם יחידה עצמאית והתכנון חייב להביא אפשרות של גימון גמור בין מחסני אוצרות המדינה לבין המשרדים.

2.ב. יציאת חירום. הכניסה הבלעדית המוצעת למחסנים היא מחצר המשק. יש להוסיף יציאת חירום עם גישה לרכב.

3.ב. פונקציות. למחסני אוצרות המדינה יש להצמיד שטח של כ - 60 מ"ר למשרדי אוצרות המדינה, ובנוסף לכך 4 מוקדים בתוך שטחי המחסנים שיכללו כ"א חדר עבודה בשטח כ - 20 מ"ר ואיזור לרחצת כלים.

2/..

[Faint, illegible text]

CONFIDENTIAL

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Extremely faint, illegible text covering the majority of the page]

2. מבני השטח.

מבני השטח חסרים כליל בחוכמית.

השטחים הרגועים:

מחסן לציוד חפירות 80 מ"ר + שטח מקורה ומגודר לכניסה
ויציאה - כ - 50 מ"ר.

בית מלאכה - 50 מ"ר.

מחסן כללי - 40 מ"ר.

מחסן לבלאי 40 מ"ר.

סככה מגודרת לקומטרסור - 40 מ"ר.

וכן סככה ל - 5 כלי רכב ופינה לאחסון הניגוד דלק.

בכבוד רב,

ארי' י' מינגקר
מנהל מחלקת השימור

העמקו אינג' א. ביל, ממנכ"ל מע"צ, י-ם.
אינג' ע. לוקסבורג - ס/מחנדם מחוז ירושלים, מע"צ ירושלים.
אדר' טוטני - אדר' ראשי, מע"צ ת"א.
אדר' מ' ברויך, ע"י חבר' אל-רום.
מר א. איתן, מנהל אגף העתיקות, כ"א.

תאריך: 26.11.78

אל: מנכ"ס משרד הביטחון
א"י משרד הביטחון

תיק כ"י: 5/32/2/8


כותרת: יקניעלה
מה כבוד הו"א

הנדון: מילואין בקשר, גמבר-ממנויים/מטרות
מניגה העלה העולה

בני מילואין לק אגניג העלה העולה
אשר זכה אליו באל-מניגה העולה
מקומה. מילואין מניגה העולה
העולה

במסגרת
מילואין מניגה

מן



משרד תכנון והנדסה
20.11.78
3/32/21

16.11.78
ש. 1115. ת. 56.

לכבוד
גב' מ. גומז
יח' היתרי בניה
מ.ע.צ. - משרד הראשי
רח' לינקולן 3
תל אביב

ג.ג.

הנדון: תוכנית הגשה למוזיאון רוקפלר - ירושלים

לאחר שינויים שסוכמו על דעת מ.ע.צ. בתוכנית ההגשה לרשיון בניה הראשונה
אשר במסרה בתאריך 23.6.78.

אנו מצרפים בזה 9 עותקים של תוכנית הגשה לרשיון בניה התואמות את השינויים
אשר נדרשו ע"י מ.ע.צ., אבקשכם להחליף את התוכניות ההגשה לרשיון בניה
המקוריות, בתוכניות המצורפות במכתב זה.

כמו כן אבקשכם להעביר סט 1 למר שושני עפ"י בקשתו.

בכבוד רב,

העתקים: מר מ. שושני - אדריכל ראשי מ.ע.צ.
מר י. חורב - חב' "אל-רום"
גב' ע. לוקסבורג - ס/מהנדס מחוז

1914
1915

1916
1917
1918
1919
1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926
1927
1928

1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928

כ"ח חשוון תשל"ט
26 נובמבר 1978

5/32/2/8 ✓

אלו מר אמנון רמון, מטעם החינוך והתרבות,
ח.ד. 292, ירושלים 91000.

הנדון: מוזיאון דוקטור ירושלים - חכנון חוספת
מתכננים ומשדרים.

סימוכין: מכתבנו מס' 5/32/2/8 מיום 10.7.78

הנני מאשר קבלת ההזמנה בסך של -150,000 ₪ עבור הוצאות
חכנון לעבודה שבנדון.

כדי לאשר לנו לחתום על החוזים עם המתכננים נא להעביר
לחשב מע"צ דהוף גם התחייבות בסך של -1,200,000 ₪ לסנת
החציב הבאה.

ב א ר כ ה

ש.טאולוב

מחנך ראשי לבצוע (בנינים)

מ.ר.
24.11.78

העמק: אדריכל ראשי
מחנך מהוז ירושלים
מח' בצוע (בנינים)

.א.פ

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

מ.ב.א. 6/10

מס' תעודת זהות	20.11.78
מס' חשון/חשנה	532/28

16.11.78
מ.ת. 1115

לכבוד
גב' מ. גומז
יה' הימרי בניה
מ.ע.צ. - משרד הראשי
רח' לינקולן 3
תל אביב

מ.ב.א.
23.11.78


הנדון: תוכנית הגשה למגורים - ירושלים

לאחר שיבדוקם שסדמך על דעת מ.ע.צ. בתוכנית הגשה לרשימת בניה הראשונה אשר במסרה בתאריך 23.6.78.

אבן מצרפים בזה 9 עותקים של תוכנית הגשה לרשימת בניה התואמת את השלבוניים אשר בדרשן ע"י מ.ע.צ., אבקשם להחליף את התוכנית הגשה לרשימת בניה המקוריות, בתוכניות המצורפות במכתב זה.

במר כן אבקשם להעביר סך 1 למר שושני עפ"י בקשתו.

בכבוד רב,



העותקים/מר מ. שושני - אדריכל ראשי מ.ע.צ.
מר י. חורב - חב "אלירום"
גב' ע. לוקסמבורג - ס/מהנדס מתוו

חשון תשל"ט
נובמבר 1978

5/32/2/8 ✓

לכבוד

מר מסקואל ברויד, אדריכל

שדרות אשכול 36 א'

ירושלים

..ג.א

הנדון: מוזיאון רוקסלר, ירושלים, תוספות


מכתב למר אבי איתן: ש.1106 ת.56 מ-31.10.78

ממכתב זה אני למד כי אחת מקיים ישיבות עם מנחל אגף העתיקות. לשם מה? למה לא
בשחופנו? האם מר איתן מסוגל לתת לך הוראות?

דרך זו מנוגדת לכל נוחל תקין.

אבקש גם לא לכתוב דו"ח זה ולהשאיר עבודה זו למתאם. ועכ"פ אינני מוכן אלא
לשמע טעמו בנדון. אנא החקש אתי.

בכבוד רב,



מרדכי שושני

אדריכל ראשי

העמק: גב' ע. לוקסמבורג, ט/מ"מ ירושלים

מר מ. לביא

"אשרת", רח' הרצל 97, באר-טבע

..ג.א

משרד הבינוי והשיכון
 מ"ח עבודות צבאיות, אגף הנדסה
 13.12.78
 5/32/2/8
 מתוך

31.10.78

1

2

שם הפרוייקט: מוזיאון רוקסלר - מחסנים ומשתקים

מס' תיק מע"צ: 5/32/2/8

מבצע עבור: מחלקת עבודות ציבוריות - מחוז ירושלים

ישיבת תיאום ביצוע מס' 3

נערך במקום: מוזיאון רוקסלר

נערך ביום: 24.10.78

משתתפים

א. מע"צ משרד ראשי

1. _____

2. _____

ב. מע"צ מחוז ירושלים

1. _____

ג. מזמין

1. א. איתן-מנהל אגף הפחיתות והמוזיאונים 3. א. רמון - מנהל יחידת כנ"א מס' בחינוך

2. אד' י. מיונסקר-מנהל מחלקת שימור 4. _____

ד. מחכבנים

1. אד' מ. ברויד 5. _____

2. _____ 6. _____

3. _____ 7. _____

4. _____ 8. _____

ה. הקבלן

1. _____ 4. _____

2. _____ 5. _____

3. _____ 6. _____

ו. תיאום תכנון ופקוח

1. י. חורב - אלרום 4. _____

2. _____ 5. _____

3. _____ 6. _____

תפוצה

- א. גיל - סמנ"כל מ.ע.צ
- אד' שושני - אד' ראשי מ.ע.צ
- ע. לוקסבורג - ס/מנהל מחוז ירושלים

איתן
 איתן-מנהל אגף הפחיתות והמוזיאונים
 רמון - מנהל יחידת כנ"א מס' בחינוך
 מיונסקר-מנהל מחלקת שימור
 מ. ברויד
 י. חורב - אלרום
 14/12

סוויאון רוקסלר / תכנון

דף מס' 2
 מתוך 2

מס' סד'	סעיף	פרטי הנושא - הדיון וההחלטה	מס' סד'
1.11	ברזיד	<p>דיון סוקום</p> <p>בהצגת התוכניות שאושרו עקרונית ע"י אדריכל שוטני וחברי צוות הלווי (ניב, יוראפלי, אהרונסון, סקר וטרנר) הועלו התערות הבאות ע"י אנשי אנף הפתיקות בטרם ההגשה לעירייה.</p> <p>- הכניסה מתצר המסך למעליה הירידה למחסנים, עוברת דרך הכניסה הראשית למטרידים. מתבקש שינוי.</p> <p>- מיקום המעליה אינו מוצלח כיוון שהיא מסמכת בעיקר למורדת ציוד ולא לאנשים והיא נמצאת בקירבת הכניסה הראשית למטרידים.</p> <p>- מתבקשת היטה אפשרות גישה קרובה יותר לפתיחת ציוד מרכב וכנס ישיבות למחסנים.</p> <p>- יש צורך בקשר בין המטרידים הקיימים בגנין הקיים למטרידים החדשים בגנין החדש.</p> <p>- יש להגדיל השטח למחסנים (מבני מסך) מתצר המסך.</p> <p>- מתרון לציוד חדש להת לו קרוי, אולם לא סגורה הרמטיית במדר.</p> <p>- אנשי אנף הפתיקות יבדקו את זרכי השטחים הנ"ל הנדרשים ויעבירו הנהגונים לאדריכל בהקדם.</p> <p>- יועברו התוכניות המוצעות לעיון לאנף הפתיקות אשר יכינו פרוגרמה מפורטת למונקציות הנדרשות למיקום כולל סדרי עדימויות.</p> <p>- יבחן נושא קרוי המרפסות הצמודות למטרידים.</p> <p>- קרוי מתצר המנימיתו בשלב א' להציג רעיונות ולא לבצוע, חוץ השארית אומציה לבצוע בעתיד.</p> <p>התוכניות יועברו לבדיקה ואישור חוזר לאד' שוטני.</p> <p>לאחר המיקונים לאור ההחלטות הנ"ל וקם אישור האנף לפתיקות לאחר דיון פרוגרמה יועברו לועדה מקומית.</p>	

11/15/77

11/15/77

NO.	DESCRIPTION	DATE	BY
	<p>1. [Illegible text]</p> <p>2. [Illegible text]</p> <p>3. [Illegible text]</p> <p>4. [Illegible text]</p> <p>5. [Illegible text]</p> <p>6. [Illegible text]</p> <p>7. [Illegible text]</p> <p>8. [Illegible text]</p> <p>9. [Illegible text]</p> <p>10. [Illegible text]</p> <p>11. [Illegible text]</p> <p>12. [Illegible text]</p> <p>13. [Illegible text]</p> <p>14. [Illegible text]</p> <p>15. [Illegible text]</p> <p>16. [Illegible text]</p> <p>17. [Illegible text]</p> <p>18. [Illegible text]</p> <p>19. [Illegible text]</p> <p>20. [Illegible text]</p> <p>21. [Illegible text]</p> <p>22. [Illegible text]</p> <p>23. [Illegible text]</p> <p>24. [Illegible text]</p> <p>25. [Illegible text]</p> <p>26. [Illegible text]</p> <p>27. [Illegible text]</p> <p>28. [Illegible text]</p> <p>29. [Illegible text]</p> <p>30. [Illegible text]</p> <p>31. [Illegible text]</p> <p>32. [Illegible text]</p> <p>33. [Illegible text]</p> <p>34. [Illegible text]</p> <p>35. [Illegible text]</p> <p>36. [Illegible text]</p> <p>37. [Illegible text]</p> <p>38. [Illegible text]</p> <p>39. [Illegible text]</p> <p>40. [Illegible text]</p> <p>41. [Illegible text]</p> <p>42. [Illegible text]</p> <p>43. [Illegible text]</p> <p>44. [Illegible text]</p> <p>45. [Illegible text]</p> <p>46. [Illegible text]</p> <p>47. [Illegible text]</p> <p>48. [Illegible text]</p> <p>49. [Illegible text]</p> <p>50. [Illegible text]</p> <p>51. [Illegible text]</p> <p>52. [Illegible text]</p> <p>53. [Illegible text]</p> <p>54. [Illegible text]</p> <p>55. [Illegible text]</p> <p>56. [Illegible text]</p> <p>57. [Illegible text]</p> <p>58. [Illegible text]</p> <p>59. [Illegible text]</p> <p>60. [Illegible text]</p> <p>61. [Illegible text]</p> <p>62. [Illegible text]</p> <p>63. [Illegible text]</p> <p>64. [Illegible text]</p> <p>65. [Illegible text]</p> <p>66. [Illegible text]</p> <p>67. [Illegible text]</p> <p>68. [Illegible text]</p> <p>69. [Illegible text]</p> <p>70. [Illegible text]</p> <p>71. [Illegible text]</p> <p>72. [Illegible text]</p> <p>73. [Illegible text]</p> <p>74. [Illegible text]</p> <p>75. [Illegible text]</p> <p>76. [Illegible text]</p> <p>77. [Illegible text]</p> <p>78. [Illegible text]</p> <p>79. [Illegible text]</p> <p>80. [Illegible text]</p> <p>81. [Illegible text]</p> <p>82. [Illegible text]</p> <p>83. [Illegible text]</p> <p>84. [Illegible text]</p> <p>85. [Illegible text]</p> <p>86. [Illegible text]</p> <p>87. [Illegible text]</p> <p>88. [Illegible text]</p> <p>89. [Illegible text]</p> <p>90. [Illegible text]</p> <p>91. [Illegible text]</p> <p>92. [Illegible text]</p> <p>93. [Illegible text]</p> <p>94. [Illegible text]</p> <p>95. [Illegible text]</p> <p>96. [Illegible text]</p> <p>97. [Illegible text]</p> <p>98. [Illegible text]</p> <p>99. [Illegible text]</p> <p>100. [Illegible text]</p>		

מה פלוס

מסרד הבינוי והשיכון
קהל עבודות עירוניות, והשגור הראשי
6.11.78
5/32/218
מס' 18

31.10.78
מ. 1106. ת. 56.

למק - סמא
6.11.78

לכבוד
מר אבי איתן
מנהל אגף העתיקות
מוזיאון רוקפלר
ירושלים

א.ג.ב.

הנדון: מוזיאון רוקפלר - ירושלים

מצ"ב 3 סטים מתוכניה מוזיאון רוקפלר בק.מ. 1:100
לבקשתך מישיבה שהחיימה בתאריך 24.10.78.

בכבוד רב,

ב/בכלני

העתיקים: מר מ. טוטבי - אדריכל ראשי מ.פ.צ.
מר י. חורב - חב "אלרום"

ג' כ' 1978

מסרד החינוך והחרבות

מס' 24.11.78
מס' 5/32/2/8
נד תש"ח תשל"ט

ירושלים, 1.11.78

אל: חשב מחלקת עבודות ציבוריות, הל-אביב

מאת: חשב מסרד החינוך והחרבות

הזמנה מספר 201559

מס' 26.11.78
מס' 5/32/2/8

בהסתמך על סכתב מע"ץ מסרד ראשי/מחוז מספר 10.7.78
מיום 10.7.78 אנו מאשרים ביצוע העבודה/וח במפורט להלן:

הסכום	התקנה	פירוט העבודה
לירות	א"ג	
150,000	01-06-49	חכנון חוספת מחסנים ומסרדים במזיאון רוקפלר ירושלים (מימול להמסך היכנון שולם עד כה 150,000 ל"י הזמנה מס'
150,000 ל"י	סה"כ	

בחשבון שחמציאו לנו עם כצוע העבודה נבקש לציין את מספר ההזמנה המפורט לעיל.

- 1. מסמכים מצ"ב:
- 2. סכתבו של מר ש. שאולוב

מנהל היחידה לכנא"ס _____ חשב המסרד _____

העתקים: גב' ע. לוכסנבורג - מפקד מחוז י-ם
אוריכל ראשי מ.ע.צ. י-ם

משרד הבינוי והשיכון
 מנהל מכוונות צבאיות, המשרד הראשי
 י"ב תשרי תשל"ח = 13.10.78
 מס' 5/32/2

מחלקת בודות צבאיות
 מנהל מכוונות צבאיות
 ת.ד. 1151 - על ירושלים
 10000 ירושלים

6 בחשרי תשל"ח
 10 באוק' 1978

5/32/2/8

למפקד
 13.10.78

לכבוד
 חברה החשמל במזרח ירושלים
 רח' סלח-א-דין
 ירושלים

א"נ,

הנדון: מוזיאון רוקפלר - הגדלת חיבור
 מס צרכן BZ 1.10.1459

נא להמציא לי אומדן הוצאות לתוספת עומס 200x3 א'
 לחיבור הקיים 100x3 א'.

ב ב ר כ ה,
 עדה לוי-חבורג
 ע. לוקסבורג
 ס/מהנדס מחוז
 ב/מהנדס המחוז

העסקן: מר יוסף לוי מוזיאון רוקפלר
 מר רמק, מע"צ תל-אביב
 מר פרבר - כאן
 חשב מע"צ תל-אביב

13.10.1981
13.10.1981

13.10.1981

8/32/5/8

13.10.1981
13.10.1981

13.10.1981

13.10.1981

13.10.1981

13.10.1981

13.10.1981

13.10.1981

5/32/2/8



(22.9.78) ירושלים, ישראל.

הוקפס

החוקפס של המסמך מורה אודותם עם יקבאו שטחי שבת
אפקום אלא אפתיים הפארטה כל הקימת בבית בלא.

הגם לא החזר

אמפן הכפף - אף-ראו.
הכפף אטמה אונף מחזרה אל. נחלש.
קונסטרוקציה של מתח עם מבנה פחות על.

בחוץ נחלש
הפנים חומי אקסטרי בולע
 $27 \times 27 = 729 \text{ m}^2$


בחי חלונות סביב

2 מיליון ש"ח

5000 מ"ר בחמ

פלאס.
קונסט. ג'ק'ויק - צור.

סביב חזר פנימה - קינארטאן. בלי כפף



של
22.9.78

$$\begin{array}{r} 62t \\ \hline 2s \\ 681 \\ \hline 27 \\ \leftarrow 2 \end{array}$$

כ' באב תשל"ח
27 באוגוסט 1978
5/32/218 J

אל : אוריכל ראשי

הנדון: מוזיאון רוקפלר - ירושלים

בשיחתנו ביום 22.8.78 סכמנו שהאוריכל (מ. ברויד) יכול
לשוחח עם מר ד.א. ברוזקוס, יועץ הקיריה, על המרויקט - במטרה
לחסידי את התנגדותו. אם לא נצליח - נפנה למהנדס העיר
(נא לשתף אחי).

ב ב ה כ ה ,

א. ביל

סגן מנהל מע"צ

ומנהל האגף לבניית מוסדות הממשלה

העוקב חב' אשרה, נוה יעקב 411/21, ירושלים
אוריכל מ. ברויד, סד' אשכל 36א, ירושלים
סגן מהנדס מחוז ירושלים



[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is too light to transcribe accurately.]

[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through.]

גר 8082
22/8/78
22/VIII/78

ש.ש. דגמים
ביאליק 9 ת"א טל. 56006

מלשרד
מדי עבודות
נד אב חשבו
מס דתי
27.8.78
5/32/2/8

לכבוד
אשרף אטני מירובי
אשרף ראש קמ"צ
רח' זנקולן 3
תל-אביב

18
15.2.79
8082 - מקר הקודם האסוף.

הנדון: בית דגים אומזיאן וקטאר ירושלים.

א.נ. ב-16 אוגוסט יוני נפתחו במלכודת אשיה קצרה
ובן רוצת צילומי עקבות שלי. בעצם אמרתי לו
שאכן היצט מתיקבול.

אבקש להוציא לי חתום היצטנה ראשי, כבי שאוכל
להתייחס בקצרה לשגיאת יצטן כולנו.

אמרת לי ציין שבמחיר שגדעתי לפני כאלוה זרשי
נפגע השני היצטן ואינו יוצע אם אכלו אצלנו בו
לאורך ימים.

בכבוד רב
שלמה גר

ש.ש. דגמים
ביאליק 9 ת"א טל. 56006

משרד הנושאות-ישראל
 המחלקה ל... נכסים
 א פ ס נ א ו נ ו מ ש ע
 בתקבל
 ביום 24-08-1978

17/9/78
 7-15

משרד הבינוי והשיכון

מחלקת עבודות ציבוריות
 מחוז ירושלים

תאריך: יד' באב תשל"ח
 17 באוג' 1978

מספר: 5/32/2/8

132/2/8

אל: מר אמנון רמון
 משרד החינוך וההכשרה
 ת.ד. 252
 ירושלים

א.נ.א.

הנדון: פוזיאון הוקפלה, ירושלים - חמם
 הנזכר: מכתב מיום 23.5.78

לפי בקשתך הוצא שנית מכרז לעבודה הנדונה בכמויות מוקטנות וההצעה הזולה ביותר כולל חכנון, פקוח, ב.נ.מ., מ.ע.מ. והתיקויות ושל מסתכמת בסך - 1,350,000 ₪.

₪ 500,000.-	ע"ח הנ"ל, קבלתי, הקצבה ע"ס יתרה מהחלפת רשת-חשמל
₪ 100,000.-	
₪ 600,000.-	סה"כ

אוכל לחתום חוזה עם הקבלן ולהזמין את העבודה רק לאחר קבלת הסכום החסר.

ב ב ר כ ה,
 ע. לוקטמבורג
 ס/מהנדס מחוזי
 ב/מהנדס המחוז

העתק: מר א. איתן - מנהל אגף העתיקות
 מר יוסף לוי - אמרכל אגף העתיקות
 מר ש. שאולוב - מהנדס ראשי, הל-אביב

פ/2

מדינת ישראל

חינוך ותרבות, אגף העתיקות והמוזיאונים

המשרד/היחידה

זכרון דברים

מס' הדיון	מס' התיק	תאריך 14.8.78
משיחה טלפונית עם		מדיון ב(מקום/רעה)
הנשא הסקה בבניין רוקפלר		
השתתפו בישיבה/במגישה הגב' עדה לוקסנבורג ס/מסנדרס מ.ע.צ. מחוז ירושלים, יוסף לוי מאגף העתיקות		

במגישה שהתקיימה היום במשרדי מ.ע.צ. הודיעה לי הגב' לוקסנבורג כי מכרז ההסקה נפתח, והיא עומדת להפגש עוד היום עם מר אורי גרינבוים, לסיכום ולהכין החוזה לחתימה עם הקבלן שזכה.

בהסתמכה על מכחבו של מר אמנון רמון, מנהל מח"ב בנא"מ מיום 23.5.78 ביקשה הגב' לוקסנבורג להעביר למ.ע.צ. באופן דחוף את הסך של - 300,000 ל"כדי לא לעכב חתימת החוזה ותחילה ביצוע העבודה לפני בוא הגשמים.

[Signature]
חתימה

..... י. לוי
רושם הדברים

תפוצה:

לכל אחד מהמשתתפים

ול: מר. אמנון. רמון, מנהל. מח"ב. בנא"מ

מר אבי איחז. מנהל אגף העתיקות, כאן

-
-
-

מדינת ישראל

מחלקת עבודות צבוריות

המשרד הראשי: ת.ד. 20101, תל-אביב 61-200

האריך 15.8.78
5/32/2/8
מס

לכבוד מנהל המוסד

יבנה

מ.י.א.

הנדון: אישיות נזק בל

צבועה ח' אילן ואילוב

הסמך

א.נ.

הנני מתכבד להמציא לכב' את המסמכים המפורטים להלן:


תקנת אשכנז וקבלת אשכנז


אשר יושב בקו אשכנז על הצדדים

מ.י.א.

לאשורך, למפולך, לביעתך והחזרה למע"צ.
למחוק את המיותר.

בכבוד רב,





משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות צבוריות

9 אוג 1978

תל-אביב

5/32/2/3

תיק מס'

4645

תיק המכרזים מס'

ירושלים

אל: מהנדס מחוז

25/78/מס'

הנדון: מכרז מס'

עבודות חיטום ואורור - מוזיאון רוקפלר ירושלים

7.7.78

ועדת ההצעות המרכזית בישיבתה ביום

און-ירושלים.

החליטה לקבל את הצעת הקבלן

שבע מאות שבעים וחמשה אלף,
שמונה מאות ועשר ל

779,810

בסך כולל של

2. ר"ב המסמכים דלהלן:

(א) ההצעה המקורית של הקבלן - אבקש להחזירה אחרי חתימת הוועדה:

(ב) 3 העתקים מדריח פתיחת הצעות וסדר"ח בקורת הצעות למרכז הנ"ל.

(ג)

3. נא לחתום על חוזה עם הקבלן ולהורות על החלפת הביצוע באם התקציב הדרוש לכך נמצא ברשותך.

העתק: לחשב מע"צ

אדריכל ראשי

למוכיר מע"צ

מהנדס ראשי לביצוע (בנינים)

מרכז תכנון חוץ

מרכז למידע. רח' לסין 11, תל-אביב

מהנדס ראשי למערכות

בברכה
מ. גולן
מנהל מע"צ

8.9

תיק הכרזות ה' / 4645
 מס' התיק 5/32/2/8
 אומדן ₪ 750,000
 תאריך 6.7.78

מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון
 מחלקת עבודות צבדיות
 ועדת ההצעות המרכזית
 או ועדת ההצעות המתוזית

תאריך הגשת ההצעות

דו"ח פתיחת הצעות למיכרו מס' 25/78/ט*

העבודה עבודה חיטום ואורור
 המקום פוזיאון רוקפלר ירולים

אנו החתומים מטה, מאשרים בזה כי נוכחנו בפתיחת הצעות למכרו מס' _____ אשר התקיימה

ב _____ ביום _____ בשעה _____

תיבת ההצעות, אשר היתה נעולה לכתחילה / המעטפה הכללית שהיתה סגורה וחתומה בחותמת שווה ובחתימת ידיהם

של ה"ה _____

נפתחה בנוכחותנו ונמצאו בה _____ מעטפות אשר הכילו _____ הצעות לבצוע העבודה הנדונה מוגשות ע"י קבלנים שהוזמנו להשתתף בתחרות זו.

ה"ה _____

שהוזמנו להשתתף בתחרות לא הגישו כל הצעה.

מס' סדר	שם הקבלן	סכום ההצעה		הערות
		אב	ליי	
1	חיות י-ס			
2	לוינגר גרוסמן י-ס			
3	סילמן אברהם קריה-אונגו			
4	אזיר קונטרול חולון			
5	הב"און י-ס	₪68,210		
6	סרכיב חיסה			
7	נצני ח"א ח"א			
8				
9				
10				
11				
12				

הועדה מחליטה פה אחד / ברוב דעות: —

(x) א) למסור את העבודה ל- 111 9-9 בסכום של 768,210 ל"י

מסיבת היותו(ה) הוול(הוולים) ביותר / לאחר בקורת החשבונות ותקון ההצעה / בהתחשב עם הנמוקים דלהלן: —

(1) _____

(2) _____

(3) _____

(x) ב) להעביר את מסמכי המכרז לועדת ההצעות של _____ להכרעה.

(x) ג) להכריז על התחרות חדשה.

(x) ד) להמליץ על אי-בצוע העבודה.

ולראיה באנו על החתום: —

ה ש ם	מ ש ר ד	י ח י ד ה	ת פ ק י ד	ח ת י מ ה
מ. גולן	הבינוי והשיכון	מע"צ	יו"ר	
מ/ וקסלר	"	שכונ	חבר	
ז. אפטה	האוצר	החשב הכללי	"	
ש. שאולוב	הבינוי והשיכון	מע"צ	"	
ד. ערב	"	"	"	

(x) נא למחוק את המיותר.

תאריך: _____

האריך 7.7.78

דו"ח בקורת הצעות למיכרז מס' ים/78/25

(מצורף אל דו"ח פתיחת ההצעות)

אני / אנו הח"מ מאשר / ים בזה כי בקרתי / נו את הצעות הקבלנים שהוגשו למיכרז הנ"ל. בהתאם לרשימה דלהלן: -
 סכומי ההצעות הסופיים המפורטים להלן הם הסכומים הנכונים שתוקנו על יסוד מחירי היחידה של כל אחת מן ההצעות.

מס' סדורי	שם הקבלן	סכום ההצעה המקורית		סכום ההצעה לאחר הבטחה		ציון מקום התקונים והערות
		א"י	ל"י	א"י	ל"י	
1	חיות					
	לוינגר גרוסמן					
3	סילמן אברהם					
4	אייר קונטרול					
5	חכ"א און		768,210		779,810	דף 19, סעיף 51 טעות בסכום
6	שביב					
7	נוני					
8						
9						
10						
11						

ולראיה באנו על החתום: -

מס' סדורי	השם	משרד	יחידה	הפקיד	חתימה
1	חודרוב	בינוי וטיכון	מע"ב	סח' מזוג-טויר	
2	מרקש	"	"		
3					
4					
5					

מסדז חשל"מ

30 יולי 1978

5/32/2/8

למנוח - זכרון

מנוח'י עם אב ואם יאמי חיות
אל"כ"ל"ם" יהאליף שיהא

ישבו בצד. למ האבית א"י

למ אב בצד בצדקא אל מנה חסדא

למנוח
"אל-רום", ייעוץ וחנדה בע"מ
גדה-יעקב
ירושלים
...א

הנדון: מוזיאון מוקמלר, ירושלים - תוספת פטרונים ומחסנים
מכתבת: מ-27.6.78

הריני להודיעכם כי הרי"מ נבחרו כיועצים למקצועות הבאים:

1. תורה - מר ברנשטיין מהיטה. אושר ע"י ועדה תכנון חוץ.
 2. אינסטלציה וחכום - יוסע-שוורץ מירושלים. יוגש בהקדם ע"י מחנדה ראשי למערכות לאשור הועדה.
- אבקש להודיעני, באופן שוטף, מצב אשור החכניות בוועדה כנין-ערים.

בכבוד רב,
מרדכי שושני
אדריכל ראשי

החקן גב' ע. לוקסמבורג, ס/מ"מ ירושלים
מחנדה ראשי למערכות - גא פקולמר,
מר מ. ברדיד, סד' אטכול 36, ירושלים
מר י. ברנמן - גא לשיחה.

שוחני זכרון

...א

1950
1951
1952

1953
1954
1955
1956
1957

1958 - 1959

1960
1961
1962
1963

1964
1965

1966
1967

1968
1969

1970
1971
1972

1973
1974

1975

1976
1977
1978

1979
1980

1981
1982

1983
1984

1985
1986

1987 - 1988


1989

א. כ. ש. 108

ING. K. H. BLEIBERG, LTD.
SAFETY ENGINEER. AUTHORISED INSPECTOR

אינג' מ. בלייברג בע"מ
מהנדס בטיחות. בודק מוסמך

Haifa, Ahuza, 4, Bikurim St.
Telephones: 81821 (Residence: 244807)



חיפה אחוזה רחוב בכורים 4
טלפון: 81821 (בית) 244807

חיפה, 30 ליולי 1978

א. כ. ש. - ע. מ. ג. א. ל. ה.
14.8.

לכבוד
ארכ' שושני, אדריכל ראשי
מ.ע.ץ. משרד ראשי
רח' לינקולן 3
תל-אביב

א. כ. ש.

הנדון: הרחבת מוזיאון רוקפלר - תכנון סידורי בטיחות

בזאת הנני מציע את עזרתי בנדון. הרחבת אובייקט מהווה גם אפשרות נוחה ביותר לשפר את רמתו הבטיחותית של החלק הקיים, והתרשמותי (כמבקר) כי אמנם הנושא הינו ערכני. הח"ם שימש יועץ בטיחות בתכנון והקמת מוזיאון ישראל בירושלים והמוזיאון העירוני (המרכזי) בתל-אביב, ביח התפוצות בתל-אביב, ועוד.

משרדנו קשור גם כעת בשורה של פרויקטים גדולים בירושלים, כגון בי"ח שערי צדק, ביח החולים הדסה בהר הצופים ומכון שרת בעין כרם. מרכז הספורט ונוער מנח"ם של קרן ירושלים וקרית הממשלה במזרח ירושלים.

במבוא רב
אינג' מ. בלייברג

מדינת ישראל

מחלקת עבודות צבוריות

המשרד הראשי: ת.ד. 20101, תל-אביב 61-200

תאריך 23.7.78

מס' 5/32/2/8

לכבוד מיוזם מ.מ.ס

י.ו.מ'ס

מ.צ.מ

הנדון: מוסד און נויק בלג

מציבה / מ'מ.מ

הסמך

א.ג.

הנני מתכבד להסציא לכב' את המסמכים המפורטים להלן:

גוניה איש ונתקבלו מייק, בלג
איש יעמגבו ממכנס ס היצקוב

הנציג

* לאשורך, לטפולך, לידיעתך והחזרה למע"צ.

למחוק את המיוזם

בכבוד רב,

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



1957

ט"ז בתמוז תשל"ח
21 ביולי 1978
5/32/2/8

מחלקת עבודות צבוריות
מחוז ירושלים
ת.ד. 152
רח' הנביאים 53
ירושלים 91000
טל. 249411

הכינוי והשיכון
מחוז המרכז ת"א
26.7.78
5/32/2/8

אלו פר. ש. שאולוב
מנהל ראשי לכצוע בנינים
מע"צ תל אביב

27/7/78
מ

הנדון: חרזה מע"צ/ח/19/77 מיום 26.7.77 -
מקדחל ברזי, מושיאון דוקמלר -
חלטת מחשבים ומשרדים - מכבדן

פצ"ב החרזה הנדון, לטימולר, כפי שסוכם.

2. פרטים: סכום החרזה
שולם והשכדן חלקי מס' 1 - 67,200.- ל"י כולל מע"מ
839,367.- ל"י כולל מע"מ

3. החרזה נחתם ע"י הנחלה מע"צ כחל אביב ראף נרטה מספר,
שלכם.

4. פצ"ב והשכדן חלקי מס' 2 - לבי צוע על ירך.

בא לאשר.

ב ב ר כ ה,
(-) א. א. גיל
א. גיל
מנהל המחוז

העתק: חשב מע"צ ת"א
ס.מ.מ. (1)
מ.כ.
ג.מ.

RECEIVED
FEB 11 1954
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

לגבי 10/10/78

משרד הבינוי והשיכון
מז"ר עבודות צבוריות, המשרד החדש
-ט תמוז תשל"ח = 14. 7. 78
כ"ס 5/32/2/8

10.7.78
ש. 1036 ת. 56.

למשרד
14.7.78

לכבוד
מר אורי גרינבוים
רח' המייסדים 19
ירושלים

א.ג.

הנדון: מרזאנו רומפלר - תוכנית החנויות למסעדות

1. מצדדף בזה עותק תכנית מקלט (טייטא) עם הערותיו של קצין תב"א.
2. בבקשה לתכנן את תא הסינון הגדול עם"י הנהיות מפקדה תב"א.
3. היות ואשר תב"א למקלט זה לא ינתן עד אשר בקבל את תכניתך בבקשה להעביר לנו התכנית במחירוה האפשרית.

נכבוד רב,

בן צור

העתקים: מר מ. טושני - אדריכל ראשי מ.ע.צ.
גב' ע. לוקסבורג - ס/מנהלס מחוז
מר י. חורב - תב"א אל דום

Handwritten signature and date: 10.7.78

מס' חשבוני 10
1978

5/32/2/8

אלו פני אמנון רמון, מטעם החנוך
והחברות, ה.ד. 292 ירושלים 91000

הנדון: מוזיאון רוקמלר ירושלים - התכנון תוספת
מחסנים ומשרדים

אומדננו המסוער לעבודה הנדונה הינו כ- 25 מיליון ל"י.
שכ"ט שידורס להתכנון - כ- 1.5 מיליון ל"י. ע"ח הצבאות התכנון
קבלנו עד עתה 150,000 ל"י, כדי לאפשר המשך התכנון אבקשת
להעביר לחשב מע"צ הזמנה עבודה בסך 150,000 ל"י לטענת הקביב
זו וההחייבות ליתרה לטנת הכספים הנמא.

מ.ב.כ.ה

ש.מאולוב

מהנדס ראשי לביצוע (בניינים)

העקס אדריכל ראשי

מהנדס מחוז ירושלים, לפסחבך מיום 29.6.78

Handwritten notes and signatures at the top of the page, including a signature that appears to be "L. J. ...".

1944-1945
8/10 - 8/10

Faint, illegible text, possibly a header or title.

Faint, illegible text, possibly a section header.

Main body of faint, illegible text, possibly a list or report.

Handwritten text at the bottom, possibly a signature or date.

תמוז תשל"ח

10 יולי 1978

5/32/2/8

לכבוד

"אל-רום", ייעוץ והנדסה בע"מ

נוה-יעקב

ירושלים

א.נ.א.

הנדון: מוזיאון קוקפולר, ירושלים - תוספת משרדים ומחסנים

מכתבס: מ-27.6.78

הריני להודיעכם כי הר"מ נבחרו כיועצים למקצועות הכאים :

1. פתוח - מר ברנשטיין מחיפה. אושר ע"י ועדה הכנון הוץ.
 2. אינסטלציה וחמום - יושע-שוורץ מירושלים. יוגש בהקדם ע"י מהנדס ראשי למערכות לאשור הועדה.
- אבקשן להודיעני, באופן שוטף, מצב אשור התכניות בוועדה בנין-ערים.

כבוד רב,

מרדכי שושני

אדריכל ראשי

העחק: גב' ע. לוקסמבורג, ס/מ"מ ירושלים
מהנדס ראשי למערכות - נא פעולתך.
מר פ. ברזיד, שד' אשכול 36, ירושלים
מר י. ברגמן - נא לשיחה.

א.נ.א.

1954
1955
1956

1957
1958
1959
1960

1961

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

1. 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
2. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011
2012
2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2024

ד' תמוז תשל"ח
10 יולי 1978


5/32/2/8

אל: בב' ע. לוקסמבורג - ס/מ"מ ירושלים

הנדון: מוזיאון רוקפלר, סמננים ומשרדים

בתחילה כאשר היה מדובר על חוספת כלשהי למוזיאון העברנו טפול זה למחוז.
בינתיים טפן השטה וחשיבות הנושא וזה נושא ארכיטקטוני ממדרגה ראשונה.

מאחר שאנו עוסקים בשטחי ההכנון ממילא נראה לנו כי סן הראוי להעביר
הטפול בו כרגיל למסרד הראשי. מר גיל אינו מתנגד.

ב ב ר כ ה,

מרדכי שושני
אדריכל ראשי

העתק: מר א. גיל, מנהל האגף להכנון מוסדות במסלה
מהנדס ראשי לבצוע (בנינים)
אלרום, נוה-יעקב, ירושלים
מר מ. ברויד, שדר' אשכול 36 א', ירושלים

1972 3791

8/23/72

Subject: [Illegible]

STANDARD OPERATING PROCEDURE

1. Purpose: This document is intended to provide a clear and concise description of the standard operating procedure for the [Illegible] process.

2. Scope: This procedure applies to all personnel involved in the [Illegible] process, regardless of their position or department.

3. Responsibilities:

[Illegible signature]

[Illegible text]

4. Procedure: The following steps should be followed when performing the [Illegible] process:

a. [Illegible]

b. [Illegible]

c. [Illegible]

מסרד הבינוי והשיכון
 מנהל סכנות עבודה, המשרד הראשי
 - חתמת העדה - 13.7.78
 מס' 5/32/1/8

תאריך 7.7.78

הנהלה ומפעל ראשי:
 דרך ז'בוטינסקי 25, רמת גן, סלולן 13727
 הכתובת למכתבים: ת.ד. 230, רמת גן 5259
 הכתובת למכרטיס אלטקו, רמת גן
 טלפקס: 33756 * אלטקו רג

לכבוד
 אגף אבטלה פדוריה של אגף הבינוי והשכון
 חינוך 3, ת-אביב

מסמכים מיום מספרו תאריך

Handwritten signature/initials

א.ג.ר

הנדון : קבלים לשמור מקדם ההספק עבור מערכת החשמל

קראנו בענין רב (מקור : פרויקטים בישראל מיום 3.6.78) את דברי הקמת הפרויקט : הרחבת מיילון רוקסטר - ירושלים

מעלנו מייצר קבלים לשמור מקדם ההספק לערך הנדרש ע"י חברת החשמל, עם התקנתם במערכת החשמל, מושגת צריכה יעילה של חשמל הבאה לביטוי בחסכון כספי רב :

1. והנעות מתשלום קנס חודשי לחברת החשמל.
2. אינסטלציה החשמל זולה יותר מאחר והיא גודשת לטפל בזרם נמוך יותר (התקנת הקבלים מקטינה את הזרם הנצרך מהמקור).
3. ניצול מירבי של אספקת החשמל, הקטנת הזרם הנזכרת בסעיף 2, מאפשרת הפנייתו לעומסים נוספים, ובכך ניתן לעיתים לחסוך בחומרת מקורות אספקה.

לדעתכם בכל מידע נוסף.

בברכה,
 אלקו בע"מ

אנרי דיאמנט
 מנהל מסחרי, ענף הקבלים

Handwritten signature

EXT

Page _____

EXTRA

Page _____

Section 1: General Provisions

1.1. This contract is made between the undersigned parties (hereinafter referred to as the "Parties") on this _____ day of _____, 20____.

1.2. The Parties have entered into this contract for the purpose of _____.

1.3. The Parties have agreed that the terms and conditions of this contract shall be as follows:

- 1.4. The Parties have agreed that the contract shall be binding on all the Parties.
- 1.5. The Parties have agreed that the contract shall be subject to the laws of _____.
- 1.6. The Parties have agreed that the contract shall be subject to the jurisdiction of the courts of _____.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have signed this contract.

Signature
Name

Signature
Name

EXTRA

[Handwritten signature]

משרד הביטחון והגנה
מח' עבודות צבאיות, המשרד הראשי
ד-תמוז תשמ"ח 9.7.78
5132/21

ELECTRO MECHANICAL PRODUCTS
Kfar Blum, Upper Galilee, 12 150 ISRAEL

מפעלי מתכת וחשמל
כפר בלום 12 150, דאר נע גליל עליון

טלפון: 067 - 40720
067 - 41823

Tel Aviv

מרכז מכירות בחל אביב, רח' הארבעה 16 טל. 03-253405/6

לכבוד

אלן אדואר צובנוב וארצ הבנוי והסנון.

סינדרון 3

תל-אביב

א.נ:

הנדון: ייצור לוחות חשמל.

באגרת האלנפורמציה "פרוייקטים", מתאריך 30.6.78 במסר על הכוונה, להקים את הפרוייקט הבא:

היתבת אלסאן - לקאר והסלם

אנו יצרני לוחות חשמל ומעוניינים להשחף במכרז על הספקת ציוד זה למפעלכם החדש.

ב ב ר כ ה,

ישע כהן
רכז המפעל.

[Handwritten signature]
9.7.78

לוטה: גלויה עבור תשובה.



מפעלי חתכת וחשמל כפר בלום

יצרני לוחות חשמל

מפעלי מתכת וחשמל כפר בלום



קיבוץ כפר בלום, ד.נ. גליל עליון
טל : 067-41823/40720

משרד מכירות תל-אביב :
רח' הארבעה 16, טל : 03-253405/6

כעת להשיג באזור חיפה :

המשביר המרכזי, טל : 662101

„זרם חזק צפון“
שווק סימנס (BACO SIEMENS)
ע"י רפפורט יעקב, מפתח חיפה
שד' ההסתדרות (ע"י סיבוב וולקן)
טל : 723626, בערב טל : 715597

SIEMENS

BACO

 **vinckier n.v.**

TEXAS INSTRUMENTS 

KLIXON

SYMO

ZETTLER

לוחות פיקוד
(רכיבי SIEMENS)

לוחות חלוקה


לוחות גנרטורים

לוחות סינופטים:

- בשיטת מוזאיקה SYMO
- אלומיניום חריטה
- אלומיניום פיגורות


עיבוד שבבי רצבע.
 העבודה נעשית על פי תכנון יועצי חשמל או על פי תכנון שלנו, בהתאם להנחיות הלקוח.
 ביכולתנו להכין הצעות למכרזים בזמן מינימלי.
 הדגש מושם על רמת עבודה גבוהה, מבנה יציב, גישה נוחה לחוטים ולרכיבים חשמליים, ומראה כללי נאה. הצבע קלוי בתנור בגוון אותו בוחר הלקוח. כל לוח עובר בדיקה חשמלית וויזואלית קפדנית.
 הציוד החשמלי במפעלנו הוא של „סימנס“ הידוע באיכותו. הספקת העבודה מהירה ונעשית תוך עמידה מדוקדקת בלוח זמנים שנקבע מראש.

קיבוץ כפר בלום בגליל העליון, הנמצא 8 קילומטר מקרית שמונה, נוסד בשנת 1941 ע"י מתיישבים מהארצות הבלטיות, אנגליה וארה"ב. כיום מונה הקיבוץ כ-700 איש. חלקם עובדים ב„מפעלי מתכת וחשמל“ יצרני לוחות חשמל, הנחשב למפעל מתקדם ומתוחכם. במפעלנו 6 מחלקות: מחלקה טכנית האחראית לתכנון ולשרטוט, עיבוד שבבי, הרכבה וחווט, מלאי ומכירת רכיבים, מנהלה ותמחור, מסגריה ומצבעה, האחרונים מהווים חלק אינטגרלי של המפעל, גורם המקנה יתרון בולט בביצוע יעיל ומדויק יותר של לוחות החשמל. צוות העובדים כולל מהנדס חשמל בוגר הטכניון, מהנדס מכונות וטכנאים בחשמל ואלקטרוניקה, מסגרות מבנים, ציוד,



לוחות פיקוד ובקרה

לוחות אלה עשויים מפח, בצורות שונות ובכל המידות, או מקופסאות פלסטיות. הלוחות אטומים לאבק.



לוחות חלוקה

- עד 1000 אמפר — לוחות עשויים מפח, או מקופסאות פלסטיות שקופות ואטומות בפני אבק ורטיבות.
- מ-1000 אמפר — לוחות מפח עם פסי צבירה ל-1000, 2000, 3000.
- ניתן להזמין בכל המידות או במידות סטנדרטיות:
- גובה: 2100 מ"מ
- רוחב: 1200, 800, 400 מ"מ
- עומק: 500 או 650 מ"מ
- קיימת אפשרות של דלתות שקופות.

עבודות שלנו אפשר לראות במקומות הבאים:

- שרותי נפט — מסוף האשל
- אסם הגליל — תפן
- מאפיית „לחמנו" — קרית שמונה
- גרנות
- מילואות
- מפעל המים עמק הירדן

לכבוד
 מפעלי מתכת וחשמל
 קיבוץ כפר בלום
 ד.ג. גליל עליון

- נא לשלוח נציג מפעלכם אלינו.
- נא לשלוח חומר מפורט על

כתובת המפעל

שם המפעל


שם החוזם ותפקידו



מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים



תאריך: כד' בסיון תשל"ח
29 ביוני 1978

מספר: 5/32/2/8

אל: מר ש. שאולוב
מהנדס ראשי לביצוע (בנינים)
מע"צ תל אביב

הנדון: מוזיאון רוקפלר - תוספת מחסנים
ומשרדים - תקציב להכנת
הנזכר: מכתב אדר' כרויד מיום 26.6.78

1. ע"פי אוסדנו של אדריכל כרויד, אומדן משוער של הפרויקט כ-28 מליון לירות.
2. על מנת להתום על חוזים עם המחככנים ועם חב' אל-דרום, המטפלה בנהול ותאום, דרוש, בשלב ראשון, תקציב בסך 1.5 מליון לירות.
3. קבלנו - 150,000 ל"י. אבקש להשלים בהקדם האפשרי, כדי שאוכל, בין היתר, להזמין מודל הבנין שעולה - 45,000 ל"י.

ב ב ר כ ה,

צ. גמר
מפקח בכיר
ב/מהנדס המחוז

העק: מר מ. שושני, אדריכל ראשי מע"צ ת"א
מר י. חורב, חב' אל-דרום
ג.מ.

2/2

Handwritten signature and date 10.7.78

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

באר שבע, רח' הרצל 77 טלפון 057-75477
ירושלים, נחל יעקב טלפון 02-855844
אופיר, מרכז מנהל טלפון 057-99218

אל-רום
יועץ והנדסה בע"מ

כבי' בסיון תשל"ח

27.6.1978

30.6.78
5/32/2/8

1) עסקה - נא לרשום תבוא חול
3.7.78 ע"י יואל ב'

30.6.78

4) עסקה - ע"י יואל ב'

9.7.78

לכבוד
אדי שושני
אדריכל ראשי
מע"צ
רח' לינקולן 3
תל-אביב
אדון נכבד,

2) עסקה - ע"י יואל ב'
ע"י יואל ב' - ע"י יואל ב'
ע"י יואל ב' - ע"י יואל ב'

3.7.78

הנדון: מוזאון רוקפלר - תוספת משרדים ומחסנים

להלן רשימת היועצים שאושרו ע"י הועדה.

- אדריכלות - ברויד
- קונסטרוקציה - ברדז'יק - צור
- תמום קוור ואיורור - א. גרינבוים
- חשמל - גלעד
- תאום תכנון - חבי' "אל-רום"
- מדידות - ארמי

3.7.78 (77) חול

יועץ לפיתוח צמוד נבחר אדי ברנשטיין, (לפי דו"ח מס' 2 מתאריך 9/6/78). טרם אושר בוועדה.

עדיין לא נבחר יועץ אינסטלציה.

בכבוד רב,
י' חורב

העקף לה"ה: א. גיל - ס/מנהל מע"צ
ע. לוכסמבורג - ס/מהנדס מחוז י-ם מע"צ
אדי ברויד - י-ם

משרד הבינוי והשיכון
מזכירות מינהל המשרד הראשי
בתל אביב
3.7.78
5/32/2/8

26.6.78
ס. 1028 ת. 56

לכבוד
גב' ע. לוקסבורג
ס/מהנדס מחוז - מ.ע.צ.
משרד הבינוי והשיכון
רח' הנביאים 52
ירושלים

1) סמך שאילוב - המגן לאמנתו לעצמה.
הקטנה לעבודת הנאסח עובד.
שאלה
6.7.78

הצדון: מוזיאון הנמלר בירושלים - תוספת מחסניה ומשרדים היה 5/32/2/8

לאחר הכנת תוכניות להגשת לרשיון בניה מצ"ב אומדן משוער של הבנין הב"ל.
האומדן המשוער מבוסס על שטחי בניה הדרושים בפרוגרמה המקורית עם חוספתה של
פרוזדורים, שעברים, עובי קירות ובניה המקובלות בכל בנין מסוג זה.
הבנין חייב ברמת בניה גבוהה על מנת להתאימו לבנין הקיים, לפי השטחים הבאים:

מרחף ב'	2578 מ"ר	א.
מרחף א'	1949 מ"ר	
כניסה	836 מ"ר	
סה"כ	5363 מ"ר	?

לפי - 5,000 ל"י למ"ר = 26,815,000 ל"י

ב. בניה הכיפה מעל החצר 730 מ"ר, לפי - 1,200 ל"י למ"ר = 876,000 ל"י

סה"כ אומדן משוער - 27,691,000 ל"י = 876,000 ל"י + 26,815,000 ל"י

האומדן המצויין לעיל מוצג לכם לפי החוזה סעיף מס' 4 א' 3.

בכבוד רב,

העתקים: סר מ. שוסביל - אדריכל ראשי מ.ע.צ.
סר י. חורב - אל רום י-ם

28/0 21

PASCUAL BROID - ARCHITECT. ברויד - אדריכל

משרד התק"מ
 עבודות נבחרות, המשרד הראשי
 26. 6. 78 ת.ס. 1023. ט
 5/32/2/8
 משרד התק"מ

23.6.78

29.6.78
 פסק - חתום

לכבוד
 גב' מ. גומז
 יח' להיתרי בניה
 מ.ע.צ. - משרד הראשי
 רח' לייקולין 3
 תל אביב

ג.צ.

הברון: מוזיאון רוקפלר, מתכנים ומשרדים, תוספת

מז"ב 7 סטים תוכנית הגשה לרשיון בניה למוזיאון רוקפלר מתכנים ומשרדים, תוספת.

לפי בקשתך התרמות ע"י המהנדס האחראי לתכנון הקונסטרוקציה.

4 סטים מתוכנם צבועים.

בכבוד רב,

העתקים: אמר מ. שושני - אדריכל ראשי מ.ע.צ.
 גב' ע. לוקסמבורג - ס/אדריכל מ.ע.צ.
 סר י. חורב - אל רגם י"מ

30-a. levi eshkol Blvd, Jerusalem, Israel. Tel. 5103050

С. П. О. 1981 № 10

В. Г. Гринько

[Faint, illegible handwritten text]

ТОПТИМОНА - ОИОРА ЈАУСАРА БОТИНА ЕФИТ - МТИСЕР

אנר שולמן

PASCUAL BROID - ARCHITECT

ימורי השיכון
 כ. צמחון ושות' המעורר והמבצע
 26.6/78 ת"א 111 תל אביב
 5/32/2/8 מפי התקן

23.6.78
 56. ת. 1022.ט


←
 חמק
 29.6.78

לכבוד
 מר משה כץ
 ש.ש. דגמים
 רח' ביאליק 9
 תל אביב

א.ג.א.

הנדון: מזיארון דנקפלה, מחסנים ומשרדים תוספת
 מנ"ב טט תוכניות מזיארון דנקפלה, ק.מ. 1:100,
 לשימוש כבסיס למודל.

בכבוד רב,



העתיק: גב' ע. לוקסמבורג - מ.ע.צ. י"ם
 מר מ. שושני - אדריכל ראשי מ.ע.צ. ת"א
 מר י. חרב - חב' אלרוט י"ם

דעות לוי אשכול ב.מ.א. י.ו.ש.ט. מ. 1010001, tel. 1010001, israel, jerusalem, 28-a. levi ashkol bivo

מדינת ישראל

מחלקת עבודות צבוריות

המשרד הראשי: ת.ד. 20101, תל-אביב 61-200

27.6.78

תאריך

5/32/2/8

מס'

לכבוד אב' ע. לויקסאהוב

בן ארבעים וחמש

ת.ד. 131, ירושלים

הנדון: מוציאון מקפלה, ירושלים -

בניה ותחזוקה - קרקעית ארבעה חלקי

הסמך

א. ב.

הנני מתכבד להמציא לכב' את המסמכים המפורטים להלן:

סינטיס הבניה אב"מ ארבעה חלקי

אב"מ ה"ב בנה-ברע"ק ארבעה חלקי,
א"מ בקשתך.

נא לשלוח

לאשורך. לספולך, לידעתך והחזרה למע"צ.
למחוק את המיותר.

בכבוד רב,

המפקח: א. לויק

for M. N. 150

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RESEARCH REPORT
NO. 1000

BY
J. H. GOLDSTEIN
AND
R. F. W. WILSON

RECEIVED BY THE DEPARTMENT OF CHEMISTRY

ON
MAY 15, 1951

UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO, ILLINOIS

31 סיון תשל"ח
1978 / 9 יוני

5/32/2/8

אל: גב' ע. לוכטמבורג, ס/מהנדס מחוז ירושלים

הנדון: פוזיאון רוקפלר, י-ס, הרחבה, רגם
מכתב: 5/32/2/8 מ-4.6.78

ביחס לשאלתך :

- א. מר יהודה חרובי סוכר לנו והצעתו יקרה.
- ב. מר משה כץ (ש.ש.) הציג בפני אלכום עבודותיו ואני בדעה שאסור
למסור לו עבודה הכנה הדגם, לפי הצעתו.

ב ב ח כ ה,

מרדכי שושני
אדריכל ראשי

העמק: מהנדס ראשי לביצוע (בנינים)

התאריך 15/6/78	אל: מנהל מ"מ משרד המשפטים - תל-אביב
תיק מס' 5/39/8/8	מכתב לשלוח סכומי תשלום 3.000


לשליח:

מ/צ' מ"מ / יקבלו יחידים - תל-אביב
מינהל (מ/מ)

מ/צ' מ"מ / יקבלו יחידים - תל-אביב
מינהל (מ/מ)
15.6.78


במכתב

לשליח
מ/מ



מ/מ 20.6.78

מ/מ 2/8



5. הסבר נוסף אפשר יהיה לקבל במשרדי המס לפי הכתובת: **רחוב לינקולן 3 מע"צ תל אביב**
 לפנות ל- **מר לויין**
 החל מ- ועד בימים.....
 בין השעות..... ו/או.....
 לפנות ל- **סוכנן א. גרינבוים** החל מ- עד.....
 בימים..... בין השעות.....

6. על המציע לרשום בדיו בכתב הכמויות את מחירי היחידה לעומת כל סעיף וסעיף, לחשב את סיה של כל סעיף. לסכם כל פרק ופרק, להעביר את הסכומים לטבלת הסיכומים ואת סך הכל של טבלת הסיכומים לטופס ההצעה.

כל שינוי או תוספת שיעשו במפרט הטכני בכתב הכמויות, בטופס ההצעה או בתנאי החחה, או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, ייחשב: (א) כאילו לא נכתב, או (ב) עלול הדבר לגרום לפסילת ההצעה.

במקרה שלא יוצג מחיר בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות, אזי (א) ייחשב הדבר כאילו כלולות הוצאות העבודה הנדונה במחירי יתר סעיפי החשבון, או (ב) עלול הדבר לגרום לפסילת ההצעה.
 ההחלטה בנדון שני הסעיפים דלעיל נתונה לשיקול דעתה של ועדת ההצעות.

7. המציע יחתום על המפרט הטכני, כתב הכמויות, טופס ההצעה ורשימת החמרים שיסופקו ע"י המזמין ועל כל התכניות ויתר המסמכים המפורטים בסעיף 2 וישים כל החומר במעטפה המיוחדת הנזכרת בסעיף 2 (ד) לעיל.

8. המציע יציין בטופס ההצעה את התקופה הנדרשת על ידו לביצוע העבודה עד גמירתה, בתנאי שתקופה זו לא תעלה על **3** חודשים קלנדריים מהתאריך שיצויין בצו התחלת העבודה.

9. בהצעתו יציין המציע את תקופת הבדק, בהתאם לסעיף 53 של החוזה, בתנאי שתקופה זו לא תהיה קצרה מ- **24** חודשים מתאריך תעודת השלמה.

10. סכום הפיצויים הקבועים והמוסכמים מראש, בהתאם לסעיף 49 של החוזה יהיה **1,000.-** ל"י (במל"ס): **אלף** לירות ישראליות לכל יום של איחור, על הקבלן למלא סכום זה במקום המיועד לכך בטופס ההצעה למכרו.

11. (*) המזמין רשאי להגדיל היקף החוזה עד 50% ולהקטין בשעור שאינו עולה על 25%.

12. את המעטפה הסגורה יש להחזיר ל- **משרד ראשי רחוב לינקולן 3 חדר מספר 208 תל אביב**
 ולשימה בתיבת ההצעות לא יאוחר משעה **12.00**
 ביום..... **6.7.78**

13. כל המסמכים הרשומים בסעיף 2 לעיל הם רכושה של ממשלת ישראל. הם מושאלים למציע (תמורת דמי שימוש אשר ייקבעו ע"י המזמין לשם הכנת הצעתו והגשתה) ועליו להחזירם למזמין עד התאריך הנזכר בסעיף 12 בין אם יגיש ובין אם לא יגיש, אין המציע רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת.

14. הצעת כב' תיחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה במשך תקופה של 60 יום מהתאריך הנזכר בסעיף 12 לעיל.

15. אין ועדת ההצעות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או איזו הצעה שהיא.

בכבוד רב,
צ. גתר

(*) המזמין יחזק בהתאם למסיבות את הסעיפים המסומנים.

מס' 25/78/2

הצעה למכרז

לכבוד
ועדת ההצעות המרכזית
מחלקת עבודות צבוריות
רחוב לינקולן 3 (חדר מספר 208)
תל אביב
א"נ.

אני החתום מטה קראתי בעיון את טופס החוזה המפרט הטכני וכתב הכמויות ועיינתי בכל התכניות והשרטוטים הנוגעים למכרז הנ"ל וכן בנספחים שצורפו אל טופס ההזמנה להצעות מיום 15.6.78. המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומצהיר בזה שהבנתי את כל המסמכים האלה והבנתי את השיטה שלפיה הוכן השבון הכמויות ובהתאם להם ביססתי את הצעתי.

אני מתחייב להוציא לפועל, בהתאם למסמכים הנ"ל כולם ביחד, לפי המחירים שרשמתי בכתב הכמויות המצורף בזה וכדי הנחת דעתו הגמורה של..... את עבודת **מוזיאון רוקפלר ירושלים - עבודות חיפוס ואורור**

- ליי במחיר:
- ליי במחיר:
- ליי במחיר:
- ליי במחיר:
- ליי במחיר:

בסכום כולל של..... ליי (במלים):

כמו כן הנני מתחייב לסיים העבודה במשך **3 חדשים** (במלים): **שלושה חדשים**

- 1) **התחייקות עב"י סעיף 64 המחוקק בחוזה (נספח מספר 1) יחושבו לפי כל המדדים לעבודות מזוג אוריר של מע"א. 2) המדד היסודי יהיה מדד חודשי יוני 1978. 3) הניכוי הנזכר בסעיף 35(5) בחוזה יהיה 3%. 4) המחירים אינם כוללים ס.ע.מ.**

במקרה שלא אשלים את ביצוע הבניה תוך התקופה הנ"ל, הנני מסכים לשלם בהתאם לסעיף 49 של החוזה סך **1,000.-** ליי (במלים): **אלף לירות** (יש למלא כאן את הסכום שנקבע לכך בטופס הזמנת ההצעה).

הנני מקבל על עצמי לבצע את התיקונים ועבודות הבדק בהתאם לסעיפים 52, 53 של החוזה במשך תקופה של **24** חדשים.

כמו כן אני מתחייב, אם הצעתי תקבל, לחתום על החוזה. המפרט הטכני וכתב הכמויות, הנספחים והתכניות והשרטוטים הנ"ל ולהפקיד בידו **מנהל המחוז י-8**. למשך תקופת החוזה במוזמנים או בערבות בנקאית או בערבות של חברת ביטוח סך של..... ליי כערבות למילוי תנאי החוזה. בהתאם לאמור בסעיף 8 לחוזה. תקופת של הצעתי זו הוא עד **60 יום מיום הגשתה**.

אם אזכה בעבודה אני מתחייב להמציא תעודה מאת רואה חשבון או פקיד שומה המאשרת כי אני מנהל חשבונות כחוק.

בכבוד רב

שם המציע ומענו	
חתימת העד להתימת המציע	
שם העד	מענו
האריך	חתימת המציע

מיום	ל:	מצורפים	מכרז מספר ים / /
מיום			חובה מספר ים / /
מיום			פקודה עבודה / /

1. המהנדס מוסר לקבלן לבצע את העבודה המתוארת במסמכים הרצופים והקבלן מקבל על עצמו לבצע את העבודה הנ"ל, מהתחלה להסכם זה.
2. הקבלן מחייב לבצע את העבודה לטובת רצונו המלאה של המהנדס.
3. למהנדס הזכות להפסיק את עבודה הקבלן בכל עת על ידי הודעה בכתב, מבלי לגמק הוראה זו.
4. תמורה העבודה תשולם עם סיום העבודה (או בהתאם להתקדמות העבודה).
5. הצדדים מצהירים בזאת כי אין לראות בכל זכות הניחנה על פי הסכם זה לממשלה לפקח, להדריך או להורות לקבלן או לכל אחד מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה כמלאן ולא תחייבה לקבלן ולכל המועסקים על ידיו כל זכויות של עובד מדינה או עובד המועסק על ידי הממשלה ולא יהיו זכאים לכל תשלומים פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראה שניחנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה, או הפסקת ביצוע העבודה, על פי הסכם זה מכל סיבות שהן.
6. למהנדס הזכות לדרוש מהקבלן להפסיק את עבודתו של כל עובד מהעובדים של הקבלן המועסקים על ידיו בביצוע העבודה נהוגה הסכם זה, דרישה זו יכולה להיות אם מטעמי בטחון ואם מטעמים אחרים.
7. הצדדים מצהירים בזאת במפורש כי הממשלה לא תשא בשום תשלום, הוצאה, אובדן או נזק מכל סוג או סיבה שהם שיגרמו לקבלן או לזכאים מכוחו, וכן לא תשא בשום תשלום כאמור למועסקים על ידו בכל כל הוצאה, אובדן, או נזק שנגרמו בעת או עקב ביצוע הוראות הסכם זה או בעת ביצוע ההוראות שניחנה על פיו או עקב הוראות כאמור לעיל, זולה אם אותה חובה או תשלום פורטו במפורש בהסכם זה או כלולים במפורש בתשלומים שהתחייבה בממשלה לשלם לקבלן.
8. הקבלן כלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק, או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממעביד על פי כל דין לעובדים או לכל אדם אחר הנמצא בשידוחו.
9. כל התשלומים לביטוח לאומי, מס מקביל ויחר הזכויות הסוציאליות חלים על הקבלן וישולמו על ידו בהתאם.
10. הקבלן מחייב לקבל הנחיות המהנדס, או מי שיסמנה על ידו בכל הנוגע למטרת העבודה אך הקבלן יהא עצמאי בהכנת העבודות ולא יהיה כפוף להוראות המהנדס לגבי עניינים אלה.
11. הקבלן מחייב לספק על חשבונו הוגה את כל הציוד, המכשירים, החומרים והציודים האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.
12. הקבלן יבצע את העבודה לפי מיטב חוקי המקצוע, בטיב ובסגנון המעולים ביותר בהתאם למפרט הטכני, לתכניות והדוגמאות המאושרות, הוראות המהנדס ומיטב חוקי המקצוע.
13. (א) הקבלן מחייב לשמור בסוד ולהעביר, להודיע, למסור, או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שהגיע אליו בקשר עם ביצוע העבודה או בחוקף ביצוע עבודתו חוץ תקופת ביצוע העבודה לפני תחילתה או לאחר מכן.
 (ב) הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו כי אי-מילוי ההתחייבות, על פי סעיף זה מהווה עבירה לפי חוק להיקון דיני העונשין (בסחון המדינה), תשי"ז - 1957.
 (ג) הקבלן מחייב להחזיר את העובדים שלו על הצהרת סודיות לפיה יתחייבו לא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שהגיע אליהם בקשר עם ביצוע העבודה או בחוקף ביצוע העבודה חוץ תקופת ביצוע העבודה, לפני תחילתה או לאחר-מכן.
 העובד יצהיר כי ידוע לו כי אי-מילוי ההתחייבות על פי סעיף זה מהווה עבירה לפי חוק להיקון דיני העונשין (בסחון המדינה) תשי"ז - 1957.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records.

2. It is essential to ensure that all data is entered correctly and consistently.

3. Regular audits should be conducted to verify the integrity of the information.

4. Proper labeling and organization of files are crucial for easy retrieval.

5. Backup procedures must be implemented to prevent data loss in case of a disaster.

6. Access controls should be established to restrict unauthorized users from viewing sensitive data.

7. Training for staff is necessary to ensure they understand the correct procedures.

8. The document also outlines the responsibilities of each team member in the process.

9. It is important to communicate any changes or updates to the system promptly.

10. Finally, the document concludes with a summary of the key points discussed.

11. The next section will focus on the implementation of the proposed changes.

12. We will be working closely with the IT department to ensure a smooth transition.

13. Your feedback and input are highly valued and will be taken into consideration.

14. Thank you for your time and attention to this matter.

15. We look forward to your response and any questions you may have.

16. Please contact the project manager if you need further information.

17. The project team is committed to providing the best possible service.

18. We appreciate your cooperation and support throughout this process.

19. The document is available for review at the following link.

20. We will be happy to answer any questions you may have.

21. Thank you again for your contribution to the success of our organization.

22. We will be in touch again once the implementation is complete.

14. (א) הקבלן מקבל על עצמו כלפי המדינה, את האחריות על כל נזק ואובדן שיגרמו לרכוש הממשלה עקב מעשה או אי-מעשה של הקבלן, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו הן כדי ביצוע הסכם הרשאה זה. במידה שאחריות לנזק ואובדן מוטלת על אדם לפי פקודת הנזיקין האזרחיים, 1944 או לפי כל דין אחר, כמשמעותו בפקודת הפרשנות וכן הוא מחייב לפצות את המדינה על כל סכום שיחוייבו לשלם בקשר לכך.

(ב) הקבלן מחייב לחקן ולהטלים כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל מיד או במועד קרוב ביותר לקרוחם.

(ג) המהנדס יהיה רשאי לבצע את החיכונים הנדרשים על חשבוננו במידת והקבלן לא יבצעם הן זמן סביב מעת קרוחם ולחייב את חשבוננו. הקבלן במחירים.

15. חוספת לסעיף 19 בחוזה:

בנוסף למוזכר בסעיף 19 בחוזה, הפוליסות תכלולנה סעיף המבטיח אחריות לשנה אחרי חום חקופת הפוליסות, וזאת בהקשר לאחריות הקבלן לסיב העבודה והחיכונים.

16. הנאים אלה לא באים לגרוע מכל הוראה מהוראות החוזה. בכל מקרה בו קיימת סתירה בין האמור בתנאים אלה לבין הוראות החוזה הסטנדרטי (או המפרט הרצוף) - חקבע ההוראה הכלולה בחוזה.

שם הקבלן וכתובתו _____ חתימתו _____

ת א ר י ן _____

סוף תנאים כלליים לחוזה

ה ה ת י י ב ר ה

נטפה למכרז מס' ימ' /
לחודש מס' ימ' /

הואיל ואני/אנו החתום/ים מטה _____
ירושלים, הגשנו הצעה להקמת _____

בהתאם לסעיף 6 לחוק עזר לוועדה המחוזית לבנייה ולתכנון עזר, מחוז ירושלים
(פקוח על בנינים והקמתם) תשי"ח - 1958 (להלן "חוק העזר"), אני/אנו מתחייבים
בזה כדלקמן:

1. לנקוט בכל הצעדים הנחוצים כדי להגן על הצבור ועל העובדים העוסקים
בבצוע הפעולה מפני כפילה חומרים ומכל נזק שעלול להיגרם עקב בצוע זה,
ולהיות אחראי לבטחון העובדים העוסקים כאמור, וכן לכל פגיעה שהיגרם
לכל אדם מן הצבור או לעובד כתוצאה מאי מלוי אחרי הודעה זו.
2. לא להרשות הנחת חומרים, מכשירים, כל עבודה או הפצים אחרים על כל דרך
או מדרכה, אלא על פי היתר מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר;
3. להימנע מכל מעשה העלול להפריע לתנועה כלי רכב או הולכי רגל, אלא אם
הותר המעשה על ידי המהנדס ולפי התנאים שנקבעו על ידי מהנדס העיר.
4. להתקין מנורות, פייגומים ומחיצות ארסים כפי שיידרש על ידי מהנדס העיר
לסם הגנה מספקת על הצבור ועל העובדים בתחומי הסטח שבו מתנהלת העבודה
ומסביב לה;
5. לדאוג ליציבותו של הבניין במהלך הבנייה.
- 5א. למלא אחרי ההוראות שבנוספת הראשונה לחוק העזר.
6. לסלק מהנכסים שנהם בוצעה הפעולה, או מסביבתם, את הכלים המכשירים או
הפצים האחרים, וכן שיורי הבניין שנערמו עליהם, מיד עם סיום הפעולה
חוץ תקופת הבצוע, או שלבים שלבים, הכל לפי הוראות המהנדס.
7. לא לגור ולא להרשות לאחרים לגור בבנין, לא להשתמש בבנין ולא להרשות
לאחרים להשתמש בבנין לכל צורך שהוא, אלא באישורו של המהנדס בכחב.
8. למלא אחרי הוראות מהנדס העיר שניתנו לסם מלוי התנאים לפי הפסקאות (1)
עד (6) ולהרשותו לבצע את ההוראות במקומי ועל חשבונני כאם לא אבצעם בעצמי.
9. לשלם לכח את הוצאות בצוע העבודה שנקטו לסם בצוע התנאים לפי הפסקאות (1)
עד (6).

"64(1) בסעיף זה-

"התקופה הקובעת" - כל תקופה של 3 חודשים רצופים, מתוך תקופת ביצוע המבנה; נטארה שארית של פחות מ-3 חודשים כתוצאה מחילוק תקופת ביצוע המבנה כאמור לתקופות של 3 חודשים רצופים - תיחשב גם שארית זו כהקופה קובעת.

"המכום הקובע" - לגבי תקופה פלונייה סך כל השלומי הבינויים שסולמו לקבלן בעד העבודה שביצע לפי החוזה בתקופה הקובעת ובכל התקופות הקובעות שקדמו לה - במידה וקדמו כאמור - הכל בהפחתת מיפרעות שסולמו לקבלן בתור מקדמה, חומרים, מיפרעה לחומרים או לכל מטרה אחרת.

"מדד" - מדד הנודות מחירי הבנייה שיחושב על הרכיבים המפורטים בטבלה המצורפת לחוזה ועל פי הפרטים הנקובים בטבלה בהתאם למחירי הרכיבים המפורטים בטבלה שמתפרסמים לכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
"פנודות במדד" - לגבי תקופה קובעת פלונייה - ההפרש שבין המדד בחודש בו הוגשה הצעה הקבלן לבין המדד החודשי הממוצע של החודשים הכלולים באותה תקופה קובעת ביחד עם כל התקופות שקדמו לה - במידה והיו כאלה - ובלבד שלענין קביעת המדד החודשי הממוצע האמור יובאו בחשבון רק אותם החודשים הכלולים בתקופת ביצוע המבנה שנקבעה בהצעה הקבלן כפי שהוארכה בהתאם לסעיף 46 - במידה שהוארכה - ולא יובאו בחשבון על עיכוב בביצוע המבנה שנגרם ע"י הקבלן או כל ארכה שניתנו לו לביצוע המבנה לפי דרישתו שלא לפי סעיף 46.

(2) מוסכם במפורש כי שום הנודות בשכר העבודה, או במחירי החומרים, אשר על הקבלן לספק לפי החוזה (כולל הוצאות הכוללת למקום המבנה) לא יטנו את שכר החוזה אלא בהתאם לסעיף קטן (3) דלהלן:

(3) (א) אם יחולו הנודות במדד העולות על 3%, יגדל או יקטן שכר החוזה בהתאם לכך לפי החישוב הבא:

ההעלאה או ההפחתה של שכר החוזה תחושב לגבי כל תקופה קובעת בסופה ולגבי הסכום הקובע המתייחס לאותה תקופה קובעת בהתאם לשיעור הנודות במדד פחות מ-3% ובהפחתה הסכומים שסולמו מכוח סעיף זה לגבי תקופות קובעות קודמות והבוצע ביחד עם התשלום הראשון שיש לשלמו לפי החוזה על חשבון שכר החוזה.

(ב) חל שינוי בשכר החוזה בהתאם לסעיף 57 על בסיס מחירים שאינם כלולים בהצעה הקבלן, והוסכם בין הצדדים שהשינוי יהיה כפוף לסעיף זה. יחול עליו סעיף זה כאילו היה זה עבודה נפרדת או מבנה נפרד.

(4) אם הממשלה תספק מלס, ברזל, עץ, או כל חומר אחר לצורך ביצוע המבנה לא תחול הגדרתו של המונח "מדד" האמורה בסעיף קטן (1) לסעיף זה, ובמקומה תבוא הגדרתו:

מדד הנודות מחירי הבנייה שיחושב על הרכיבים המפורטים בטבלה המצורפת לחוזה זה, למעט מלס, ברזל, עץ או כל חומר אחר שיסופק על ידי הממשלה לצורך ביצוע המבנה ועל פי הפרטים הנקובים בטבלה בהתאם למחירי הרכיבים המפורטים בטבלה שמתפרסמים לכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. באין טבלה מצורפת כאמור לחוזה - מדד הוצאות הבנייה שמתפרסם לכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שבו לא יובאו בחשבון השינויים במחירי המלס, הברזל, העץ או כל חומר שיסופק ע"י הממשלה לפי משקלם במדד.

ה צ ר ה

הנני/נו מצהיר/ים בזאת כי קראתי/נו את הוראות סעיף 64 בנוסחו החדש והמתוקן, וכי הבינתי/נו.

סמ הקבלן _____ החימת הקבלן _____ תאריך _____

נוסח אחיד לכחב ערבות

1. להלן נוסח אחיד לכחב ערבות:

2. נבקשכם להקפיד, מעתה ואילך, לקבל כחבי ערבות מבנקים, חברות ביטוח וכד', רק בנוסח הזה.

לכבוד

ממשלה ישראל בשם מדינת ישראל

באמצעות משרד _____

הנדון: ערבות מספר _____

לבקשת _____ אנו ערבים כזה כלפיכם
לסילוק כל סכום עד לסך _____ (במלים _____),
שחדרשו מאת _____ (להלן "החייב") בקשר עם
הזמנה/ חוזה _____.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך שבעה ימים מדרישתכם הראשונה בכחב, מבלי שחיהו
חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לפעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד
לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תואר בתוקפה עד ליום _____ ועד בכלל.

דרישה על פי ערבות זו יס להפנות לסניף הבנק שכתובתו _____

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

_____ ח י ט ה

_____ ת א ר י ך

3. קבלת כחב ערבות בנוסח אחר, מעונה אישור כחב מאת החשב הכללי.

מוזיאון רוקפלר

ירושלים

מפרט טכני מיוחד לעבודות חימום ואיורור

א. גרינבוים, מהנדס
רחוב המייסדים 22, בית-הכרם, ירושלים.
טלפון: 533425.

ספטמבר 1977.

מוזיאון רוקפלר

ירושלים

מפרט טכני מיוחד לעבודות חימום ואיוורור

א. גרינבוים, מהנדס
רחוב המייסדים 22, בית-הכרם, ירושלים.
טלפון: 533425.

ספטמבר 1977.

מוזיאון רוקפלר - ירושלים

מפרט מיוחד

למערכת חמום לשטחי עבודה

חאור המתקן

.1

חדר דוודים עם דוד חמום הפועל על סולר ומערכת אספקה דלק, על כל האביזרים, מספק מים חמים לחמום לבנין - באמצעות משאבות לסחרור מים חמים לחמום.

שטחי עבודה ושרות שונים בבנין - כמצויין בתכניות - מחוממים בשימוש ביחידות סליל מפוח. היחידות מרכבות במקומות ובצורות שונים בשטחים השונים על מנת להשתלב ברהוט ובסדרי העבודה בכל חדר וחדר - ולגרום הפרעה מינימלית.

כל היחידות הממוקמות על הקיר ומתחת לתקרה מצוידות בתעלות אויר חוזר היורדות קרוב לרצפה.

אזורים של מעבדות, חדר חושך וכדומה, מצוידים גם במערכות אורור המרכבות מתעלות ומפוחי פליטה.

כל הפתחים והחורים למעברי צנרת, כל התליות הדרושות לצנורות ולצנרת - יסופקו ויבוצעו על ידי קבלן זה - בצורה מקצועית, זהירה ונקיה.

עבודה שאינה נכללת

.2

הפרטים הבאים הקשורים במתקן המבוצע תחת מפרט זה יבוצעו על ידי אחרים. הקבלן אחראי לתאום מלא של כל הדרישות דלהלן גם אם תבוצענה שלא במסגרת עבודתו.

א. הזנות חשמל לחדר הדוודים ולכל יחידות סליל מפוח ומפוחי האורור השונים.

ב. נקודת ניקוז בחדר הדוודים.

חנאי טמפרטורה: חוץ - $34^{\circ}F$; פנים - $72^{\circ}F$.

ה. כל הצנורות יבודדו בחומרי פירגלס בעובי 2" להבטיח השפעה מינימלית ביותר של צנורות המים החמים לשינוי הטמפרטורה במקומות בהם עוברים הצנורות.

ו. במקומות בהם אין מנוס ממעבר צנרת מעל ו/או סמוך לממצאים ארכיאולוגיים יורכבו מגשי מגן סביב ומתחת לצנורות עם סדורי ניקוז מתאימים לכל מקום - להבטיח הגנה מקסימלית נגד תקלות אפשריות.

ז. כל הסתוהים בקירות וברצפות יבוצעו במקדחות חשמליות עם ראשי יהלום. הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לכל חלק מהבנין כולל אבנים, רצפות, שייש, דלתות, משקופים, וכדומה כתוצאה מעבודה בלתי זהירה או בלתי שקולה. החורים יתאימו בגדלם לצנורות עם או בלי בידוד - כנדרש - כולל שריוולים, ללא הגזמה, למנוע כל צורך בתיקונים בלתי דרושים.

ח. כל החומרים והציוד יהיו בלתי דליקים - ומסוג שאינו מוליך בעירה, עם אישורים מתאימים לכך.

בעת עבודה ריהוך בפרט, ועבודות אחרות העוללות לגרום נזק למה שסובב אוהן - יכוסה השטח הסמוך בצורה זהירה במעטפת אסבסט.

ט. כל הכמויות ברשימה הכמויות להלן הן ארעיות ויכולות להשתנות-לגדול או לקטון ב-50% או להתבטל.

לא תשולם כל תוספת על מחירי היחידה הרשומים ברשימה הכמויות עבור כמויות גדולות או קטנות יותר. כמו כן יכול המזמין להחליט על בצוע חלקי של המתקן. במידה ויוחלט לבצע שלב אחד בלבד, אין המזמין מחייב להמשיך בעתיד בבצוע השלמת מחקנים אלה על ידי הקבלן הזוכה בעבודה זו.

הרשות בידי המזמין לנהוג בהמשך עבודה זו כבעבודה חדשה.
שם המזמין לפני המכרז יצטרף וילוו במפרטים ובתנאים הכלליים.
15024 מסנני אויר

המסננים יהיו לייעילות נמוכה, במסגרות קבועות עם חומר הסנון להחלפה אחר השימוש. מהירות האויר המקסימלית דרך המסננים תהא 350 רגל לדקה.

15026 יחידות סליל מפוח

היחידות תהיינה אופקיות ואנכיות, מטיפוס מוסווה או גלויות (עם מכסה דקורטיבי) - הכל כמפורט בחכניות ובטבלות הציוד וכמיועד לכל מקום. סתומי הסגירה לכל יחידה יהיו כדוריים כדגם "מיליקן" - מאיכות גבוהה - עם ידיות, ויורכבו מעל מגש הניקוז. שסתום הפיקוד יהיה תלת דרכי טיפוס Erie. למרות ייעוד היחידות לחמום בלבד יקפיד הקבלן על הרכבת כל האביזרים ליחידה מעל מגש הניקוז, ובמקומות מסוימים על הוספת צנור ניקוז בקוטר 3/4" לפחות, מהמגש לנקודה שתקבע.

ביחידות בהן מחובר אויר חוזר ליחידה בתעלה תצויד היחידה בפלנום מתאים לכל רוחבה שלתחתיתו התחבר תעלת אויר חוזר. בחזית הפלנום ייעשה סדור - דלת גישה או מסלול מתאים - עבור מסנן האויר וספול בו.

צנרת ואביזריה 1504

בולמי רעידות 150416

למרות האמור במפרט הכללי יהיו כל חבורי צנרת למשאבות, סוללות וכדומה באמצעות שלושה "מרפקים" בצנרת. חבורי משאבות יבוצעו עם מרפקים באורך מינימלי של 60 ס"מ כל אחד עד צנור בקוטר "4", לבלימת זעזועים ומאמצים עקב התפשטות טרמית. פרטי החבורים יוגשו לאישור לפני ביצועם.

כל הצנורות סמוך לחלקי ציוד ייתלו על מתלים המצויידים בבולמי רעידות מתאימים.

חיבור צנורות 150417

בנוסף לאמור במפרט הכללי:

א. קשתות והסתעפויות תהיינה בעלות רדיוס כפוף גדול, מייצור סטנדרטי של יצרן מוכר. חבורי "מכנסים" אינם מותרים. הסתעפויות הבוצענה באמצעות T, או אוכפים, גם הן תוצרת יצרן מוכר. מעברים מקוטר צנור אחד לשני יהיו גם הם מייצור סטנדרטי מוכר. המעברים יהיו אקסנטריים עם תקרה ישרה.

משאבות 15042

בנוסף לאמור במפרט הכללי לא תעלה המהירות המקסימלית של כל משאבה על 1450 סב"ד. גודל המאיץ שייבחר לפעולת משאבה יהיה מקסימום 85% מגודל המאיץ המקסימלי לאותה משאבה. כל משאבה תצויד באסם ציר מכני.

מערכות פיזור אויר 1505

תעלות ללחץ נמוך 15051

כל התעלות תבנה מפח מגולבן - ללחץ נמוך.

בנוסף לאמור במפרט הכללי תיוצרנה התעלות כדלקמן:

א. עובי הפח, חיזוקים, תמיכות, תליות, בניה, הרכבה וחיבור של תעלות, לרבות קשתות, מישרי ומכווני זרימה, הסתעפויות, שינויי כיוון וכו', יהיו בהתאם להוצאה העדכנית ביותר של ה- ASHRAE GUIDE.

תעלות תהיינה קשיחות, לא תרעדנה בעת העבודה ולא "חנשומנה" בעת הפעלה או הפסקה של המפוח.

ב. תעלות שרחבן עולה על 35 ס"מ תחזקנה על ידי הצלבה. תעלות שרוחבן עולה על 70 ס"מ תחזקנה בנוסף לנ"ל על ידי זוויתנים $1\frac{1}{4}$ ". פרטי החיזוקים לפי הוראות ה-GUISE. התעלות תהיינה אטומות לחלוטין לדליפת אויר, חלקות מבפנים וללא מכשולים לזרימת האויר דרכן.

ג. בכל מעבר תעלה דרך קיר, מחיצה, או תקרה תותקן מסגרת עץ ברוחב 2 ס"מ לפחות, שתבלוט עד קו הטיח, ושרוול מחומר אקוסטי שיאושר בין המסגרת - שתותאם לעובי הקיר (כולל הטיח) - והתעלה.

המסגרת תורכב מכל צד של הקיר, בעומק של 5 ס"מ, בהיות עובי הקיר מעל 20 ס"מ. גב המסגרת מכל צד יהיה בסרגלים סוגרים עשויים מאלומיניום בעובי 5 מ"מ, מוברגים מעל צירי מסגרת העץ.

ד. פתחי גישה עם דלתות בעלות דופן כפולה יותקנו ליד כל אביזר הדורש טיפול, כגון שסתומים, מדפי ויסות, מדפי אש, מכשירי פיקוד וכדומה. באם לא יצויין גודל הדלת בתכנון, יהיה גודל הדלתות המינימלי 30x30 ס"מ, אולם בגודל מספיק שיאפשר גישה נוחה ומרחב עבודה מספיק בהתאם לאביזר. הדלתות תסגרנה בעזרת אביזרים המפעילים לחץ חיובי שימנע רעידת הדלת. הדופן הפנימית של הדלת תהיה בקו ישר עם פנים התעלה. הדלת לכל היקפה תאטם כנאופרין בצורה מתאימה.

דלת בגודל המצויין, עד 50 ס"מ אורך, תצוייד לפחות בשני אביזרי סגירה, ובציר פסנתר אחד לכל ארכה, או לפחות בשני צירים כל אחד באורך מינימלי של 7 ס"מ.

בדלתות גדולות יותר יוגדל מספר אביזרי הסגירה והצירים כך שהמרחק בין מרכזי צירים ומסגרים לא יעלה על 40 ס"מ. כמו-כן תחזקנה הדלתות עצמן לשמור על יציבותן.

ה. מסגרות עץ שתותקנה ותסופקנה בהתאם למפרט זה תסבלנה ב"אל-רקב" או שווה ערך, נגד רקבון ומגן נגד אש, ותורכבנה כשהן בולטות עד הטיח. בכל מקום שהמסגרת נשארת גלויה יש לספק ולהרכיב גם סרגלים סוגרים, כדוגמת משקופי דלתות, סביב מפזרי האויר, על מנת להסתיר את המסגרת.

מסגרות עץ מאחורי מפזרי אויר תותאמנה עם רוחב מסגרת המפזר כך שהחריץ בין מסגרת העץ והטיח יוסתר מאחורי מסגרת המפזר.

כל מסגרות העץ סביב תעלה תסופקנה ותורכבנה על-ידי קבלן זה. מסגרות עץ עבור מפזרי אויר תסופקנה על ידי קבלן זה ותורכבנה על ידי קבלן הבנין.

ו. חבור תעלות למפזרים יבוצע על ידי צוארוני פח עם שוליים של 2 ס"מ ו/או מסגרות עץ ברוחב 2 ס"מ ועומק 4 ס"מ ובמידות הפנימיות המתאימות. המפזרים יחוברו למסגרות על ידי 4-6 ברגי עץ עם אטמי גומי ספוגי בין המפזרים לקיר. הבחירה בין צוארונים למסגרות עץ תהיה בהתאם לתנאי ההרכבה ובאישור המפקח. הקבלן יהיה מוכן להרכיב את המפזרים לפי הוראות המפקח בכל אחת משתי הדרכים הנ"ל, ללא תשלום נוסף.

הקבלן יגיש לאישור המפקח תכניות עבודה עם ציון המקום המדוייק של הרכבת כל מפזר.

ז. כל תעלת פליטת אויר על הגג תצוייד ברשת מגולבנת נגד צפרים 2x2 ס"מ, בקצה הפתוח. תעלות הפליטה ביציאה מהמפוח תחוזקנה לגג באמצעות חוטי פלדה 3 מ"מ ווייס מברזל 1/2" שיבוטנו לגג. כל החיבורים לגג ייאטמו נגד מעבר מים.

ח. מחיר התעלות יכלול את ביצוע המעברים בכל סוגי הקירות, המחיצות, התקרות והרצפות, מסגרות עץ, עבודות איטום ומזחלות פח אבץ מאונכות לקבלת בידוד הגג. איטום התעלות הגלויות והתקנת כל התמיכות, התליות והחיזוקים לתעלות, צבע יסוד וצבע סופי עבורן.

150512 מדפי כוון

א. וסתי חלוקה בנויים מפח מגולבן בעובי 1.0 מ"מ, יורכבו בהתפלגות תעלות ויצויידו במכוונים מסוג "קברנט" או שווה ערך מאושר על ידי המפקח. הציר יהיה עשוי מפליז משוך.

ב. מדפי ויסות כמות, יהיו מטיפוס "רב להבים" עם להבים ננדיים. הלהבים יהיו מפח פלדה בעובי של 1 מ"מ מיועדים להפעלה אוטומטית על ידי מנוע (ALP), או ויסות ביד (VD).

מדפים לאויר צח יכללו רצועות לבד למניעת דליפת אויר בין הלהבים במצב סגור. רוחב הלהבים לא יעלה על 16 ס"מ. ובמדפים בתעלות אספקה - 12 ס"מ.

בנוסף לאמור במפרט הכללי יהיו מפזרי האויר השונים כדוגמת מפזרים הוצרח
TUTTLE & BAILEY בדגמים הבאים:

- א. מפזרי אספקה קיריים עם מדפי וסות כדגם T 647 .
- ב. מפזרי אספקה תקרחיים עם מדפי וסות כדגם ME .
- ג. שבכות חזרה או פליטה עם מדפי וסות כדגם T 117D .
- ד. שבכות חזרה ללא מדפי וסות כדגם T 110D .
- ה. מפזר אויר יחיד המרכב על תעלת אספקה מיחידת סליל מפוח יהיה כדגם T 647 אך ללא מדף וסות.

בידוד

1506

בידוד טרמי לצנרת מים

15062

א. בידוד טרמי לצנורות יהיה כדלקמן:

1. סיבי זכוכית בעובי 2" עד קוטר 4".

2. גומי סינטטי - לא דליק - בעובי נומינלי 1".

ב. גמר הבידוד יהיה:

1. עד גובה 2.2 מ' מהרצפה, בכל מקום גלוי - מעטפת פח מגולבן בעובי 0.6 מ"מ עם תפרים מחוברים בניסים ובצורה שתאושר.

2. מעל 2.2 מ' מהרצפה - בליפוף סרט פלסטי ברוחב כ-7 ס"מ עם חפיפה של 1/3 מהרוחב. הסרט יהודק לבידוד עם טבעות אלומיניום כל 40 ס"מ. גוון הסרט ייקבע על ידי המפקח.

ג. במקומות שיצויין, ובמיוחד לאורך הפרוזדור במרתף בקטע עם תקרה נמוכה, יורכבו מגשי ניקוז מתחת לצנרת בהתאם לפרט בתכניות.

המגשים יהיו מפח מגולבן בעובי 0.8 מ"מ עם תפרים וחיבורים מולחמים, אטומים נגד נזילת מים.

המגשים יהיו באורך מקסימלי של 3 מ' ויורכבו בשיפוע כלפי צנור ניקוז שיצא מכל מגש לנקודה ניקוז שחקבע בשטח.

כאלטרנטיבה לפח המגולבן יבוצעו המגשים מחומר פלסטי בלתי דליק -
ושאינו מוליך בעירה - כגון פיברגלס קשיח. דוגמה קטנה של מגש חוגש
לאישור לפני הביצוע.

בידוד אקוסטי

15068

בנוסף לאמור במפרט הכללי יהיה עובי הבידוד "1. כל מידות התעלות בתכניות
הן פנימיות ואינן כוללות את עובי הבידוד האקוסטי. יש להגדיל חתך התעלות
בהתאם.

מעברים בין חלקי תעלות עם בידוד אקוסטי לבין אלו ללא בידוד יבוצעו בצורה
שהמשטח הפנימי יהיה חלק ללא מדרגה בתפר המעבר.

דלתות גישה בתעלות מבודדות מבודדות גם הן.

מערכות חשמל

1507

לוחות חשמל

15071

א. כל לוח חשמל יהיה מפח, להתקנה לקיר ללא גישה מאחור. ללוח העומד על
הרצפה תבנה הגבהת בטון של לפחות 10 ס"מ על ידי קבלן זה. הלוח יהיה
מפח בעובי $\frac{1}{2}$ מ"מ וכולל ניקוי חול ו-2 שכבות צבע אנטי קורוסיבי, צבע
יסוד וצבע סופי עליון המרטון שיאושר על ידי המפקח.

כל המפסיקים, לחצנים, מבטיחים, מכשירי סימון, מתנעים, נורות סימון
וכל שאר האביזרים בלוח יצויינו בשלט לכל אביזר. השלטים יהיו מפלסטיק
סנדביץ', כתב חרוט בפנטוגרף, בלבן על רקע כחול ויצוינו את תפקיד
האביזר או סימונו בתכניות.

כל לוח יכלול ארגז תכניות.

הקבלן יספק כמעטפות פלסטיות שקופות הוראות הפעלה ותכניות לכל לוח.
תכניות הלוח על מבנהו, חווטו, גודלו וצורתו החיצונית, יוגשו לאישור המפקח
לפני ביצועם.

ב. קווי הזנה ללוחות החשמל יובאו ויסופקו עד הלוחות על ידי אחרים. גודלי
הקווים יקבעו על ידי קבלן זה, באישור המהנדס ומחנך החשמל.

כל האמור בנוגע ללוחות החשמל המסופקים על ידי קבלן זה, כולל אספקה, הרכבה וחווט פנימי מלא של כל לוח, על כל אביזריו, וחיבורו לקו הזנה. כל לוח יכול נורות לזרם הנכנס, נורות פעולה תקלה לכל חלק ציוד, מתג פיקוד כללי, מתגי הפעלה לציוד, אזעקה עם מתגי ניסוי והשתקת אזעקה.

מנועים

15072

כל המנועים יהיו שקטים, וללא שריקה מגנטית, יפעלו במהירות מקסימלית של 1450 סב"ד ויתאימו לפעולה רגילה לפחות ב-10% מעל לתפוקתם המצויינת עליהם. בבחירת כל מנועי המפוחים יתחשב הקבלן בשינוי דחיסות האויר בגלל גובה ירושלים מעל פני הים. כל המנועים יצויידו בהגנה טרמית נגד עומס יתר, מתח נמוך ו/או זרם יתר.

מתנעים

15073

המבטיחים יהיו חצי אוטומטיים מסוג וייצור שיאושרו על ידי המתכנן ומהנדס החשמל. נורות הסימון יהיו מנאון 230 וולט תוצרת "אוסרם".

כל המזיזים יהיו ישר לקו פרט לאלו עבור מנועים שהספקם עולה על 3 כוח-סוס, שיהיו מזיזי כוכב משולש, אוטוטרנספורמרים, או מזיזים אחרים שיאושרו תחילה על ידי המפקח, או כפי שיפורט אחרת בגוף המפרט, בהתאם לדרישה. כל המתנעים וכן שאר האביזרים יתאימו לכל דרישות חברת החשמל והרשויות המקומיות ללא כל תוספת תשלום לקבלן. כמו כן יתאימו המתנעים השונים למנועים המסופקים. המזיזים יכללו מגן יתרת עומס עם מגן אזעקה, ויכוונו להפסקה בחוסר פזה בזמן של 2-4 דקות. הלוח יכלול פעמון אזעקה עם לחצני ניסוי והשתקת.

המזיזים יהיו תוצרת "בראון-בוברי" או שוויו ערך מאושרים על ידי המפקח. ריליים להשהייה עבור פיקוד, או מזיזים, לא יהיו טרמיים.

צבעי החווט יהיו לפי התקן. כל הקוים היוצאים מהלוח יחוברו עם מהדקים שיהיו ממוספרים. המספרים יצויינו בתכניות.

אביזרי חשמל

15074

א. קווים על הגב ו/או רצפות ו/או בתוך הרצפות ו/או באדמה יהיו עשויים צנורות מים מגולבנים. בהם יושחלו כבלים טרמופלסטיים במקום חוטים. שאר הצנורות יהיו מהטיפוס המשוריין.

קווים בבנין יעברו בתואי שיתואם מראש עם המהנדס והמפקח, על מנת להשתלב עם אינסטלצית החשמל הכללית בבנין. כלומר, בכבלים, בתעלות, בצנורות ובחוסים, בהתאם לכל מקרה.

ב. צבע וחתך החוסים יתאימו לנדרש בתקן. יש להקפיד בין קווי מחח נמוך למתחים אחרים.

כל הצנורות יחוזקו ללוח בכניסתם ויגמרו באופן מסודר עם קופסאות. כל צנורות המתכת יאורקו, כן יאורקו גוף הלוח וכל הציוד והאביזרים. בנוסף לגיד ההארקה שיסופק עם קו ההזנה יאורק הלוח לצנור אספקת המים.

החיבורים הסופיים לאביזרים, לציוד ולמנועים השונים ייעשו על ידי צנורות גמישים משוריינים או פלסטיים, אך בלי לנתק את רציפות ההארקה.

העבודה כוללת את חציבת כל החריצים, החורים ומעברים בקירות, מחיצות, רצפות ובגג עבור כל הקווים הדרושים, וכך תיקון וסחימה של כל הנ"ל בכפוף לפרק המתאים במפרט זה - במידה ולא תוכנס הצנרת בזמן המתאים עם התקדמות הבניה.

ג. הקבלן ידאג שכפל ההספק לא יקטן מ-0.85 ובהתאם לצורך יתקין במתקן קבלים לשיפור כפל ההספק.

ד. מערכת הפיקוד תבוצע רק לאחר אישור הסכימות החשמליות, תכניות העבודה ותכניות הלוחות, על ידי המפקח. תכניות אלה תכלולנה גם קטעי קטלוגים וחתכי פריטים של הציוד בו מתכוון הקבלן להשתמש.

כל אביזרי הפיקוד יהיו מתוצרת יצרן אחד, *STÄEFA, SATCHWELL* או שווה ערך מאושר על ידי המפקח. כל עבודת ההרכבה, החבור, הויסות וההפעלה של מערכת הפיקוד תבוצע על ידי טכנאים הבקיאים בענף זה. מערכת הפיקוד למתקן כולו תהא אלקטרונית פרופורציונלית. מערכת פיקוד חשמלית פרופורציונלית תתקבל רק במידה ותענה על כל דרישות הפיקוד ותאושר על ידי המהנדס. מגופי הפיקוד לסוללות השונות יהיו תוצרת היצרנים הנ"ל או שווי ערך שיאושרו. כל מנועי הפיקוד יצויידו בקפיץ מחזיר.

הטרמוסטטים יורכבו בגובה 1.50 מטר מעל פני הרצפה, במקומות המצויינים בתכניות. כל הטרמוסטטים יהיו מטיפוס המווסת על ידי מפתח הניתן להסרה.

שסתומי הפיקוד, כשאר אביזרי הפיקוד המורכבים בצנרת, יתאימו במבנם ללחץ העבודה של הצנרת.

בסיום העבודה יכוון הקבלן ויווסת את כל הסרמוסטטים, שסתומי הפיקוד, מדפי האויר וכל שאר המערכות והאביזרים, כנדרש לפעולה תקינה שתאושר על ידי המהנדס. כל אביזרי הפיקוד הנדרשים בהתאם לתאור הבא של פעולת המתקן, כולל טרנספורמטורים, לוחות פיקוד, תחנות ביניים, מנועים מדורגים, ממסרים, שאר אביזרי עזר וכל המבטיחים, קופסאות בתוך הקירות, חווט, צנרת חשמל, נורות סימון, צנרת אויר וכו', יכללו במחיר מערכת הפיקוד וכן כל לוחות החשמל והפיקוד הדרושים, ויסופקו ויורכבו על ידי קבלן זה. לוחות למערכת אלקטרונית יהיו מטיפוס טרנזיסטור.

ש ו נ ו ת

1509

מתקן חמום מרכזי

1509

- בנוסף לאמור ב"מפרט הכללי למתקני תברואה והסקה" 1976 נכלל גם כל המפורט להלן.
- המפרט הכללי קובע בין השאר גם בנושאי תאום, פרטי הרכבה, חומרים ואופני מדידה.
- בכל מקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעיל והמפרט המיוחד להלן קובע המפרט המיוחד.
- א. דוד החמום יהיה כדגם "גולקולור" של "חרות" או שווה ערך שיאושר, עם מבער טפוס "מונרך".
- לוח החשמל לדוד יכלול בין השאר מבטיחים חצי אוטומטיים ונורות סימון.
- ב. ארובת הברזל תהיה מפח שחור 5 מ"מ עם חיבורי ראשים מדוד החמום עד 1.2 מ' מעל הגג.
- ג. מיכל הדלק - במידות הנדרשות בטבלת הציוד בתכניות, יעוגן בבטון. משקל הבטון יהיה שווה למשקל הדלק במיכל (לא כולל משקל המיכל פריק) והאדמה שמעל. מחיר המיכל כולל חפירה, עגון, מצע, הארקה, תא עליון ומכסה.
- ד. צנורות הדלק יהיו מנחושת ללא תפר סוג "L" ויועברו בתוך צנור פי.וי.סי. בכניסה למבער יורכב מסנן תוצרת *KINGSWAY*.
- צנורות האויר והמלוי יהיו שחורים ללא תפר סקדיול-40. צנור המלוי בקוטר 2" יצויד במגוף סגירה ובמכסה מתברג בקצהו, שיחובר לצנור עם שרשרת באורך 30 ס"מ. כל הצנורות הגלויים ייצבעו פעמיים בצבע יסוד ופעמיים בצבע סופי.
- כל המגופים במערכת הדלק יהיו "סנדרס" עם דיאפרגמה מחאימה לסולר.

מערכת אספקת הדלק תצויד במד דלק "גלו" על כל חלקיו ואביזריו, שיורכב על הקיר בחדר הדוודים.

ה. מיכל התפשטות סגור בגודל הנדרש בהתאם לנפח המים שבמערכת ולחץ העבודה ימוקם בחדר הדוודים ויחובר כמצויין בתכניות ובהתאם להמלצות היצרן.

כל הפריטים המפורטים לעיל, כולל פרטי הרכבה וחיבור למערכות יוגשו לאישור המהנדס לפני ביצועם.

תאור פעולת הפיקוד

15092

מתקן חמום מרכזי

א.

1. דוד החמום יצויד במתג "יד-הפסק-אוטומטי" עם נורות פעולה ותקלה ושעון יומי עם רזרבה מכנית ל-48 שעות, בלוח החשמל בחדר הדוודים. ב"יד" יפעל המתקן רצופות. ב"אוטו" - יפעל המתקן בהתאם לשעון. כמו כן יצויד דוד החמום בכל אביזרי הפעולה והבטיחות כמפורט בסעיף דודי חמום וכנדרש ויכלול בין השאר אקווסטט גבול לסמפרטורה גבוהה ושסתום שחרור לחץ.
2. בכניסה לחדר הדוודים מבחוץ, יותקן מפסיק בסחון למתקן החמום. המפסק יורכב בחוץ קופסה אדומה, עם חזית זכוכית, המצוידת בפטישון ניקל המרוחק בשרשרת.
3. טרמוסטט ביציאת המים החמים מדוד החמום יפעיל ויפסיק את המבער כנדרש לשמור על טמפרטורת המים הרצויה בדוד.
4. טרמוסטט באויר חוץ, שימוקם על קיר הבנין החיצוני מוגן משמש, יווסת שסתום פיקוד תלת-דרכי בצנור אספקת מים חמים ראשי לבנין, באמצעות טרמוסטט משני בצנור אספקת מים חמים ראשי המרכב אחרי שסתום הפיקוד התלת דרכי. טמפרטורת מים חמים לבנין תשתנה בהתאם לטמפרטורת החוץ. שני הטרמוסטטים (פנים וחוץ) יפעלו כ"א בטווח הניתן לשינוי, כך שעם עליית טמפרטורת אויר חוץ, תפול טמפרטורת מי האספקה לבנין, ולהיפך.
5. במקרה תקלה ו/או הפסקת דוד החמום למרות דרישה לחמום, תופעל אזעקה בחדר הדוודים וכן במקום נוסף בבנין - כפי שייקבע.

6. טרמוסטט הגנה נגד קפאון הממוקם באויר חוץ יפעיל את משאבות המים החמים - במידה והמחנק מופסק - עם רדת טמפרטורת החוץ ל- 33°F . המשאבות תופסקנה עם עליית טמפרטורת החוץ ל- 36°F .
7. אקווסטט בצנור אספקת מים חמים ראשי יפעיל אזעקה זאור מהבהב עם רדת הטמפרטורה מתחת ל- 140°F . האור יכבה עם עליית הטמפרטורה.
8. משאבות מים חמים לחמום תצוידנה גם הן במתגי "יד-הפסק-אוטומטי" עם נורות פעולה תקלה לכל משאבה.
- ב"יד" תפעל כל משאבה רצופות. ב"אוטו" תופעל כל משאבה באמצעות השעון של דוד החמום, כמצוין לעיל.

ב. יחידות סליל מפוח

1. כל יחידה תצויד בלוחית הפעלה. הלוחית תכלול טרמוסטט וכפתור - מאיכות מעולה שתאושר - בורר לשלוש: מהירויות ולהפסקת המפוח.
2. ביחידות המוצבות על הרצפה - עם גישה נוחה ליחידה-תהיה לוחית הפיקוד בתוך היחידה (או סמוך לה) עם טרמוסטט בכניסת אויר חוזר ליחידה.
3. יחידות תלויות, או יחידות המוצבות על הרצפה או על הקיר מעל 1.00 מ' מהרצפה וללא גישה נוחה - תצוידנה בלוחית הפעלה שתורכב על הקיר בגובה כ-1.5 מ' מהרצפה, עם טרמוסטט קיר מטיפוס של 30 וול.
- שני סוגי הלוחיות תוגשנה לאישור.
4. מפוח היחידה יופעל במהירות הרצויה - ויופסק - על ידי הכפתור הבורר.
5. הטרמוסטט, המצויד בטרמומטר, יווסת את שסתום הפיקוד התלת דרכי על היחידה כנדרש, על מנת לשמור על הטמפרטורה הנדרשת. עם הפסקת מפוח היחידה ייסגר גם שסתום הפיקוד ליחידה והמעבר העוקף יפתח.

2. מפוחי ונט אקסיה

כל מפוח יוזן מקומית ויצוייד בבורר מהירויות עם נורת סימון. המפוח יופעל מקומית להכנסת או הוצאת אויר - במהירות שתבחר.

15093 היקף עבודת החשמל

מערכת החשמל תכלול:

1. לוח חשמל בחדר הדוודים לדוד החימום ולמשאבות.
2. לוחית הפעלה מקומית לכל יחידת סליל/מפוח וכל ונט אקסיה.
3. אינסטלציה חשמלית משלמת לכח ולפיקוד עבור המערכות המתוארות לעיל ולהלן בין הלוחות וההזנות השונים לחלקי ציוד שונים לחמום ולאורור. האינסטלציה תכלול כל הצנרות, קופסאות, חווט, אביזרים, חלקי ציוד, ושאר אביזרי עזר כמצויין וכנדרש.
4. קווי הזנה יסופקו ללוח החשמל של חדר הדוודים ולכל יח' סליל מפוח וכל ונט אקסיה. גודל קווי ההזנה ייקבע על ידי קבלן זה באישור המהנדס ומתכנן החשמל.
- מקווי הזנה אלו והלאה תבוצע כל עבודת החשמל לכח ולפיקוד המתוארת לעיל ולהלן על ידי קבלן זה. כולל חיבור ללוחות וכל המפורט בסעיף תאור פעולת הפיקוד לעיל.
5. כל האמור בנוגע ללוח החשמל כולל אספקתו, הרכבתו, חווט פנימי מלא על כל האביזרים הדרושים בתוך הלוח וחבור הלוח לקו הזנה שיובא על ידי אחרים.
6. לוח החשמל יכלול נורות לזרם הנכנס, מתג פיקוד כללי, נורות פעולה ותקלה לכל חלק ציוד. הלוח יאורגן במדורים מסודרים לזרם הנכנס, לחלקי הציוד, נורות ומתגים. הלוח יצויד בשקע חד פאזי ושקע תלת פאזי.

7. מטרת היקף האינטרה של חברת החשמל וכן
הכנת היקף עבודה של היקף ואיגון אחרים

כתב כמורות

<u>סעיף</u>	<u>תאור העבודה</u>	<u>יחידה</u>	<u>כמות</u>	<u>מחיר יחידה</u>	<u>סה"כ</u>
<u>א. תעלות, מפזרים, מדפי ויסות</u>					
.1	תעלות אויר מפח מגולבן	מ"ר	40		
.2	בידוד אקוסטי פנימי בתעלות בעובי "¼	מ"ר	10		
.3	מפזרי אויר קיריים עם מדפי ויסות ובגודל "4x28"	יח'	2		
.4	כנ"ל אך בגודל "4x24"	יח'	2		
.5	כנ"ל אך בגודל "4x18"	יח'	5		
.6	מפזרי אספקה קיריים ללא מדפי ויסות בגודל "6x42"	יח'	1		
.7	כנ"ל אך בגודל "6x36"	יח'	3		
.8	כנ"ל אך בגודל "6x28"	יח'	6		
.9	שבכות החזרת אויר ללא מדפי ויסות ובגודל "12x16"	יח'	2		
.10	כנ"ל אך בגודל "10x14"	יח'	2		
.11	כנ"ל אך בגודל "14x12"	יח'	2		
.12	כנ"ל אך בגודל "8x10"	יח'	4		
.13	מדף ויסות יד (VD) כולל ידית הפעלה ובגודל 20x15 ס"מ	יח'	1		
.14	ארובת ברזל בקוטר 10"ץ מפח פלדה בעובי 5 מ"מ כולל פתחי ניקוי, מידעב מושך וכל הנדרש, כולל סנור לאטימתה דרך הגג וכובע נגד גשם	מ"א	5		

סה"כ פרק א':

ב. ציוד חמום ואורור

.1	מפוח פליטה מסוג ונט אקסיה אנבלית 9"ץ להכנסה בקיר כולל פנל עץ להרכבה עם מסגרת ברזל זזית, ובורר מהירויות	מכלל	1		
.2	כנ"ל אך ונט אקסיה "7½	מכלל	1		

להעברה:

סעיף	תאור העבודה	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
מחעברה:					
.3	יחידת סליל מפוח ורטיקלית עם מכסה דקורטיבי להרכבה על הרצפה עם מסבנים לזריקה "1 במסגרות קבועות, עם סוללת 3 שורות עומק, ובגודל 400 CFM	יח'	1		
.4	כנ"ל אך בגודל 300 CFM	יח'	5		
.5	כנ"ל אך בגודל 200 CFM	יח'	7		
.6	כנ"ל אך יחידת שורה אחת עומק ובגודל 200 CFM	יח'	2		
.7	יחידת סליל מפוח ורטיקלית כנ"ל עם מכסה דקורטיבי להרכבה על הקיר עם סוללת 3 שורות עומק ובגודל 600 CFM	יח'	1		
.8	כנ"ל אך בגודל 400 CFM	יח'	2		
.9	כנ"ל אך בגודל 300 CFM	יח'	2		
.10	כנ"ל אך בגודל 200 CFM	יח'	3		
.11	כנ"ל אך עם סוללה בת שורה אחת עומק ובגודל 200 CFM	יח'	2		
.12	יחידת סליל מפוח אופקית כנ"ל עם מכסה דקורטיבי להרכבה על הקיר בגודל 200 CFM עם סוללת חמט בת שורה אחת בעומק.	יח'	1		
.13	פלנום אויר חוזר ליח' סליל מפוח עם סדור פתיחה להחלפת מסבנים	מכלל	6		
.14	משאבת מים חמים לחמט על כל אביזרים, בסיס בטון צף ובולמי רעידות	יח'	2		
.15	דוד חמט מים חמים על כל חלקיו ואביזריו כולל אביזרי הפעלה, פיקוד ובטחון, מבער שמן אוטומטי, מערכת פיקוד משלמת, בסיס בטון מתחת ליחידה ושוקת מתחת למבער	מכלל	1		
.16	מיכל התפשטות סגור	יח'	1		
.17	מיכל דלק קבור, כולל חפירה, הטמנה, משטח הצבה, מלוי בחזרה ופתח אדם בנוי עם מכסה	מכלל	1		
.18	מד דלק פנאומטי "גלו" כולל צנורות הנחושת וטבלת כיוול	יח'	1		

סה"כ פרק ב':

=====

סעיף	תאור העבודה	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
<u>ג. צנורות, בידוד, מגופים ואביזרי צנרת</u>					
.1	צנורות שחורים ללא תפר סקדיוול - 40 בקוטר 3" עם בידוד למים חמים בעובי 2", סיום סרט פלסטק ועטיפה בניר טול - מרכבים בתעלת בטון מתחת לחצר השרות	מ"א	58		
.2	אלטרנטיבה לנ"ל צנורות 3" עם בידוד 2" מסוג פוליוריטן מוזרק בתרמילי פי.וי.סי. עם תפרים מזופתים ואטומים נגד חזירת מים, מונחים בתוך מצע חול מתוק סביבם 50 ס"מ מתחת פני חצר השרות	מ"א	58		
.3	צנורות שחורים ללא תפר סקדיוול - 40 בקוטר 3"	מ"א	40		
.4	כנ"ל צנורות אך בקוטר 2½"	מ"א	70		
.5	כנ"ל צנורות אך בקוטר 2"	מ"א	45		
.6	כנ"ל צנורות אך בקוטר 1½"	מ"א	50		
.7	כנ"ל צנורות אך בקוטר 1 1/4"	מ"א	50		
.8	כנ"ל צנורות אך בקוטר 1"	מ"א	90		
.9	כנ"ל צנורות אך בקוטר ¾"	מ"א	80		
.10	כנ"ל צנורות אך בקוטר ½"	מ"א	80		
.11	צנורות נחושת ללא תפר סוג "L" בקוטר 7/8" O.D.	מ"א	14		
.12	כנ"ל אך בקוטר 5/8" O.D.	מ"א	40		
.13	צנור ניקוז מגולבן בקוטר 1½"	מ"א	4		
.14	כנ"ל אך בקוטר 1"	מ"א	5		
.15	כנ"ל אך בקוטר ¾"	מ"א	10		
.16	צנור ניקוז מפלסטיק גוקשה שקוף בקוטר פנימי 1"	מ"א	20		
.17	כנ"ל אך בקוטר פנימי ¾"	מ"א	20		
.18	בידוד למים חמים בעובי 2" עם סיום מעטפת פח ולצנורות בקוטר 3"	מ"א	10		
.19	כנ"ל לצנורות בקוטר 2½"	מ"א	15		
.20	כנ"ל לצנורות בקוטר 2"	מ"א	5		
.21	כנ"ל לצנורות בקוטר 1½"	מ"א	10		

להעברה:

=====

<u>סח"כ</u>	<u>מחיר</u> <u>יחידה</u>	<u>כמות</u>	<u>יחידה</u>	<u>תאור העבודה</u>	<u>סעיף</u>
מהעברה:					
		5	מ"א	כנ"ל לצנורות בקוטר " 1 1/4	.22
		20	מ"א	כנ"ל לצנורות בקוטר " 1	.23
		10	מ"א	כנ"ל לצנורות בקוטר " 3/4	.24
		20	מ"א	כנ"ל לצנורות בקוטר " 1/2	.25
		20	מ"א	בידוד למים חמים בעובי " 2 עם סיום סרט פלסטי ולצנורות בקוטר " 3	.26
		35	מ"א	כנ"ל אך בקוטר " 2 1/2	.27
		30	מ"א	כנ"ל אך בקוטר " 2	.28
		30	מ"א	כנ"ל אך בקוטר " 1 1/2	.29
		35	מ"א	כנ"ל אך בקוטר " 1 1/4	.30
		45	מ"א	כנ"ל אך בקוטר " 1	.31
		45	מ"א	כנ"ל אך בקוטר " 3/4	.32
		40	מ"א	כנ"ל אך בקוטר " 1/2	.33
		10	מ"א	בידוד למים חמים בעובי " 1 עם סיום סרט פלסטי ולצנורות בקוטר " 3	.34
		20	מ"א	כנ"ל אך בקוטר " 2 1/2	.35
		10	מ"א	כנ"ל אך בקוטר " 2	.36
		10	מ"א	כנ"ל אך בקוטר " 1 1/2	.37
		10	מ"א	כנ"ל אך בקוטר " 1 1/4	.38
		25	מ"א	כנ"ל אך בקוטר " 1	.39
		25	מ"א	כנ"ל אך בקוטר " 3/4	.40
		20	מ"א	כנ"ל אך בקוטר " 1/2	.41
		14	מ"א	כנ"ל אך לצנורות בקוטר 7/8" O.D.	.42
		40	מ"א	כנ"ל אך לצנורות בקוטר 5/8" O.D.	.43
		1	מע'	מערכת משלמת של צנורות אספקת דלק 3/4" O.D. בתוך צנור מריכף כולל חפירה, הטמנתם באדמה, מלוי בחזרה, על כל השסתומים והאביזרים, מטנן קינגסוויי וחיבור למבער.	.44
		10	מ"א	צנור מלוי דלק " 2 כולל פקק עם שרשרת	.45

להעברה:

=====

סעיף	תאור העבודה	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
מהעברה:					
.46	ענור אורור "1½ למיכל הדלק עם קשת הפוכה בקצהו	מ"א	8		
.47	מגופי סגירה בקוטר "3	יח'	3		
.48	כנ"ל אך בקוטר "2½	יח'	2		
.49	כנ"ל אך בקוטר "2	יח'	4		
.50	מגופי ויסות בקוטר "3	יח'	1		
.51	כנ"ל אך בקוטר "2½	יח'	2		
.52	כנ"ל אך בקוטר "2	יח'	2		
.53	מגופי סגירה וויסות כדוריים כדגם מיליקן עם ידיות, ובקוטר "2	יח'	2		
.54	כנ"ל ובקוטר "1½	יח'	2		
.55	כנ"ל אך בקוטר "1 1/4	יח'	3		
.56	כנ"ל וגם לאורור וניקוז בקוטר "1	יח'	6		
.57	כנ"ל וגם לאורור וניקוז ובקוטר "3/4	יח'	8		
.58	כנ"ל וגם לאורור וניקוז ובקוטר "½	יח'	80		
.59	מסנן למים בקוטר "3	יח'	1		
.60	כנ"ל אך בקוטר "2	יח'	1		
.61	שסתום אל חוזר בקוטר "2½	יח'	2		
.62	כנ"ל אך בקוטר "1	יח'	1		
.63	כיסים לטרומטרים בצנרת	יח'	4		
.64	טרומטרים לנזל	יח'	2		
.65	חבורי חצוצרה למד לחץ, מבחושת, עם שסתומים תלת דרכיים	יח'	4		
.66	מדי לחץ לנזל	יח'	2		
.67	שסתום שחרור אויר אוטומטי "3/4	יח'	4		
.68	כנ"ל אך "½	יח'	1		
.69	מגשי ניקוז מפח מגולבן ברוחב כ-20 ס"מ ובהתאם לפרט בתכניות, באורך 3 מ'	יח'	3		
.70	כנ"ל, אך ברוחב כ-50 ס"מ	יח'	2		

סה"כ פרק ג':

=====

סעיף	תאור העבודה	יחידה	כמות	יחידה	מחיר	סה"כ
<u>ד. פיקוד ואינסטלציה חשמלית</u>						
1.	לוח חשמל ופיקוד עבור מתקן החמום כולל דוד החמום והמשאבות, כולל חוט פנימי משלם על כל האביזרים וחבור לקו הזנה	מכלל	1			
2.	אינסטלציה חשמלית משלמת לכוח ולפיקוד לדוד החמום ולמשאבות, בין חלקי הציוד לבין עצמם, ביגס ללוח, למפסק הבטחון, לפעמון האזעקה וכולל כל האביזרים, צנרת, קופסאות, חוט משלם וכל המצוין והנדרש פרט לכלול בלוח החשמל	מע'	1			
3.	אינסטלציה חשמלית משלמת לכוח ולפיקוד ליח' סליל מפוח משקע בקיר וחבור היחידה וחבור מערכת פיקוד היחידה, כולל שסתום פיקוד תלת דרכי, לוחית פיקוד בתוך היחידה עם טרמוסטט באויר חוזר וכפתור בורר מהירויות המפוח, ומפסק	מע'	20			
4.	אינסטלציה חשמלית משלמת לכח ולפיקוד ליח' סליל מפוח, משקע בקיר, וחיבור בין השקע, ליחידה, ללוחית פיקוד על הקיר, כולל שסתום פיקוד תלת דרכי ביחידה, לוחית פיקוד מסוג שיאושר על הקיר (עם קופסה מאחור) הכוללת טרמוסטט וכפתור בורר מהירויות ומפסק למפוח	מע'	6			
5.	אינסטלציה חשמלית משלמת לכח ולפיקוד למפוח ונט אקסיה בקיר בין המפוח, שקע בקיר ובורר מהירויות, כולל צנרת וחוט משלם	מע'	2			
6.	שרות ואחריות לשנתיים	מכלל	1			

סה"כ פרק ד':

=====

דף ריכוז

- א. תעלות, מפזרים, מדפי ויסות
- ב. ציוד חמום ואורור
- ג. צנורות, בידוד, מגופים ואביזרי צנרת
- ד. פיקוד ואינסטלציה חשמלית
- סה"כ:
- מס ערך מוסף:
- סה"כ:

מס' 16/6 - מ' טאולוק

משרד בירושלים:

נווה-יעקב, מעגלות הרב פרדס 34, בית 411/21 ת.ד. 9576 טל. 02-855844

"אל-רום" בע"מ

משרד ראשי:

מ' כ"ג / אל' 9
ד' בסיון תשל"ח
חארי"ר 9.6.1978
דף מס'
מתוך

מס' 16.6.78
5/32/2/8
מס' 16.6.78
מס' 5/32/2/8

שם הפרוייקט: מוזיאון רוקפלר
מס' תיק מע"צ:
מבצע עכור: מחלקת עבודות ציבוריות - מחוז ירושלים

ישיבת תיאום ביצוע מס' 2

Handwritten signature and date 18/6/78

נערך במקום: משרדו מע"צ בחל-אביב
נערך ביום: 5.6.1978

משתתפים

- א. מע"צ משרד ראשי
 - 1. אד' טושני - אד' ראשי
 - 2. _____
- ב. מע"צ מחוז ירושלים
 - 1. גב' עז' לוקסבורג - ס/מהנדס מחוז י-ם
 - 2. _____
- ג. מזמין
 - 1. א' איתן - אגף העתיקות במ' החנוך והתרבות
 - 2. מינצקר - " "
 - 3. _____
 - 4. _____
- ד. מתכננים
 - 1. ברויד - המהכנן
 - 2. _____
 - 3. _____
 - 4. _____
- ה. הקבלן
 - 1. _____
 - 2. _____
 - 3. _____
- ו. תיאום תכנון ופקוח
 - 1. יו' חורב - חב' אלרום
 - 2. _____
 - 3. _____

הפוצה לה"ה:
3. א' גבל - ס/מנהל מע"צ
4. אינג' שאולוב - מ"ד ביצוע (בנינים)
אד' לביא-ס/אדריכל ראשי
י' רוז'נסקי-מהנדס מערכות
י' אטלס - ס/מ"יר מערכות-חשמל
2. יו' לונגן - " " קרור
אינג' הרשקוביץ - " - תברואה

צוות לורי
5. אינג ניב - מהנדס העיר ירושלים
6. מ' סהר - משרד הפנים
7. מ' טרנר - המח' לשיפור פני העיר-י-ם
8. פרופ' בורט דיקן הפ' לארכ' בטכניון

4. _____
5. _____
6. _____
4. _____
5. _____
6. _____

באר"שבע, רח' הרצל 79 טלפון 057-75477
 ירושלים, נוה יעקב טלפון 02-855844
 אופירה, מרכז מנהל'י טלפון 057-99218

אל-רום
 ייעוץ והנדסה בע"מ

ד' בסיון תשל"ח
 באר"שבע, 9.6.1978

הפרויקט מוזיאון רוקפלר

דיון מס' 2 בנושא **תכניות רעיוניות**

שנערך ב **משרדי מע"צ ת"א**

בתאריך **5.6.78**

מספר:

נוכחים: ה"ח: אדי שושני - אדי ראשי מע"צ
 אדי ברויד - המחנך
 י' חורב - תב' אלרום

מס' כד'	הסעיף	החלטה	לסיכום	
			תאריך	סמ
1.	תכנית רעיונית	<p>התקיימו מספר ישיבות תאום עם צוות הליווי ה"ח: א' ניב - מהנס העיר, ירושלים מ' סהר - משרד הפנים נ' טרנר - עיריית י-ם אדי ש' אהרונסון אדי ד' יזרעאלי - עיריית י-ם מר קרויקר - עיריית י-ם</p> <p>הוצגה לפנייהם התכנית המוצעה לאחר הדיונים המוקדמים שנערכו בשחוף עמם ובלווי אדי שושני ולביא ממע"צ.</p> <p>הגישה התכנונית הרעיונית כפי שהוצגה ע"י אדי ברויד אושרה עקרונית. הגישה כוללת:</p> <p>(א) בניה בהמשך הפינה הצפונית מזרחית של הבנין הקיים בהמשך לחצר המשק.</p> <p>(ב) הינתקות מהארכיטקטורה של הבנין הקיים וברובו יהיה מחופר בתוך הקרקע.</p> <p>(ג) דאגה לעץ הגדול הקיים מערבית לבנין הקיים.</p> <p>(ד) החצר הפנימית הנוצרת בין אגפי המשרדים תכוסה בכיפה חמרים קלים ושקופים.</p> <p>(ה) במידה שקירות חוץ של הבנין החדש יהיו גלויים מעל הקרקע ויבנו מאותם החמרים ובאותה הטכניקה כמו הבנין הקיים.</p> <p>(ו) מתחת לכל הבנין יבוצע חרתף שיהיה קשור למרתף הקיים.</p>		
2.	תכנית הגשה	<p>חועבר לאשור הנהלת המוזיאון. תכניות צבועות חועברנה לאדי שושני עד</p>	20.6	ברויד

27..

מועד הישיבה הבאה: **ביום 20.6 בשעה 9.00**

במשרדו של אדי שושני במע"צ, ת"א

הפרויקט

באר'שבע,

כנושא

דיון מס'

מספר

בתאריך

שנערך ב

נוכחים :

- 2 -

לתיסול		ה ח ל ט ה	הסעיף	מס' כד'	
סמ	תאריך				
חורב		המשרד יבנה על מודול של 1.35 מ' בעומק 4.0 מ'. אין צורך בסרטי חלונות. הדלתות תהיינה מטיפוס אחד או שניים בלבד, ללא תריסים בחוץ או מעל הדלת. יבוצע רק במקומות מיוחדים הנדרשים. יבוצע בכל הבניין. האד' יפנה לפרופ' מ' בורט, דיקן הפקולטה לארכיטקטורה בטכניון, אשר פיתח שיטות מענינות לקרוי כפות בחמרים פולימריים. נבחר אד' ברנשטיין בחיפה. יש להעביר רשימה יועצים מומלצת לאד' שושני	הנחיות למשרדים	3.	
			מזוג אוויר	4.	
				ח מ ו ס	5.
				כיפת מעל החצר	6.
				אד' פיתוח	7.
				רשימה יועצים	8.

3/..

הסוצה לנוכחים ו'

מועד הישיבה הבאה :

לשיחה - תלן פאיר

25.8.78
לשיחה - תלן פאיר

7.6678
מ.ת. 1010

מס' תכנון והשיון
מס' קבלת תוכנית המשרד הראשי
מ.ת. 14.6.78
5/32/2/8

לכבוד
מר קלמן סופרין
ברוך יק צור
דן יצחק טדה 34
הל אביב

א.ג.

הברון: תרומת בניה מוזיאון דוקטור

מצ"ב תוכניות מוזיאון דוקטור: התכים, הזיזות, מפלס
משרדים, מפלס מחסנים, תוכנית גג, תוכנית כניסה,
העמדה בשטח, קומת כניסה בבין קיים, קומת מרחף בבין
קיים, הזיזות והתכים בבין קיים.

אבקשם להכין בדיקה ראשונית לקונסטרוקציה.

נא לקחת בחשבון כי תוכניותינו במצאים בצמוד לבנין
השרב וקיים.

בכבוד רב,



הנתקים מר מ. שושני - אדריכל ראשי מ.ג.צ.
גב צ. לוקסבורג - מ/מנהל מחוז
מר י. חורב - אל דום

PASCUAL BROID - ARCHITECT

עודות לוי אשכול 36 מ.א. ירושלים 6. טל. 2033333. israel. tel. 2033333. 36-a, levi eshkol bld

Земле-плат. 1/2

Земле-плат. 1/2
18.02



ТОВАРИСТВО - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ЕЛЕНА-ИЛИЦА"

7 24

29-6

משרד הבינוי והשיכון
 במל"מ סניף כבודות, המשרד הראשי
 9. 6. 78 - ת"ס י"ח חשבו
 5/32/2/8 מס' התק

מחלקת עבודות יעילות
 מנהל ירושלים
 ת.ד. 152 - פ.ל. 11494
 דרך הנביאים 25, ירושלים 91000

כח' אייר תשל"ח
 4 ביוני 1978

5/32/2/8

אדריכל ראשי
 מ.פ.צ.
 תל-אביב

הנדון: דגם לפנזיאנו רוקסלר

מפ"ב 2 הצעות לבניית הדגם:

א. הצעה ש.ש. דגמיס, מכחב מיום 30.5.78 - - -

ב. הצעה טטודיו חרובי, מכחב מיום 31.5.78 - - -

נא הודיעני באיזו הצעה לבחור.

ב כ ר כ ה

פ. לוקסמבורג

עדה לוקסמבורג
 סגן מהנדס המחוז
 מ"מ/מהנדס המחוז

העתק: מהנדס ראשי לבצוע (בניצחם)
 מ.פ.צ., ת"א.

RECEIVED
- F. B. I. -
MAY 19 1964

COMMUNICATIONS SECTION
MAY 19 1964

TO DIRECTOR
FROM SAC, NEW YORK
MAY 19 1964

RE: [Illegible]

RE: [Illegible]

RE: [Illegible]

RE: [Illegible]

RE: [Illegible]

RE: [Illegible]

W. [Illegible]

Very truly yours,
[Illegible]


[Illegible]

[Illegible]

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים



תאריך: כח' אייר תשל"ח
4 ביוני 1978

אדריכל ראשי
מ.פ.צ.
הל-אביב

מספר: 5/32/2/8

שמך - ראשית הולקס-מגו
לשה כף (ש.ס.) אהבתא אהאם
כאן אהבה עמנו ו-פ.
16.6.78

הנדון: דגם לסנדיאון רוקפלר

מ"ב 2 הצעה לבניית הדגם:

א. הצעה ש.ש. דגמים, סכתב מיום 30.5.78

ב. הצעה סטודיו הרובי, סכתב מיום 31.5.78

נא הודיעני באיזו הצעה לבחור.

ב ב ר כ ה

צבי לוי, סגן
עדה לוקסמבורג
סגן מהנדס המוזד
מ"מ/מהנדס המוזד

העק: מהנדס ראשי לבצוע (בנינים)
מ.פ.צ., ח"א.

ה/63

31 למאי 1978

לכבוד

גב' עדה לוקסנבורג,
סגן מהנדס מחוז ירושלים,
מחלקת עבודות אבטוריות,
רחוב הנביאים,
ירושלים.

110 / 160 ס"מ.

הנני מהכבד להגיש בזה הצעה מהיר לכצוע סודל, בק"ס. 1:200, של מוזאון רוקפלר והמתחם החדש, אשר הוזמן לתכנון ע"י האדריכל ברויד - לתצוגה, אשר מירוחיו הם 110 / 160 ס"מ.

אלה פרטי העבודה כולקמן:

1. בסיס לסודל עשוי עץ ומסגרת וחריץ למרספקס;
2. טופוגרפיה - עשוי מקק;
3. כבישים וחניות - עשוי קרטון ובטויים;
4. בנין קיים של מוזיאון רוקפלר - קרטון וצפוי, חלונות ומתחים - פרספקס;
5. בנין חדש, הכולל אגרות פתיחה נג הבנין החדש וכיסה עשוי קרטון ופוליסטן לבן;
6. גגון - עצים - כיסוח העץ הגדול לשימור;
7. אנשים ומכונות בק"ס. 1:200;
8. בנינים קיימים מסביב לפרויקט לפי הנושא.

עבור בצוע הסודל הנ"ל מגיע סך של 69,150 ל"י (ששים ותשע אלף מאה וחמשים לירות), 12% מ.ע.מ. בנפרד.

הנאי חלום: 50% - מקדמה - עם קבלת תוכניות ערכניות של הבנינים, טופוגרפיה וכבישים ותוכניות בנינים, כגון חומת הקיר בקטע זה אם צריך, או בנינים אחרים הדרושים. 50% - הנוחרים - עם קבלת הסודל במסרדי.

עבור שנויים יש לשלם בנפרד בהתאם למחוח השנוי ובהתאם עם מ.ע.מ. ודריכות האדריכל.

עבור מכסה פרט - להגנה הסודל מגיע סך 4,200 ל"י (ארבעה אלפים מאהים לירות), 12% מ.ע.מ. בנפרד.

הסחיר זה כפוף לעליה המחירים במסק.

אודה לך באס הוציאי מכתב הזמנה בהתאם.

סודל מסירת הסודל כחודשיים ושבע מיום קבלת ההזמנה.

INDUSTRIAL DESIGN
Architectural Models
Interior Design
and Exhibitions
Tel. 4 22 4 6
7 Romig Street,
Jerusalem

סודליו חרובי
לעבוד המוצר
מחלקת ארכיטקטורה
אדריכלות ערים
של
רחוב המודל 7
ירושלים

1. VI. 1978
ג.ג.ג. מחוז ירושלים

31. V 1978

דגמים
ביאליק 9 ת"א על. 56006

אברהם

אזרחי ססקאלא בחיד
ש"א אט"ל 56/א
ירושלים

הנדון: דגם אמריקאן רוקולד.


להלן פרט הצעה להניח דגם אמריקאן רוקולד
הקיים וסביבת הקרקע, - וכן הניח דגם הימני והמזרחי.

- א. קנה מידה - 1:200.
- ב. גודל הס"ח 120 x 110 קמ"ר.
- ג. חומרים: על וקראון מצבים השלם כזו ל"ב
א. טקסטור האקו.
- ד. חומרים ופיתוח: פיספוס על וק"ב כהה.
צמחים וקינון: התואם עם האזרחי.
- ה. צמח עקובה מוצר - ודגים.
- ו. חומר: ארבעים אלף ל" - - 40,000 ל" -
ו. גודל ושלום: עם קול מכתב ההצעה והחול
הצעה, מקדמה קמ" - 13,000 ל" -
לפניה עם סוף הצעה.

אברהם
גל
אברהם

הצעה: לקב' עדה לוקסמבורג
ס"א מקום החול ירושלים
י"א הנתיבים 52 ו -

דגמים
ביאליק 9 ת"א על. 56006



משרד העבודה
מחלקת עבודות
צבוריות
מחוז ירושלים

תאריך: כ"ב באייר תשל"ח
29 במאי 1978
מס' חיק: 5/32/2/8

אל: מר אורנשטיין -
מזכיר ועדת המכרזים
מע"צ תל אביב

הנדון: מוזיאון רוקפלר ירושלים - תוספת מחסנים ומשרדים - תאום התכנון
על פי חוזה מספר ים/78/18 מיום

מזורף כזה העתק החוזה הנ"ל, המסתכם בסך 125,448.96 כולל 12% ל"י,
חום ~~המסמך המסמך המסמך המסמך~~ מ.ע.מ.

ב ב ר כ ה,

ר.י. נ. ס. ג. א. ג.
עדה לוקסמבורג
ס/מהנדס המחוז
ב/מהנדס המחוז

העתק: מודד כמיוון
גזבר המחוז

1944
1945
1946
1947

Subject: 1944-1947
1948-1951
1952-1955

1948
1949
1950
1951

1952 - 1952-1955 - 1956-1959 - 1960-1963

1964 - 1964-1967 - 1968-1971 - 1972-1975

1976
1977
1978

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

30.1.78

מספר ת"מ 90002.00
 באיזר תשל"ח
 9 בפאי 1978

מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשבון
 מחלקת עבודות צבוריות-מהנדס המחוז ירושלים
 רחוב הנביאים 52 ת.ד. 132. סלפון 02-249411
 ירושלים,

מספר תיק 5/32/2/8

23.V.78
 64581

לכבוד
 אל-רוט ייבוץ, השקמה והעומת בע"מ
 ת.ד. 9376
 ירושלים

א.נ.

הנדון: הזמנה לביצוע העבודה - ה"ע ים / 18/78
 מכתבכם מספר _____ מיום _____

הרינו מזמינים אצלכם בזה ביצוע העבודה מפורטת בסעיף מספר 1 למטה:

סעיף	האור העבודה	הסכום
1.	מוזיאון רוקמלר ירושלים - תוספת מחנכים ומשרדים - תאום התכנון.	
2.	א. ערך העבודות 1. מחנכים - 4,200 מ"ר א - 3,000 ל"י/מ"ר = 12,600,000 2. משרדים - 1,000 מ"ר א - 3,000 ל"י/מ"ר = 3,000,000 5,200 מ"ר א - 3,000 ל"י/מ"ר = 15,600,000 ב. תמורת ביצוע העבודה תשלום המפעלה שטר טרחה כלהלן: 222 תאום התכנון 15,600,000 ל"י א 3.5% א 20% = 3. ענור סט ערך מוסף 112,008 ל"י א 12% =	112,008.- ל"י 13,440.96 ל"י 125,448.96 ל"י
2.	העבודה תבוצע בהתאם להוראות נציגי מע"צ ולשבועת רצונם ומועדי תחילתה וסיומה ייקבעו בהתייעצות עם <u>עדה לוקסמבורג</u> מע"צ ירושלים.	
3.	אח החשבון עבור ביצוע העבודה כאמור לעיל, נא להמציא <u>עדה לוקסמבורג</u> במשרדנו, בצרוף הזמנה זו.	
4.	מפויכם במפורש, כי בכפוף להוראות הזמנה זו, יחייבו את הצדדים ההוראות הכלולות בסופס "חווה עם מחנכן" (מדף 3408) בהוצאה המדפיס הממשלתי (ארט לפעיף 20 ב').	
	אשור מספר 380/13 מיום 11.9.77 סה"כ	125,448.96 ל"י

מספר זה אינו חשבונית
 מספר חשבונית
 תאריך
 חשבונית מספר
 חשבונית מספר
 חשבונית מספר

סעיף תקציבי

א. גיל
 מהנדס המחוז ירושלים

ד. טוב
 גזבר מחוזי

7. לוקסמבורג
 7. טוב

מחלקת התכנון והשבון
 תאריך חתימת המחנכים
 באר שבע, רח' הרצל 97 - סל. 5477

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Main body of faint, illegible text, possibly a list or table.

23 NOV 1970

562

9

6479

אשר בעד
המפקד
אשר בעד
המפקד

תחנת הסיור
אשר בעד
המפקד

אשר בעד
המפקד

אשר בעד
המפקד

אשר בעד
המפקד

אשר בעד
המפקד

אשר בעד
המפקד

14 טלפון



הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה לארכיטקטורה **בניינים** - ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING
TECHNION-ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

המרכז לתייעוד הארכיטקטורה

משרד הבינוי והשיכון
מח' עכו
כ"א אייר תשמ"ח
מס' דת 5/32/2/8
29.5.78

חיפה, 24 במאי 1978

Handwritten note: *למח' עכו*
30.5.78

לכבוד
ארכ' מרדכי שושני, אדריכל ראשי
משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
רח' לינקולן 3
תל - אביב

א.ג.

הנדון: פוזיאון רוקפלר, ירושלים

חודה לך על לוחות הצילום שהעברת אלינו באמצעות אדריכל רנבר. לאחר
עיון ראשוני נראה לי שהחומר בעל ערך ארכיוני ויש מקום שנשמור אותו
במרכז לתייעוד הארכיטקטורה. במשך הזמן נעבד אותו לאפשר שימוש בו ע"י
חוקרים.

עם התפתחות פעילות המרכז, אני מקווה שנוכל, בעזרתך, להרחיב את פעולות
התייעוד של חומר הנמצא בארכיון מ.ע.צ. ושיש בו ללא ספק עניין רב.

בכבוד רב, ובחובה,

ארכ' מ. מאיר-ברודניץ
מזכיר המרכז לתייעוד הארכיטקטורה

מדינת ישראל

מחלקת עבודות צבוריות

המשרד הראשי: ת.ד. 20101, תל-אביב 61-200

25.4.78 חאריך

5/32/2/8 מס'

לכבוד אב' צפה אוקסנהיים
100 מרזס אחוז ירושלים
פ. 132, ירושלים

הנדון: מ/5111, נוקסאר, ירושלים - גוספיה

המסמכים והעסקים - ג.א.מ. יתרון

המסך

א.ג.

הנני מתכבד להמציא לכב' את המסמכים המפורטים להלן:

טוילת רפואה לבבוע צבועה אבני

"מל-גוס" אבועה רגל. אפי בקטלג.


ג.א.מ. יתרון

לאשורך, לטפולך, לידיעתך והחזרה למע"צ.
למחוש את המיותר.

החתימה: אהרן-גאסנדין

בכבוד רב,

ג.א.מ.



משרד הבינוי והשיכון

מח' עבודות בדיקות, המשרד הראשי

19.4.78 ס"מ חש"מ

5/32/2/8 יותיק



TECHNION-ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

FACULTY OF ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING - ערים

פקולטה לארכיטקטורה ובנוי ערים פרופ' מ. מיכאל בורט, דיקן

חיפה, 17 באפריל 1978

① ע"מ רנ"ר - נא ע"מחה.

שלטון
20.4.78

④ ע"מ ג"ס - ע"מחה, אול"ק, שלטון
9.5.78

מ. שושני

לכבוד

מר מרדכי שושני,
אדריכל ראשי, מע"צ,
רח' לינקולן 3,
תל אביב.

מר שושני הנכבד,

הנדון: מוזיאון רוקפלר - מכתב מיום 27.3.78

תודה על מכתבך ועל הצעתך הנדיבה.

אנו מעוניינים ביותר בצילומים הנמצאים ברשותך.

אנא העבר אותם לידי:

ארכ' מיכאל מאיר-ברודניץ,
המרכז לתעוד הארכיטקטורה בישראל,
הפקולטה לארכיטקטורה ובנוי ערים,
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל,
חיפה 32 000.

③
בכבוד רב
9.5.78
מ. מיכאל בורט

② ע"מ שלטון -
מס' אמ"מ א"ר
ב"החל"מ ת"פ
מ. מיכאל בורט
9.5.78

~~2.5.78~~

פרופ' מ. בורט, דיקן

אלה
תע

מילי

מהלכת עבודות צבוריות
מחוז ירושלים
ח.ד. 152
רח' הנביאים 52
ירושלים 91000
טל. 249411

משרד הביטוי והשיכון
מנהל מחוז ירושלים
מניין חשבונית
16.4.78
5/32/2/8

הוראת שינוי מספר 3 (סופית)

ר ש ו ס

ח' בנימין השל"ח
12 באפריל 1978

5/32/2/8

מס' 184,78
מס' 184,78

מס' 184,78
מס' 184,78

לכבוד
אשר מויכטונגור בע"מ
הנדסה השמליה
רחוב פינסקר 15
חל אביב

ג.מ.

הנדון: אספקה וחקנה מערכת בילוי שריפה - סוזיאון רוקמלר
חוזת מספר יס/28/76 מיום 25.12.76

נא לרשום לפניכם את השנויים הבאים לחוזת הנ"ל:

65,000.- ל"י
127,972.82 ל"י
10,974.- ל"י
6,683.47 ל"י
1,412.59 ל"י
147,042.88 ל"י

1. הסכום המקורי של החוזת
2. הסכום המחוקן של החוזת לפי הוראת שינוי מספר 2 כולל 8% מ.ע.מ. מיום 13.12.77
3. . . . (א) החיקרות לפי רשימה מצורפת
(ב) שינוי שער המטבע
(ג) חוספת 8% מ.ע.מ. לנ"ל
4. הסכום המחוקן והסופי של החוזת
5. נא להמציא לי:

(א) בהתאם למעוף 63 בחוזת, עריכת בנקאית לטיב העבודה והחומרים על סך -9,400 ל"י, בחוקי עז 15.10.78.

(ב) אישור מתועדה לאחור הגביה של קרנות הביטוח הסוציאלי.

6. . . . מצורפת בזה תעודה שהרור בשלשה העתקים, נא לחתום ולהחזירם אלי.

7. נא להצמיד על גבי מסמך זה כולו הכנסה במק 76.40 ל"י, לחתום ולהחזיר אלי.

בכבוד	ר.ב.
ד. טוב	
עדה לוקמבורג	דניאל טוב
סגן מהנדס המחוז	גדור מחוזי
בשם מהנדס המחוז	בשם מהנדס המחוז

העתק: מנהל מע"צ חל אביב,
חשב מע"צ חל אביב,

ג.מ.
מ.כ.

החיקרות באשור מנהל מע"צ מספר 5/32/2/8
מיום 22.3.78

בטק עבודות - מר פרבר.

היסוב סינוי שטר
 סוויאון רוקסלר - מגלי שטר
 לפי חוזה מס' ים/28/78

חלק א'

סה"כ סעיפים 1-5 52,675.- ל"י
 70% x 52,675.- ל"י = 36,872.50 ל"י

שער בסיסי = 7.82

שער שחרור 8.98 לפי הסכום בנק מצורף.

עליה 1.16 המחזור 14.83% מחוז 3% = 11.83%

סה"כ חוספת בל"י 36,872.50 x 11.83% = 4,362.- ל"י

חלק ב' (עבודה נוספת הנדלח כמויות חוזה)

סה"כ סעיפים 1-5 23,695.- ל"י
 70% x 23,695.- ל"י = 16,587.- ל"י

שער בסיס 7.82

שער ביום 30.6.77

9.44

עליה 1.62 המחזור 20.71% מחוז 3% = 17.71%

סה"כ חוספת ב-ל"י 16,587.- x 17.71% = 2,937.55 ל"י

2,937.55 ל"י

7,299.55 ל"י סה"כ חוספת

616.08 ל"י תנחת 8.44% לפי חוזה

6,683.47 ל"י סה"כ

מ א ר י ק

חתימת הקבלן

גור נסאוולק 8 14/4

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות ומספרד והנדסה
1- (ניסן) תשל"ח 13. 4. 78
מס' תיק 5/32/2/8

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים

מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים

תאריך: 10 באפריל 1978
ג ניסן תשל"ח

מהנדס ראשי לבצוע (בנינים)
מ.ע.צ.
חל-אביב

מספר: 5/32/2/8

הנדון: מוזיאון רוקפלר - גלוי אש ועשן
הנזכר: מכתב מס' 5/32/2/8 מיום 6.1.78

הפרטים נמסרו למר סמי ממשרדכם.

ב ב ר כ ה

עדה לוקסמבורג
סגן מהנדס המחוז
ב/מהנדס המחוז

ה/63

משרד בירושלים, נווה - יעקב
מעגלות הרב פרדס 34, ת.ד. 9576
טלפון: 02-855844

אל-רום בע"מ

כד' באדר ב' תשל"ח
2.4.1978

5/35/2/8

לכבוד

גב' ע. לוכסמבורג - מע"צ י-ם
וה"ה: אדרי שושני - מע"צ ה"א
אדרי לביא - מע"צ ה"א
א. ניב - מהנדס העיר ירושלים
אדרי טרנר - מח' לשפור פני העיר - עיריית ירושלים
מ. סהר - משרד הפנים בנין ג' ברלי
אדרי אהרונסון - בית הכרם ירושלים
אדרי ברויד - ירושלים,
א. איתן - מוזיאון רוקפלר
אדרי מינצקר - מוזיאון ישראל.

7.4.78

אדונים הנכבדים,

הנדון : מוזיאון רוקפלר

בהמשך לתיאום טלפוני הריני לאשר כי מועד הישיבה נקבע לחאריך 16.4.78
שעה 09:00 במוזיאון רוקפלר.

בכבוד רב,

י. חורב

העתק :

מר א. גיל - ס/מנכ"ל מע"צ

משרד ראשן, באר-שבע, רח' הרצל 97, טל. 75477 - 057
תל-אביב
אופירה
אילת
טל. 410554 - 03
טל. 99218 - 057

סניפים:

אדר ב' חש"ה
 1978 מרץ 5/8
 5/32/2/8

לכבוד
 א. גלעד ושות' בע"מ
 רח' בירנבוים 10
 תל-אביב

א.ג.

הנדון: מוזיאון רוקמלר, ירושלים - מחקן גילוי אש ועטן
המכרז מע"צ ה"ע/75/308 ס-25.5.76
הוראת שינוי מס' 2 (סופית)

נא לרשום לפניכם השינויים הבאים :

1. סכום החוזה המקורי : 4,911.- ל"י
2. שכ"ט המגיע לכם עבור השרותים הנ"ל, בהתאם לחשכון סופי של הקבלן ומבוסס על החוזה המקורי :
 - א. עבור חכרונות:

$$5,486.- \text{ ל"י} = 65\% \times (1,325 \text{ ל"י} + 6\% \times 118,593)$$
 - ב. עבור פיקוח עליון:

$$\frac{2,753.- \text{ ל"י}}{8,239.- \text{ ל"י}} = 29\% \times (1,325 \text{ ל"י} + 6\% \times 136,151)$$
3. חוטפת מ.ע.מ. 12% עבור הסכום המגיע לחלוטם :

$$8,239 \text{ ל"י} - 3,056 \text{ ל"י} (\text{שולם עד } 15/76 = 5,183)$$

$$5,183 \text{ ל"י} \times 12\% = 622.- \text{ ל"י}$$

סה"כ סכום החוזה לאחר הוראת שינוי מס' 2 (סופית) 8,861.- ל"י

בכבוד רב,

א. גיל
 סגן מנהל מע"צ
 ומנהל האגף לכביה מוסדות ממשלה

חשב מע"צ

5246 ס

מס' הארשיב	24901
מס' יומן	0787
חתימה	3307

העתק: חשב מע"צ
 מה' מערכות מע"צ
 מה' ביצוע (בנינים) מע"צ

א.ג.

4

1950
10/10/50

10/10/50
10/10/50
10/10/50

10/10/50

10/10/50
10/10/50
10/10/50

10/10/50

10/10/50

10/10/50

10/10/50

10/10/50

10/10/50

10/10/50

10/10/50

10/10/50

10/10/50

10/10/50

10/10/50

10/10/50

10/10/50

10/10/50

10/10/50

10/10/50

10/10/50

אדר ב' תשל"ח

27
מרץ 1978

5/32/2/8

לכבוד

פרופ' מ. הורס, דקן,
הפקולטה לארכיטקטורה,
הטכניון הדר-הכרמל, חיפה.

א.נ.

הנדון: מוזאון רוקפלר, ירושלים.

ברשותי מספר צלומים בצורת נגטיבים מזכוכית של
מודלים לבנין וכן הבנין בעלבי בצוק.

אבקשך להודיעני אם אחם מעונינים בהן ואם כן-למי
להעבירן.

בכבוד רב,

מרדכי שושני

אדריכל ראשי

העמק: מר איתן, מנהל

מוזאון רוקפלר, ירושלים.

ח.ד.

מדינת ישראל
מחלקת עבודות צבוריות
המשרד הראשי: ת.ד. 2010, תל-אביב 61-200

האריך 26.3.78

בס' 5/32/2/8

לכבוד ש"כ' 556 אוקטובור

מנהל מחוז

ת.ד. 132, ירושלים

הנדון: מוצאון תפקוד, ירושלים.

מזכיר משרד ואגוד

הסמך: א.ד.א.א. - 112.77

א.ג.

הנני מתכבד להמציא לכב' את המסמכים המפורטים להלן:

ספר מנהל ירושלים

מכתב אגוד ירושלים. א.ד.א.א. - 112.77


נא לשלוח

לאשורך, לספולך, לידיעתך והחזרה למע"צ.
למחוק את המכתב.

בכבוד רב,

נא א.ד.א.א.

הותק: א.ד.א.א.



מדינת ישראל
מחלקת עבודות צבוריות, המשרד הראשי, תל-אביב
רחוב לינקולן 3, סל. 289251, ת.ד. 20101

תאריך: 22
אדר ב' תשל"ח
מיון 1978
5/32/2/8
מס' ✓

אל: סגן מהנדס מחוז ירושלים

הנדון: מוזיאון רוקפלר - מבלי עשן -
חודש מס ים/76/28

למכתבך 5/32/2/8 מיום 13.3.78

הננו מאשרים את נכונות לוח חישוב ההתייקרויות מס' 1

שצורף למכתבך שבסמוכין ואשר מסתכם בסך של - 10,974 ל"י

... מצ"ב מוחזר אליך העתק הלוח הנ"ל, מאושר על-ידנו.

מכ"ה,
ש. שאולוב
מהנדס ראשי לבצוע (בנינים)

העתק: חשב מע"צ

אר טאלוק

מס' התק 5/32/2/8
15.3.78
אדרב תשלח
מס' התק
מס' התק
מס' התק
מס' התק

מדינת ישראל
משרד הסכונ והבינוי
מחלקת עבודות צבוריות
ירושלים

ירושלים ד' באדר ב' תשל"ח

13 במרץ 1978
מספר 5/32/2/8

משרד מהנדס המחוז
רחוב הנביאים 52,
ח"ד 132, סל' 249411
ירושלים

אל: מר שאולוב - מהנדס ראשי לביצוע
(בנינים)
מע"צ חל-אביב

אנטימון נה
וכר' יונתא כמס
20378

הנדון: מוזיאון רוקסלר מגלי עשן

על פי מספר ים/76/28 מיום:

... מצורפה בזה לאשורך טבלה חישוב התיקרות ב-3 העתקים, בנדון, לפי חשבון מספר

סופי _____, המסתכמת בסך 10,974.- ל"י.

חישוב שנתי שער המסתכם בסך 6,683.47 ל"י.

ב ב ר כ ה,
צבי סקסמבול,
עדה לוקסמבורג
סגן מהנדס המחוז
בשם מהנדס המחוז

העתק: מודד כמויות

7/81

21378

STATE OF TEXAS
COUNTY OF DALLAS
I, _____
Notary Public in and for the State of Texas

BEFORE ME, the undersigned authority, on this _____ day of _____, 20____, personally appeared _____, known to me to be the person whose name is subscribed to the foregoing instrument, and acknowledged to me that he executed the same for the purposes and consideration therein expressed.

My commission expires _____
_____ 20____
Notary Public

WITNESSETH my hand and the seal of my office this _____ day of _____, 20____.

Notary Public in and for the State of Texas

My commission expires _____

Notary Public in and for the State of Texas

WITNESSETH my hand and the seal of my office this _____ day of _____, 20____.

STATE OF TEXAS
COUNTY OF _____
I, _____
Notary Public in and for the State of Texas

BEFORE ME, the undersigned authority, on this _____ day of _____, 20____, personally appeared _____, known to me to be the person whose name is subscribed to the foregoing instrument, and acknowledged to me that he executed the same for the purposes and consideration therein expressed.

Notary Public in and for the State of Texas

דף מס' 1
 תאריך 26.2.78

את החישוב יש להגיש ב-3 העתקים

יחשוב התיקריות לחיזה מס' 28/76/ יום
 מס ומקום העבודה מוזאון רוקפלר מבלי עשן
 ה ק ב ל ז א. פונדטובג
 השלום התיקריות מס' 1

תאריך התצעה
 תאריך צו החלת העבודה
 גמר העבודה לפי חיזה
 סוג המדד
 הארכת זמן האחרונה המחייבת
 לתשלום חוספת יוקר
 76 מאי 76
 1.11.1976
 28.2.1977
 בניה בהתאם להצעה
 30.6.1977

אשור מספר 5/32/2/8 מיום 5.2.78

ס"ה תשלום התיקריות קידומת מאוסרות

הערת	התיקריות ב- ל"י	חוספת התיקריות ב- % פחות 3%	חוספת אחוזים %	חוספת נקודות בממצע	חוספת נקודות	חוספת נקודות	חודשי בצנע העבודה	ערך העבודה של החשבון התלקי לפי חיסוי הכצוע	מדי ביום הצעת הקבלן	סכום החבון ללא חריגים ועבודות רג' י'	סכום החשבון	תאריך החשבון	חשבון מס'
					16.5	144.9	76	128.4					
					18.8	147.2	76						
					20.8	149.2	77						
					21.9	150.3	77						
	10,974.-	16.96	19.96	25.63	22.7	151.1	77						
					30.0	158.4	77	113,655.-		113,655.-	128,492.-	15.12.77	
					33.7	162.1	77	48,948.-					סופי פחות ערך העבודה צמוד לשער
					40.7	169.1	77	64,707.-	סה"כ				
	10,974.-												סה"כ

החשבון נבדק ומאושר המשרד הראשי
 מחלקת בצנע
 א. בן-אבנן
 מנהל מודד כמות
 תחומה
 תאריך 20.3.78

מחזי
 חשבון נבדק ע"י (חתימה)
 תאריך 10.3.78

החשבון התיקריות נערך ע"י
 אשור מספר 5/32/2/8 מיום 5.2.78
 תאריך

חישוב שינוי שער
 מוזיאון רוקפלר - מגלי עשן
 לפי חוזה מספר ים/28/76

שלב א'

סה"כ סעיפים 1-5 52,675.- ל"י

70% × 52,675.- ל"י = 36,872.50 ל"י

7.82 = שער בסיסי

8.98 לפי חשבון בנק מצורף. שער שחרור

עליה 1.16 המהווה 14.83% פחות 3% = 11.83%

סה"כ חוספת בל"י 36,872.50 × 11.83% = 4,362.- ל"י

שלב ב' (עבודה נוספת הגדלה כמויות חוזה)

סה"כ סעיפים 1-5 23,695.- ל"י

70% × 23,695.- ל"י = 16,587.- ל"י

7.82 שער בסיסי

9.44 שער ביום

30.6.77

עליה 1.62 המהווה 20.71% פחות 3% = 17.71%

סה"כ חוספת ב-ל"י 16,587.- × 17.71% = 2,937.55 ל"י

סה"כ חוספת 7,299.55 ל"י

הנחה 8.44% לפי חוזה 616.08 ל"י

סה"כ 6,683.47 ל"י

ת א ר י ך

מחשבוט מס' 100
 חתימת הקבלן

אליאס סרין	מחשב כלכלות מחוי	מחשבוט מס' 100	2
חתימת	מחשבוט	מחשבוט	מחשבוט

Handwritten signature/initials

מחלקת עבודות צבוריות

מחוז ירושלים

ת.ד. 152 - טל. 249411

רח' הנביאים 27, ירושלים 10000

חוזת שינוי מספר 1 סופית

רשום
מס' חוזה 16/77/מ
5/32/2/8

כ"ב באדר א' תשל"ח
1 במרץ 1978

5/32/2/8

לכבוד
קבוצת אחים בע"מ
רחוב יעבץ 5
ירושלים
א.ג.

הנדון: מסד החינוך מוזיאון רוקפלר בידוד גבות
לפי חוזה מספר ימ/16/77 מיום 18.8.77

נא לרשום למניכס את השינויים הבאים לחוזה הנ"ל:
(1) הסכום המקורי של החוזה כולל 8% מס ערך מוסף
א. הפחתת 8% מס ערך מוסף לחוזה

258,552.- ל"י
19,152.- ל"י
239,400.- ל"י

(2) הפחתת מסע"מ חוזה

סעיף 1 90656 מ² x 57.- ל"י = 51,673.92

51,673.92 ל"י
187,726.08 ל"י

(3) הוספות - עבודות נוספות

1. מריחה עם יוטת פעמיים	112.79 מ ² x 37.- ל"י =	4,173.23 ל"י
2. מריחת אספלט	85.67 מ ² x 44.- ל"י =	3,769.48 ל"י
3. מריחת אספלט עם סיבסט	88.87 מ ² x 51.- ל"י =	4,532.37 ל"י
חוספת 8% מ.ק.מ. מתך -		167,580.- ל"י
חוספת 12% מ.ק.מ. מתך		32,621.16 ל"י
(4) הסכום הממוקן והטומי של החוזה		217,522.09 ל"י

(5) נא להטביע לי בהתאם לסעיף 11 בחוזה ערבות בנקאית לטיב העבודה והחומרים, על סך 20,100.- ל"י בחוקף עד 6.12.82.

ב. אסור טאח חוקעה לאיחוד הגבייה של קרנות הביטוח הסוציאלי.

ג. ג. הצורמת בזה חקודה שחורי כשלטח העמקים נא לחתום ולהחזיר אלי, כמו כן על מקור מספך זה.

פ. לודסהמנדן בכבוד רב,
 עדה לוקסמבורג
 סגן מחנכת המחוז
 בשט מחנכת המחוז

דניאל טוב
 גזבר מחוזי
 בשט מחנכת המחוז

החקק: מנהל מע"מ חל אביב,
 חשב מע"מ חל אביב,
 ג.מ.
 מ.כ.
 גב" עדה.

חריבים באשור מנהל מע"מ
 מספר 5/32/2/8 מיום 27.2.78

מדינת ישראל
מחלקת עבודות צבוריות, המשרד הראשי, תל-אביב
רחוב לינקולן 3, טל. 289251, ת.ד. 20101

13978 פניה 2.77
קאריץ

5/32/2/8 מס' ✓

אל: מהנדס מחוז **ירושלים**

הנדון: **מוזיאון רוקמלר, כירוד בגוה**
חזרה מס' ימ/77/16


למבחן: **5/32/2/8 מיום 16.2.78**

הננו מאשרים את סבירות מחירי הסעיפים החריגים

כפי שפורטו **ברשימה שצורפה למבחן שכסמוכין.**

... מצ"ב מוהזר אליך החומר המבוקש.

ב ב ד כ ה,



ש. סאולוב

מהנדס ראשי לבצוע (בנינים)

הערה: חשב מע"צ

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים



תאריך: ס' באדר א' תשל"ח
16 בפברואר 1978

מספר: 5/32/2/8

אל: מר ש. שאולוב
מהנדס ראשי לביצוע בניינים
מ.ע.צ. תל אביב

הנדון: פוזיאון רוקפלר בידוד גבות חוזה מספר ים/16/77

מפורטה בזה שנית רשימת סעיפים חריגים שנשלחה אליך לאשור
במכתבי מספר 5/32/2/8 מיום 19.12.77.

אבקש אשורך לחריגים הנ"ל על מנת לסכם את החשבון הסופי
של הקבלן.

Handwritten signature and date: 21.2.78

Handwritten signature and date: 26/2/78

ב ב ר כ ה,
עדה לוקסמבורג
סגן מהנדס המחוז
בשם מהנדס המחוז

העתק: מ.כ.

ר/81

CONFIDENTIAL

OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
STATE OF TEXAS
AUSTIN, TEXAS

MEMORANDUM
TO THE ATTORNEY GENERAL
FROM THE ATTORNEY GENERAL

DATE: 1/15/54

RE: [Illegible]
[Illegible]
[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]
[Illegible]
[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

18.6.71
 18.6.71
 18.6.71

1) 18.6.71 18.6.71 18.6.71

2) 18.6.71 18.6.71 18.6.71

3) 18.6.71 18.6.71 18.6.71

18.6.71

18.6.71

18.6.71

באר-שבע, רח' הרצל 97 טלפון 057-75477

אל-דום

יעוץ, השקעות ומעופה נעים

ירושלים, רח' מעגלות הרב מרדכי 34 טל. 02-855844

מס' זכרון צבאי, המשרד הראשי
18.2.78
מס' זכרון

ח' באדר א' תשל"ח
15.2.1978

411 י"ח י"ח

←
מתקן - שלמי
17.2.78

הי שוטט

- לכבוד
- גב' ע. לוכסמבורג - מע"צ י-ם
 - וה"ח אדרי שושני - מע"צ ת"א
 - אדרי לביא - "
 - א. ניב - מהנדס העיר י-ם
 - אדרי טרנר - מח' לשפור פני העיר-עיריית י-ם
 - מ. סיר - משרד הפנים בנין ג' ברלי
 - אדרי אהרונסון - י-ם
 - אדרי ברויד - י-ם
 - א. איתן - מוזיאון רוקפלר
 - אדרי מינצקר - מוזיאון ישראל

אדונים נכבדים,

מוזיאון רוקפלר

הנדון :

בהמשך לתאום טלפוני הריני לאשר כי מועד הישיבה בנושא הרחבה מוזיאון רוקפלר נקבע לתאריך 5/3/78 בשעה 08:30 במשרדו של מר א. איתן מנהל אגף העתיקות במוזיאון רוקפלר.

בכבוד רב,
[Signature]
י. חורב

העתק :

מר א. גיל - ממנכ"ל מע"צ

בשבת חשל"ח
בפברואר 1978
5/32/2/8 ✓

אל : סגן מהנדס מחוז ירושלים

הנדון: מוזיאון רוקפלר, מערכת גילוי-אש - חוזה ים/28/76.
למכתבן 5/32/2/8 מיום 23.1.78

הגנו מאשרים המלאכה ומאשרים הארכת משך תקופת הבצוע לקבלן
בנדון עד 30.6.77. ~~המלאכה תבוצע על ידי~~
~~המלאכה תבוצע על ידי~~

3

כבויכה

ש. שאולוב

מהנדס ראשי לבצוע (בנינים)

החוק: חשב מע"צ

Handwritten text at the top right, possibly a date or reference number.

Handwritten text in the middle section, possibly a title or header.

Handwritten text in the lower middle section, possibly a list or notes.

Handwritten mark resembling a stylized 'W' or '3'.

Handwritten mark resembling a stylized 'W' or '3'.

Handwritten text at the bottom right, possibly a signature or date.

Handwritten text at the bottom left, possibly a footer or page number.

SECRET
CONFIDENTIAL
SECRET

SECRET
CONFIDENTIAL
SECRET

SECRET

SECRET
CONFIDENTIAL
SECRET

SECRET - CONFIDENTIAL - SECRET

SECRET

SECRET
CONFIDENTIAL
SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET
CONFIDENTIAL
SECRET

SECRET

SECRET



אשר פויכטוונגר בע"מ הנדסה חשמלית
ASHER FEUCHTWANGER Ltd. ELECTRICAL ENGINEERING

המשרד: תל-אביב, רח' פינסקר 15-מ, 62421 טל. 299617
 Offices: Tel-Aviv, 15 Pinsker St., Phone: 299617
 הכתובת למכתבים: ת.ד. 4837, פ.ד.ב. 782718, 782465
 Mailing Addr.: P.O.B. 4837, T.D. 782718, 782465
 המפעלו בני ברק, רח' בר כוכבא 4 טל. 782718, 782465
 Works: Bnei Brak, 4 Bar Cochba Rd., Phone: 782718, 782465

Ref. 63/17 - מס' דס/ים

תל-אביב, 19 בדצמבר 1977

לכבוד
 מחלקת עבודות צבוריות
 רח' הנביאים 52
 ירושלים

..ג.א

Handwritten signature and date: 19/12/78

Handwritten notes:
 דפוי' 2 מ' 3 ע'
 ס' 2 אכ"ב המל"מ/1920/1978
 28.2.77

הגדרון: מוזיאון רוקפלר - מערכת גלוי אש
 חוזה מס' ים/28/76

1. העבודה הנ"ל אמורה היתה להסתיים - כחחאם לחוזה המקורי - ב-28.2.1977, כאשר הציוד המובא מחו"ל צריך להגיע ארצה עד סוף חודש ינואר 1977, כלומר תקופת היבוא מצו התחלת העבודה שניתן בטלקס ביום 31.10.76 היה שלושה חודשים.
2. עקב שביתת עובדי המכס "נתקע" הציוד במחסני המכס ואנו הודענו על כך לכם. ראה מכתבנו מס' 63/17 מיום 11.2.1977.
3. בסוף חודש פברואר 1977, לאחר תום השביתה במכס שוחרר הציוד והותקן - מידי.
4. בתאריך 12.5.1977 בשלחה אלינו ע"י מ.ע.צ הוראות שינוי מס' 1 (זמנית) ובה תוספת של כ-25 גלאים וציוד אחר לגילוי אש. בשל תוספת זו - הזמנו מיד החומר בחו"ל וגם כאן דרושים כשלושה חודשים עד להגעת הציוד ארצה, כלומר עד 12.8.1977.
5. במשך הזמן הנ"ל עד ליום הגיע הציוד, בצענו את תוספת המתקנים הדרושים לקליטת הציוד הנוסף וכך יכולנו מיד עם הגעת הציוד להתקינו ולהפעיל המערכת סופית. בהזדמנות זו ברצוננו לציין שהפעלנו המערכת כבר בשלב הראשון והיא פעלה למעשה במספר הגלאים, לפי ההזמנה המקורית, עד לתוספת הגלאים.
6. לאור האמור לעיל אנו מבקשים לאשר לנו הארכת בצוע העבודה, לולל התקנה והפעלה עד 31.8.1977.

לכבוד רב,

אשר פויכטוונגר בע"מ
 רב סלמון

העתק: מה' שוקלנדר, משרד א. גלער בע"מ.

ת' שבט תששל"ח
16 ינואר 1978


5/32/2/8 ✓

אל: מהנדס מחוז ירושלים

הנדון: פרויאון רוקפלר - גלוי אש ופענ.

נא לשלוח לנו העתק של הוראת-שינוי הסופית על ביצוע עבודה שבנדון, כדי שאפשר יהיה לשלם את החשבון הסופי למתכנן.

ב ב ר כ ה ,


ש.שאלוב

מהנדס ראשי לבצוע (בנינים)

העתק: מח' ביצוע (בנינים) ✓

.א.ע



5/32/2/8

4000 שנות הסטוריה ו-40 שנותיו של מוזיאון רוקפלר

1. למי גימ - או אפר
במסגרת התערוכה
המרה אשר יתנה מארכיאולוגים
הקדש להיסטוריה
(אולי הינה אחת אלה
אלן נדור היפול).
מסגרת התערוכה המהירה
ישראל על אדריכלים
השי רגילות הארכאולוגיה
אין התה עפול אהרן
היא לא ית הקלה.

13.1.78
[Signature]

מוזיאון רוקפלר מלאו היום ארבעים שנה. בחשבנו השבוע בירושלים חגיגות יום השנה למדינת ישראל. מהם שרק שבו מרכז הימים, בתחומם שם בעניני השלום, שהיה לעיסוק עממי אקטואלי מכובד - אמר אחד שהירבה להג על פרשנות בענין אי החזרת הגדה למלכות ההאשמית: "אין ממש בהצעה להכיר בחסות ירדנית על מקומות קדושים לאסלאם. מוזיאון רוקפלר אינו מקום קדוש, והוא רכוש ירדני כמו כל ירושלים. המגילות הגנוזות שבי מוזיאון ירושלים הן רכוש ירדני. הבישוף סמואל שמכר אותן לישראל - חמס אר-תן משטח ירדני. הן נמצאו במערות מדבר יהודה וחסירות קומראן שבשטח ירדני".

התחלקו לתקופות האבן והברונזה (האדם הקדמון), הכנענית, המצרית, האשורית, החיתית, היוונית, הרומאית, הפרסית, הביזנטית, האסלאמית, הצלבנית, הממלוכית והעות'מאנית - עד למשלחת הכיבוש של נפוליאון. מטבעות מתקופת בר כוכבא זכו להסבר זה: מתקופת המרד נגד אדריאנוס. ביקורת חריפה נגד כנסת זו מילאה את העמודות העברית משנות הששים.

מארגניו של בית הנכסות היו אנשי בית הספר הארכיאולוגי הברזי שנפתח מחדש בירושלים, ואלה לא נמו חסד רב לציונות שראו כמטרד שהממשלה בלונדון זימנה לעצמה לשבש את עבודתם המדעית של המורחנים האנגלים. כאשר חלוץ אספני המטבעות העתיקות בארץ, שמואל רפאלי, מכר את אוסף הגדול החשוב והיחודי למוזיאון הממשלתי המורח תמס סאת לירות מצריות (כבן ירושלים סירב למכרו ל' אוניוורסיטת הרווארד), מיהר ספרוני בית הנכסות לרכוש תמורת אלף לירות אוסף תכשיטי כסף זהב מתקופה האסלאמית מירי מיס פרנסיס ניוטן מליסה, שנודעה בפעילות האנטו ציונית - זו הקימה בכסף זה קרן להסברה אנטי ציונית.

משן יצא מטעם האוניוורסיטה העברית בראשותו של פרופסור אלעזר ליסא סוקניק, (אביו של פרופ' יגאל ידין) הנבירה את הקר המדע הארכיאולוגי וברית בית הזמן אף נוסף בתרומתו של קירשנר בדרום אפר ריקה בית נכסות לעתיקות היהודים על הר הצופים גדל דור ארכיאולוגים עברי, שהצלה רמת המחקר לברכת המדע ללא משוא פנים ופניות אישיות.

בעשר שנות בנינו של מוזיאון רוקפלר נערכו הפירות ברחבי הארץ ועבר היידן, שנוצרו עליידי משלחות ידועות שם בעולם. הן העשירו את מלאי העתיקות של המוזיאון הממשלתי, שצבר על מוצגיו לבנינו המפואר, להאדרת הרוחם הובאו מוצגים רחי בו סמדים מעתיקות עבר הירדן מירי, ורקא וערים עתיקות אחרות. אף זאת מונח נמסת איון, ומחשש שמא מוצגים מ, התוספה היתרדות - שנחשפו בה פירות שנות העשרים והשלושים בבית שאן, לכיש, גור, הר נפוליון, וכן השיתתם של כתי כנסת עתיקים - ישר את האיון המדיני הערין שממשלת המנדט הקפידה לשמרו לעתנ.

פתיחת מוזיאון רוקפלר הביאה לתרחבת המלחקה לעתיקות, ובראשה הוצב הארכיאולוג ג'ון הנרי אולי, שהמשיך כמדיניות ההפליה. רוב העובדים היו אנטי לים, בתלקס ערבים, וכשעלה האווים והידים, ובתומכ פרופסור ל. סאיר המנח מתאוניוורסיטה העברית, שנחשב לאחד מגדולי המומחים לאמנות האסלאמית (על שמו תוקם המוזיאון לאמנות האסלאם בירושלים הבורה), והמנחה פרופסור ע. בן דור, והצלם המומחה לצילום ארכיאולוגי ואמנותי י. שוובת. במלחמת הר עולם השניה הפך המוזיאון לאתר היריות גדול לצ' באות בעלות הברית שיבילו הישטותהם בירושלים, קרוב לחיסול המנדט, כאשר הפניו קרב והלך, הקים הנציב העליון האחרון נגדל סר אלן קניגהם ועדה מיוחדת שתפקה על המוזיאון מטובטה שבי שטוקהולם, והנציג היתרדי היחיד בתוכה היה פרופסור סוקניק. הועדה התבנסה פעם אחת בלבד, וללא הנציג מישראל. ירדן סיפחה את הגדה המערבית וירושלים, והסבה את שם המוזיאון ל, בית הנכסות הארכיאולוגי כפלשתיני.

במלחמת ששת הימים נערכו סביב המוזיאון קרי כות מרים ונגדלו נכסע קשה, אך הוא תוקן ושופץ כעבור זמן. דיר אברתם בירן שורה מנהל מחלקת העתיקות קבע מישיבו בתוכו, והוא היה לחלק ממזוי או ישראל. פירות ירושלים פתחה את הגן העיבורי שלידה. מתגן יצאה שכתבת החקלאות, לפי התכנון צריך היה לנטע עצי יות. המומחים קבעו שזיתים שלא כדקלים, אינם יפים לנטוע. פלחים מתרי יתי דה טענו אחרת, ונסיונם הוכח לכשעה. כאז שונטשו אלפי עצי יתי לנוי ולפרי.

הנוטים לסמליותן של אבני ירושלים יודעים שבת הנכסות הארכיאולוגי הוא כולו הימנן לאר' דוכל האנגלי אוסטן הריסון, שהטבוע רחוק וטעמו על כמה מבנייניה החדשים של ירושלים כמנצח על הבניה של ממשלת המנדט, ובהם ארמון הנציב (שבו שכן 19 שנה - עד מלחמת ששת הימים - מטה הארמון) והדואר המרכזי ברחוב ישר. אולם אר' דיכלנו המעודן לא היה יוצא שוכר ללא קרן השפע הנדיבה והברוכה של ג'ון רוקפלר הבן. בשנת 1927 זם אותו בזנב אימפריה פיננסית בנין בית נכסות לאכי כקאזיר. ממשלת מצרים, שהקערב החל בוזו מכסני עתיקותיה כמאה שנה קודם לכן כדי למלא בהם את בתי הנכסות שלו, ונגולל פחה, מיסד הוואפר הגדולה שהפיה בה רוח לאומנית תוקפנית, לא ראתה מכבודה להענות להצעה, בלית ברירה הועברה ההצעה לממשלת פלשתינה (א"י), שקיבלה אותה ללא הסוס ובהערכת רבת.

ג'ון רוקפלר, "יעגל" את התרומה לשני מיליונים דולר, הון עתק באותם ימים, וחילקה לשניים. אחד לבנין ושני כקרן לאחוקתו. מול פינתה הצפונית של החומה המשקיפה על הר הצופים וחר הותמים נרכשו ארבעים דונם, שמתחיתם נודעה לשמש בן ציבורי, בעוד האדריכל ועוזרו רכזים על שרטוט התכניות, התורה הממשלה להצוב את אבני הבנין במעמקי מערת צדקיהו, שלדעת הריסון - ובצדק - מצויה שם האבן הלבנה הבהמת המצינית קר מוניותה של ירושלים שמיטב בנייניה בכל תולדו-היה נחצבו מאותה מערה מלאכותית.

עשר שנים ארכה העבודה, והבנין נחנך לתפארה בעיצומו של המרד הערבי 1936-1936. סר פלנדרס פטרי, יוצר שפת החרס הארכיאולוגית, וויליאם אולי ברייס, מנהל בית הספר הארכיאולוגי האמריקני בירושלים, היו בון ראשוני המדענים שעבדו כמע' בדותו המשוכללות.

יוקרתו של בית נכסות באוצרותיו, אלה לא היו מרובים. המוזיאון הארכיאולוגי הממשלתי שהוקם עם העברת השלטון הצבאי לשלטון אזרחי בשנת 1930 היה דל טראת, כתובת השילוח המפורסמת הועברה על ידי השלטון התורכי לקושטא; האוני' הוריסטאות הגדולות בעולם והאמריקניות בראשן - שתפרו בארץ - העבירו את מרבית המוצגים שחש' זו לפני הכיבוש הבריטי לארצותיהן; המסדרים הק' תוליים אספו את פרי הפירותיהם לבתי הנכסות שלהם בירושלים או העבירום לצרפת או לוואתיקן.

האגודה פרוירושלים שקמה ביומנו של מושל העיר סור הנגלד סטורס הידוע ובסיועו הפעיל של חברו ארנסט רייצנברג, שהיה שנים רבות יועץ הגו' סה לוואקא במצרים, סיפחה את המוזיאון. יחד עם זאת הרק מיהה למשמש בחריצות את העסקות העב' ריים בתולדות הארץ. מעטים עד לתמיתה היו התכנים שהועדו על ריבנות ישראלית בארץ ישראל. המוצגים

הארכאולוגיה
למחקר
ארכאולוגיה
ההיסטוריה
שלנו
26.1.78

13.1.78 "הערוב" א.פ. 1

מס' 101

באר שבע רח' הרצל 97 טלפון 75477-057

ירושלים, נוה-יעקב 411/21 טל. 655045
 של, בבית 623090

אל-דום

יעוץ, השקעות ותעופה בע"מ

מסרד הבינוי והסיכון
 מס' 3/1/78
 5/322/8
 דיון מס' 1

הפרויקט מוזיאון רוקפלר - תוספת משרדים ומחסנים באר שבע, י"ד בטבת תשל"ח

27.12.1977

פרוגרמה כללית בנושא

שנערך ב מוזיאון רוקפלר

בתאריך 22.12.1977 מס' 22

נוכחים: ה"ה: א. איתן - מנהל אגף לעתיקות ומוזיאונים
 ז. יבין - ס. מנהל אגף לעתיקות ומוזיאונים
 אדרי מינצקר - מנהל מח' שמור - אגף לעתיקות
 גבי ע. לוכטמבורג - מ.ע.צ. י-ם
 אדרי ברויד - מחכנן
 " הורב" חב' אל דום

מ"ק - ראה ב"ח משיבת
 5.3.78
 12.3.78

מס' סדר	הסעיף	החלטה	מס' סדר
1	גבול - מגרש	יבדק בעירייה האם גבול הגן העירוני ניתן לשינוי. באם הגבול שהוקצא הוא זמני וניתן להרחיבו. הנושא יבורר עם גבי כצנטיין שספלה בנושא בעבר טעם אגף לעתיקות. באגף העתיקות יבדק האם קיים סכום בכתב עם העירייה.	
2	אלוצי חכנון	המדיניות לא לפגוע בבנין הקיים (יסודות וצורת). שמירה על תוץ הגדול (אורן) בציר. בנין קיים ישן בצד המערבי של הבנין (מבצר השילוח).	
3	מיקום	מאחר ואין אלטרנטיבות רבות למיקום המרתף החדש לאור נתוני המגרש והקשר הדרוש למרתף הישן והמעלית חיים המיקום להיות בחלקו הצפוני של הבנין הישן. (מתאים גם לתכנון המקורי של הבנין).	
4	הצעות והנחיות רעיוניות	במקום פרודור מתחם לחצר המסע יבנה מרתף מורחב. כדי לא להתפס בשטח יהיו דרושות 2 קומות מחסנים (תת קרקעיים). בנין המשרדים יבנה מעל המרחפים לנצול מכסימלי.	
5	בנוי	הוצגו על ידי האדרי אלטרנטיבות שונות לתוספת הבינוי כולל פרטסקטיבות של הבנין. ההצעות כללו שמוש בצירים קיימים, חצרות סגורות או פתוחות או ללא חצר. להלן התיחסות לאלטרנטיבות שהוצגו:	
א	ברויד	מאחר וקיימים קוים מודגשים במספר הפלטים בבנין הישן מציע להצמיד ההמשכיות לקו העליון, המפלט הגבוה. יש להמשיך קו בנין, פרופורציות, חצרות.	
ב	איתן	חצרות: דרושה חצר למרחב עבודה. מאחר וקיים שטח נתון, שטח נטו בפרוגרמה, ויעוד יש לחכנן במכסימום גיצול השטח בנתונים הקיימים.	
ג	מינצקר	עץ האורן - מאחר ויש לו תקופת חיים מסויימת שכנראה תגיע לקיצה, יש לבדוק הנושא.	
		חכנית אב - באיזו מידה ניתן לשלב חכנית אב כללית. האם הפרוגרמה אינה פוגעת בשטח בהתחשב בטעמים הפתוחים לעתיד. יש שכנה נתון ברגע שתכננה החדש אינו זהה לישן צריך להיות מין קשר שמעבר לו יתפתח משהו חדש. מה שהוצג על ידי האדרי כהדבקות של מבנה חדש לישן. המוזיאון ישאר במחכנונו. כל חכנית צריכה להשאירו כדבר מודגש מעבר לכל תוספת בבנין. יש לנתח הטופוגרפיה כך שתכננה	

2/...

מועד הישיבה הבאה: תוספת לנוכחים ו

ה"ה: א. דמון - מנהל אגף בנאים משרד החכנון
 א. גיל - סמנכ"ל מ.ע.צ. ת"א
 אדרי טושני - מ.ע.צ. ת"א

רש"מ

הפרויקט

באר שבע

בנושא

דיון מס'

שנערך ב

בתאריך

מספרו

נוכחים:

- 2 -

לסיסול		החלטה	הסעיף	מס' סד'
שם	תאריך			
	?	לא הסגן ברעיון המרכזי בבנוי היסן שהתחשב בטופוגרפיה ובטיקוס. אין לנתח ניצול סטה בלי פרוגרמה מושלמת. המבנה החדש לא יתוכנן כהעתקה רעיות או תוספת למבנה היסן אלא כמבנה חדש (משרדים ולא מוזיאון) הון התאמתו לבנין הקיים. בשטירה על קוים, צבע חלונות, מוכרחים לשמור על כמה אלמנטים אוטם לתכנן המבנה כמבנה חדשה ומאיתה לצרכים בימנו.	ע. לוכסמבורג	ד.
		התכנון צריך להיות פונקציונלי (נוחיות עבודה) יש להקטין כמה שאפשר המחסנים הקיימים ולעבור לחדש ט. אין צורך הכניה אב היום. המבנה שיבנה יהיה מושלם בפני עצמו ותמיד יש אפשרות להוסיף למטה קיימת ללא הפרעה. המבנה המתוכנן יעלה במקצבו כ-40 מיליון (8,000 \$/מ"ר; 5,000 מ"ר סה"כ). עלות הבנין על קרקעי כעלות התח קרקעי במקרה זה יקב חציבה, ועבודה בשטח עירוני וליד יסודות בנין קיים. הבניה תהיה כנראה בשלבים לכן אין צורך להתפסט בפרוגרמה על הכניה אב.	מינצקר	ה.
		מאחר והשטח מוגבל בכל זאת מציע להתיחס לשטח כולו. לדעת מה השטח שידרש מהעיריה. כדי לא לקבל אלוצים כמו היום פגיעה הבנין בקוי המגרש.	ע. לוכסמבורג	ו.
		מציעה מינימום פגיעה בטארק על מנת לא לגרום עכובים אל ידי העיריה.	אדרי ברויד	ז.
		הובטח לו בעיריה כי יעזרו בתכנון ללא כבלים בגבולות מגרש קיימים. הבנין החדש לא יהיה צמוד אלא מחובר לבנין הקיים.	גובה תקרות מחסנים	6.
		התקרות יתוכננו בגובה סביר למניעת בזבז. גובה אצטבה שמוטיה עליונה 2.20 מ' מעליה שמים ציוד. גובה מינימלי לתקרה 2.80 מ'. הנושא יבדק על ידי האדרי! יועברו הנחיות במידה ויש אולמות ספציפיים עם גובה מיוחד.	החלוקה	7.
		האדרי מציע לתכנן הוחסנים בצורה גמישה ללא חלוקים ועם השלמת צורתו החיצונית של הבנין להשלים החלוקה. פרודורים ווחסנים במפלס אחד לנוחיות גישה יאפשרו מעבר 2 עלות ולא ינוצלו לאחסנה. רוחבם יהיה מינמלי למנועה בלבד (מידה אופטימלית לרכיזה 1.60 מ')		

אגף עתיקות

3/...

תמונה לנוכחים ו'

מועד הישיבה הבאה:

הפרויקט

באר-שבע

כנושא

דיון מס'

מספריו

כתאריך

שנערך ב

נוכחים:

- 3 -

לטיסול		ה ח ל ט ה	הסעיף	מס' סדי
סס	תאריך			
		בחלוקה לפי מודל. א. משרדים רגילים. ב. חדרי עבודה להחזקת ממצאים. בגמישות החלוקה תלקח בחשבון רזרבה לתוספת בכה אדם.	משרדים	8
		רפואית, צלום, כימיה, פסיפס. יש קשר בין המחטנים לתעבדות (בשחי הקומות) כשניתן לחשוב על ניצול ושנויים במשרדים הקיימים בבנין.	מעבדות	9
		שטחים הייצוביים מוגבים. ילובנו דרישות אחסון לממצאים גדולים.	חצרות	10
		מוצע לא הייצוביים עקב תנאי בטיחות.	חלונות	11
		האגף לעתיקות יגיש הנתונים הבאים: א. גבהים כלליים. ב. מודל חלוקה רצוי. ג. חלוקה פנוקציות. ד. מספר מעבדות. ה. מספר חדרי בקומת משרדים. ו. חצרות נדרשות.	גבוש פרוגרמה	12
		עד גמר ההליכים בוועדה העירייה לא יחלו בעבודת.	אישורי ועדות	13

תמוצה לנוכחים ו

מועד הישיבה הבאה:

תפוצה

סמ"מ

מספר

מיקום

מיקום

מיקום

• תבנית המגיש בלבן 888 ק"כ

• אופרטוריה - יש לה

• אמתן עובד, המפעל, כרמי, חזק, ארז, אהרון.

מס' רישום	תיאור	מיקום	מיקום	
			מיקום	מיקום
1	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום
2	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום
3	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום
4	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום
5	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום
6	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום
7	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום
8	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום
9	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום
10	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום
11	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום
12	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום
13	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום
14	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום
15	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום
16	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום
17	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום
18	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום
19	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום
20	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום

מיקום המיקום

מיקום המיקום

אשר מוסר לי

מנהל עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים
ד. גליל - טל. 099492
ירושלים 91000

5/32/2/8

ג' בטבת תשל"ח
13 בדצמבר 1977

5/32/2/8

הוראת שינוי מספר 2

לכבוד
אשר מויכטונגר בע"מ
הנדסה חשמלית
רחוב פינסקר 15
תל אביב

א.ג.

מ.א.ר.ק.א.ר

הנדון: אספקה ותחנתה מערכת גילוי שריפה - חוזה מספר יט/28/76 מיום 25.12.76

נא לישום לפניכם את השינויים הבאים לחוזה הנ"ל:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. הסכום המקורי של החוזה | 65,000.- ל"י |
| 2. הסכום המתוקן של החוזה לפי הוראת שינוי מספר 1 מיום 11.5.77. | 91,286.06 ל"י |
| 3. טעות בסיכום הכללי של הוראת שינוי מספר 1 | 5,000.- ל"י |
| החאמה וההנחה הפיננסית מלירות ל-% | 3.02 ל"י |
| 4. <u>הפחתה</u> לחוזה לאחר ההנחה 8.44% לפי רשימה מצורפת | 96,289.08 ל"י |
| 5. <u>הוספת</u> לחוזה לאחר ההנחה 8.44% לפי רשימה מצורפת | 14,947.86 ל"י |
| א. סעיפים הריגים, לפי רשימה ג' המצורפת 8-1 | 81,341.22 ל"י |
| ב. סעיפים הריגים לפי רשימה ג' המצורפת 9-10 | 6,861.05 ל"י |
| ג. חוטפת 8% מס ערך מוסף לסך 118,493.35 | 25,453.24 ל"י |
| 6. הסכום המתוקן של החוזה | 4,837.84 ל"י |
| 7. נא להצמיד על גבי מסמך זה כולל הכנסה בסך 146.80 ל"י, לחתום ולהחזיר אלי. | 9,479.47 ל"י |
| | <u>127,972.82 ל"י</u> |

החב"מ
גזבר מחוזי במועל
בטס מהנדס המחוז

בכבוד
עדה לוקטמבורג
סגן מהנדס המחוז
בטס מהנדס המחוז

הערה: מנהל מע"צ תל אביב,
חשב מע"צ תל אביב,
ג.ס.
ט.כ.
טקס עבודות - מר סרבר

חווה מספר יס/28/76
 רשימת הוספות והפחתות לסעימי חווה מצורפת להוראת שינוי מספר 2
 אספקה והחזנת מערכת גילוי שדות

א. הוספות

סעיף מספר	יח'	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
3	יח'	1	200.-	200.-
4	יח'	1	225.-	225.-
7	מ'	270	21.-	5,670.-
8	מ'	2044.50	1.50	3,066.75
9	מ'	172	12.-	2,064.-
10	ש"ע	50	50.-	2,500.-
11	ש"ע	52	50.-	<u>2,600.-</u>
				16,325.75
			<u>1,377.89</u>	הנחה
			<u>14,947.86</u>	סה"כ הוספות

ב. הוספות

סעיף מספר	יח'	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
6	מ'	428.20	17.50	<u>7,493.50</u>
				7,493.50
			<u>632.45</u>	הנחה
			<u>6,861.05</u>	סה"כ הוספות

אספקה והחזקת מערכת גילוי שרפות
במוזיאון רוקפלר ירושלים
לפי חוזה יט/28/76 מיום 25.11.76
רשימת סעיפים חריגים ג1 - לחוראת שינוי מספר 2 סופית

סעיפים חריגים - אנלוגיה למחירי החוזה

סעיף	אספקת דף/טור	תאור	העבודת	כמות	יח' יחידה	מחיר יחידה	סכום
ח'1	21 1	צנור פלסטי מרירון 1½"		85	מ'	49.-	4,165.-
ח'2	22 1	צנור סים מבולבן 1½"		4.5	מ'	58.-	961.-
ח'3	8 1	כבל טרומפלטסי 1.5x3 ממ"ר		3	מ'	14.50	43.50
ח'4	6 1	כנ"ל אך 1.5x4 ממ"ר		989.5	מ'	18.15	17,959.42
ח'5	7 1	כנ"ל אך 2.5x5 ממ"ר		6	מ'	21.40	128.40
ח'6	17 1	הו"ה חוט נחושת מבודד 6"		47	מ'	5.20	244.40
ח'7	19 1	הו"ה חוט גמיש מיוחד 1.5x4 ממ"ר		76.5	מ'	23.68	1,811.52
ח'8	3 1	צנור מרירון 2"		12	מ'	70.-	840.-
				סה"כ חריגים			25,453.24

תאריך _____

החיסת הספקה _____

רשימת סעיפים חריגים ג2 - לחוראת שינוי מספר 2 סופית

סעיפים חריגים לא אנלוגיים

סעיף	אספקת דף/טור	תאור	העבודת	כמות	יח' יחידה	מחיר יחידה	סכום
ח'10	18 1	הו"ה מהדק הארקה לצנור מים 1"		1	יח'	127.84	127.84
ח'9	23 1	הו"ה גלאי אוטומטי לעשן		3	יח'	1,570.-	4,710.-
				סה"כ חריגים - לא אנלוגיים			4,837.84

תאריך _____

החיסת הספקה _____

אנא

5/32/2/8

מחלקת בורות ציוריות
מ.ד.ג. 111 - סל. ווינג
התחברות בורות ציוריות

ג' בטבת תשל"ח
13 בדצמבר 1977

5/32/2/8

ר ש ו ס

הוראת שינוי מספר 2

לכבוד
אשר מויכסונגר בע"מ
הנדסה חשמלית
רחוב פינסקר 15
תל אביב

א.ג.

הנדון: אספקת והתקנת מערכת גילוי ערימה - חוזה מספר 28/76/מיום 25.12.76

נא לרשום למניכס את השינויים הבאים לחוזה הנ"ל:

65,000.- ל"י

1. הסכום המקורי של החוזה

91,286.06 ל"י

2. הסכום המתוקן של החוזה לפי הוראת שינוי מספר 1 מיום 11.5.77

5,000.- ל"י

3. טעות במיכוס הכללי של הוראת שינוי מספר 1

3.02 ל"י

התאמה ההנחה המיוחדת מלירות ל-

96,289.08 ל"י

4. התחנת לחוזה לאחר ההנחה 8.44% לפי רשימה מצורפת

14,947.86 ל"י

81,341.22 ל"י

5. התחנת לחוזה לאחר ההנחה 8.44% לפי רשימה מצורפת

6,861.05 ל"י

25,453.24 ל"י

א. סעיפים הריבויים, לפי רשימה ג' המצורפת 8-1

4,837.84 ל"י

ב. סעיפים הריבויים לפי רשימה ג' המצורפת 9-10

9,479.47 ל"י

ג. תוספת 8% ערך מוסף לסך 118,493.35

127,972.82 ל"י

6. הסכום המתוקן של החוזה

7. נא לחצמיד על גבי מסמך זה בולוי הכנסה בסך 146.80 ל"י, לחתום ולהחזיר אלי.

ר.ב. בכבוד

ע. לוקסמבורג

דבנה מרשין

עדה לוקסמבורג

גזבר מחוזי בפועל

סגן מהנדס המחוז

בשם מהנדס המחוז

בשם מהנדס המחוז

התקן: מנהל מע"צ תל אביב,
חשב מע"צ תל אביב,
ג.מ.

ג.מ.

ה.מ.

מפקח עבודה - מר מרבר

אספקה והחזקת מערכת גילוי שרפות
במוזיאון רוקטלר ירושלים
לפי חוזה יס' 28/76 מיום 25.11.76
רשימת סעיפים חריגים ג2 - לתוצאת שינוי מספר 2 סופית

סעיפים חריגים - אנלוגיה לפתורי החוזה

סעיף	אספקת דף/טור	תאור	העבודה	כמות	יח' יחידה	מחיר יחידה	סכום
ח'1	21 1	צנור פלסטי טרירון 1½"		85	מ'	49.-	4,165.-
ח'2	22 1	צנור מים מגולבן 1½"		45	מ'	58.-	261.-
ח'3	8 1	כבל טרמופלסטי 1.5x3 ממ"ר		3	מ'	14.50	43.50
ח'4	6 1	כנ"ל אך 1.5x4 ממ"ר		989.5	מ'	18.15	17,959.42
ח'5	7 1	כנ"ל אך 2.5x5 ממ"ר		6	מ'	21.40	128.40
ח'6	17 1	הו"ח חוט נחושת מבודד 6"		47	מ'	5.20	244.40
ח'7	19 1	הו"ח חוט גמיש מיוחד 1.5x4 ממ"ר		76.5	מ'	23.68	1,811.52
ח'8	3 1	צנור טרירון 2"		12	מ'	70.-	840.-
				סה"כ חריגים			25,453.24

תאריך _____

חתימת המפקח _____

רשימת סעיפים חריגים ג2 - לתוצאת שינוי מספר 2 סופית

סעיפים חריגים לא אנלוגיים

סעיף	אספקת דף/טור	תאור	העבודה	כמות	יח' יחידה	מחיר יחידה	סכום
ח'10	18 1	הו"ח מהדק הארקה לצנור מים 1"		1	יח'	127.84	127.84
ח'9	23 1	הו"ח גלאי אוטומטי לעשן		3	יח'	1,570.-	4,710.-
				סה"כ חריגים - לא אנלוגיים			4,837.84

תאריך _____

חתימת המפקח _____

חוזה מספר ימ/28/76
 רשימת הוספות והפחתות לסעיפי חוזה מצורפת להוראת שינוי מספר 2
 אספקה ותחזוקת מערכת גילוי שרפות

א. הפחתות

סעיף מספר	יח'	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
3	יח'	1	200.-	200.-
4	יח'	1	225.-	225.-
7	מ'	270	21.-	5,670.-
8	מ'	2044.50	1.50	3,066.75
9	מ'	172	12.-	2,064.-
10	ש"ע	50	50.-	2,500.-
11	ש"ע	52	50.-	2,600.-
				16,325.75
			הנחה	<u>1,377.89</u>
			סה"כ הפחתות	<u>14,947.86</u>

ב. הוספות

סעיף מספר	יח'	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
6	מ'	428.20	17.50	7,493.90
				7,493.50
			הנחה	<u>632.45</u>
			סה"כ הוספות	<u>6,861.05</u>

מדינת ישראל

מחלקת עבודות צבוריות

המשרד הראשי ת.ד. 2010 תל-אביב 61-200

11.12.72 תאריך
5/32/2/8 מס'

לכבוד הנהלת המועצה
יבנה
לדוד פ.

הנדון: מינוי מנהל - יבנה

הסמך

א.ג.

הנני מתכבד להמציא לכב' את המסמכים המפורטים להלן:

תקנת מנהל - יבנה
שנת המנהל - תשלום סקין

* לאשורך, לטפולך, לידיעתך והחזרה למע"צ.
למחוס את הסיותר.

בכבוד רב

אליהו



משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות צבוריות
המשרד הראשי, תל-אביב

מס' 6.12.77

תל-אביב, תיק מס' 5/32/2/8

לכב' חלוג הע"מ
ת"צ 1969
גמלאות

א. ג.

יום 50/77

הנדון: מכרז מס'

עקבות חילום אלוה
מליון 2072 י"מ
הצעתכם מיום 21.10.77

הנני להודיעכם בזה כי ועדת ההצעות המרכזית לא קבלה את הצעתכם בנדון.

בכבוד רב,
י. אורנשטיין
מזכיר ועדת ההצעות המרכזית

4392
העקב תיק מכרזים מס'

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות צבוריות

תל אביב
תיק מס' 5/32/2/8
תיק המכרזים מס' 4392

ירושלים

אל: מהנדס מחוז

הנדון: מכרז מס' 50/77/מ

עבודות חימום ואורור פוזיאון רוקפלר - ירושלים.

21.10.77

ועדת ההצעות המרכזית בישיבתה ביום

החליטה לקבל את הצעת הקבלן אז - הנדסה

בסך כולל של 827,660 ל"י (שמונה מאות עשרים ושבעה אלף, שש מאות ששים ל"י)

2. ר"ב המסמכים דלהלן:

(א) ההצעה המקורית של הקבלן - אבקש להחזירה אחרי חתימת הוועדה:

(ב) 3 העתקים מדרי"ח פתיחת הצעות ומדרי"ח בקורת הצעות למרכז הנ"ל.

(ג)

3. נא לחתום על החוזה הנ"ל - באם התקציב הדרוש לכך נמצא ברשותך.

העתק: לחשב מע"צ

למזכיר מע"צ

מהנדס ראשי לביצוע (בנינים)

מרכז חינוך חרץ

אדריכל ראשי

מהנדס ראשי למערכות

מח' בצוע (בנינים)

מרכז למידע, ליטנין 11, ת"א

ברכה
מ. גולן
מנהל מע"צ

5/12/77

תיק הכרזות ה' / 4392
 מס' התיק 5/32/2/8
 אומדן 743,000
 תאריך

מדינת ישראל
 משרד העבודה
 מחלקת העבודות הצבוריות
 ועדת הצעות המרכזיות
 או ועדת הצעות המחוזיות

תאריך הגשת הצעות

דו"ח פתיחת הצעות למכרז מס' 30/77/8

עבודות חיפוס ואריזי סוויאון דוקטור
 העבודה
 המקום ירושלים

אנו החתומים מטה, מאשרים בזה כי נוכחנו בפתיחת הצעות למכרז מס' _____ אשר התקיימה ביום _____ בשעה _____

תיבת הצעות, אשר היתה נעולה לכתחילה/המעטפה הכללית שהיתה סגורה וחתומה בחותמת שעה ובחתימת ידיהם של ה"ה _____

נפתחה בנוכחותנו ונמצאו בה _____ מעטפות אשר הכילו _____ הצעות לבצוע העבודה הנדונה מוגשות ע"י קבלנים שהזמנו להשתתף בהתחרות זו.

ה"ה _____ שהזמנו להשתתף בתחרות לא הגישו כל הצעה.

מס' סדר	שם הקבלן	סכום הצעה		הערות
		א"י	ל"י	
1	הרזם	875,934		כולל מס שרן סוסן 811,050 ללא פ.ע.מ.
2	לוינדר גרוסמן	מחנבל		
3	סילמן המרחם	מחנבל		
4	אייר קונטרול			
5	שרביב	מחנבל		
6	נוני			
7	אויזן	823,960		
8				
9				
10				
11				
12				

אגון-הנדסה

827,660

בסכום של

(X) א) למסור את העבודה ל-

מסיבות היותן(ה) הוול (הזולים) ביותר/לאחר בקורת התשובות ותקון התצעה/בהתחשב עם הנמוקים דלהלן: -

(1)

(2)

(3)

(X) ב) להעביר את מסמכי המכרז לועדת התצעות של _____ להכרעה.

(X) ג) להכריז על התחרות חדשה.

(X) ד) להמליץ על אייבצוע העבודה.

2. לאור בדיקה שהעדה ומכאן הנוסף מס' תרצה פיוס 14.11.77, מסמכי התצעות המעודכנת מסתכמת לסך של - 875,934 ללא פ.מ.מ.

לאור הנ"ל התציע הוול ביותר הוא אגון-הנדסה אשר הציעו מסתכמת בסך של 827,660 ללא פ.מ.מ.

הועדה ביטיבתה פיוס 25.11.77 החליטה לממל את החלטה פיוס 22.10.77 ולאור מסירת העבודה לאגון-הנדסה במחיר של - 827,660 ל.

25.11.77 (-) מ. גולן
 (-) ז. אסח
 (-) ש. שאולוב
 (-) ד. ערב

ולראיה באנו על החתום: -

ח ת י מ ה	ת פ ק י ד	י ח י ד ה	מ ש ר ד	ה ש מ
	י"ר	מע"צ	העבודה	מיכאל גולן
	חבר	השכון	השכון	אברהם פושינסקי
	חבר	החשב הכללי	האוצר	זאב אפטה
	חבר	מע"צ	העבודה	שאול שאולוב
	חבר	מע"צ	העבודה	דוד ערב

(X) נא למחוק את המיותר.

מדינת ישראל
 משרד העבודה
 מחלקת עבודות צבוריות
 ועדת ההצעות המרכזית
 או ועדת ההצעות המחוזית

תאריך _____

דו"ח בקורת הצעות למיכרו מס' 50/77/ט'

(מצורף אל דו"ח פתיחת ההצעות)

אני / אנו הח"מ מאשר / ים בזה כי בקרתי / נו את הצעות הקבלנים שהוגשו למיכרו הנ"ל, בהתאם לרשימה דלהלן: -
 סכומי ההצעות הטופיים המפורטים להלן הם הסכומים הנכונים שתוקנו על יסוד מחירי היחידה של כל אחת מן ההצעות.

מס' סדורי	שם הקבלן	סכום ההצעה המקורית		סכום ההצעה לאחר הבקרת		ציון מקום התקונים והערות
		ל"י	אג"י	ל"י	אג"י	
1	אירט	875,934		ל"י מ.ע.מ. למי מכחה		14.11.77 כיום
2	לויגור	מחוגל		יהיה 875,934 ללא מ.ע.מ.		
3	אנוף קונטרול					
4	מילמן	מחוגל				
5	שרביב	מחוגל				
6	גוני			ללא מ.ע.מ.		
7	אנן הנריס	823,960		827,660		טעות במהל עמ. 8.0.15, עמ. 19 סניף 19, טעות בטיכום, דף 17.
8						
9						
10						
11						
12						

ולראיה באנו על החתום: -

מס' סדורי	ה ש מ	מ ש ר ד	י ח י ד ה	ח ת מ י מ ה
1	אמנת שיה	הבינוי והתיכון	מנ"צ	מח' מוזג חניר
2	טינה שלום	הבינוי והתיכון	מטרכוח מנ"צ	שריפת
3				
4				
5				

כסלו תשל"ח
נובמבר 1977

5/32/2/8

אל: מהנדס מחוז ירושלים

הנדון: מוזיאון רוקפלר, ירושלים -
איטום גגות

למכתבך 5/32/2/8 מיום 17.11.77

הננו מאשרים מטירת בצדע העבודה הנדונה לקבלן
טכנודקוט, בסך של כ-20,000 ל"י, בהתאם להצעתו
מ-27.10.77 שצילומה צורף למכתבך שבסמוכין.

ב כ ר כ ה,

ג. בריסקר
חשב מע"צ

מ. גדולן
מנהל מע"צ

העחק: חשב מע"צ

ג.ר.

1947
1948

1949

1950

1951
1952
1953

1954
1955
1956

1957

1958
1959

1960
1961

1962

1963

מדינת ישראל
מחלקת עבודות צבוריות
המשרד הראשי: ת.ד. 20101, תל-אביב 61-200

תאריך: 27.11.77
מס': 5732/2/78

לכבוד: מיינסטראל
יועלים
פ.צ.א.

הנדון: צבועת ח'מים ואיכות מוציאון
יוקבל יועלים
הסמך

א.ג.

הנני מתכבד להמציא לכב' את המסמכים המפורטים להלן:

גינ'ור משי זרקבלו מיינסטראל יועלים
מאג'ור מיינסטראל פ.צ.א. מיינסטראל

* לאשורך, לטפולך, לידיעתך והחזרה למע"צ.
למחוק את המיוחז.

בכבוד רב,

