

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

משרד

ימ"ג - יחידת שירותים למגורים

מחלקת גג - דירקטורiat למגורים

מחלקת כדורים, סימון גג

2025 - 2026

תיק מס'

מחלקה



ישובים שהוחזרו למצרים - המינהל

שם

ג - 6 / 3462

מזהה פיוז

מס פריט: 182576

6 - 109.18/3

מזהה לוגי

07/01/2014

02-107-06-02-09

כתובת

אצרכות תת קרקעיות

11 באפריל 1977

ל כ ב ו ד
חב' ס ק ו ר ו ה
חבל הנגב,
מרכז מסחרי - אמרידור
א ש ק ל ו נ

א.ג.א.

הנדון: מעבר קו זמני בימית.

מכתבם מ - 21.9.76

בהתאם לבקשתכם, אשר לכם לבצע בחודש ספטמבר 1976 הנחת קו מים
זמני על הקרקע בימית, וזאת לחקופת של שלושה חרשים עד הנחת הצינור
הקבוע העוקף את ימית.

הקו העוקף נובע ועד היום פרט מרקתם את קו המים הזמני.

נבקשתם למדק הקו הנ"ל מיד, המטריע לנו בבצוע פעולות הבניה
ומתוח של העיר.

ב כ ב ו ד ר ב ,

א. בר - אילן, י מ י ת.

העמק:

י. זיירה - מנהל לכניה כפרית וישובים חדשים מחוז הנגב באר - טבע.
ד. שטרן - "פלנאר" רמת - גן.



תהל מהנדסים ויעצים

משרד ראשי: רחוב אבן גבירול 54, תל-אביב, טלפון 2632 63, טלפקס 033-654
סניף: רחוב המבונים 53, חיפה, טלפון 537241

19.4.77

10/1/37/2262

תאריך

סמנכ"ס

סטנדרט

לכבוד

משרד שורץ - אשכנזי

רחוב אלחריזי 8

תל-אביב

א.נ.א.

הנדון: ימית רובע ב' - משבצות 03 ו-04

כפי שהוחלט בישיבת האום בתאריך 15.4.77, אנו מעבדים אליכם
אח התכנון הנ"ל שבחן מופיעים קווי בירוב גרביטציוני.

נא אישורכם בתקדם, בכדי שנוכל להמשיך ולגמור את התכנון.

בכבוד רב

מ. מסקל

לוט: תכנון מס' 753303

753304-1

הערה: מר ד. שרון - פלגאר - רח' ז'בוטינסקי 45 רמת-גן
אדריכל ש. שקר - רחוב מצדה 8 תל-אביב
ד"ר א. מרביאנסקי

מפ/רפ

31 במרץ 1977

לכבוד
מהנדס מחוז הנגב
משרד השכון
באר-שבע

..3.א

הנדון: תכנון להתקנת תאורה בתת רובע ב'

עם התקדמות העבודה יש להורות לחברת רמאור לתכנן ולהכין מידית למכרז את העבודה הנ"ל, הכוללת בעיקרה: התקנת מרכזיות, כבילים בחצרות הצבוריות, יסודות, עמודי תאורה ופנסים בכל חצי חת הרובע ב', שהשלמת הבנייה בו מתוכננת לקיץ זה.

וכן השלמת תאורה בכביש 12 ותאורת גדר בטחון.

בכבוד רב,

ד. שטרן
פלנאר בע"מ

העתק: מר י. זיידה
מר א. בר-אילן ✓

ג' בטבת תשל"ו

7 בדצמבר 1975

1772

לכבוד,

אדרי' ש. שקד

מצדה 8

חל-אביב

..ג.א

הנדון: ימית - סכום ישיבת מיום 24/11/75

הנני להזכירך כי בהתאם להנחיות מנכ"ל המינהל מר ש. אבני, יש להתחיל
בתכנון מזורז של התשתית בשכונות ב, ג, ד, על-מנת שנוכל לגשת לבצוע מבנים
כבר באפריל 1976.

בכבוד רב,

ד. שטרן

"פ ל ג א ר"

העתיקים:

מר י. זידה - משרד השיכון, המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים
ב א ר - ש ב ע

מר א. שטרן - משרד השיכון, המנהל לבניה כפרית וישובים חדשים
הקריה, חל-אבב

А. С. СЕРГЕЕВ

7. 174068 2701

 $\sqrt{CLT}$

ATC: 0. 007

GZTR 8

05-85:2

M. L. 4.

SALES TAX - 6% - \$10.80

[illegible]

LEFT FE.

T. J. BURR

"В. И. Х. Г."

संस्कृतः

מִיִּשְׁרָאֵל וְעַד הַיּוֹם הַזֶּה הָיָה הַיָּם הַזֶּה מְלֵא מִיִּשְׁרָאֵל וְעַד הַיּוֹם הַזֶּה הָיָה הַיָּם הַזֶּה מְלֵא מִיִּשְׁרָאֵל

С. Н. Г. - У. Е. М.

[illegible]

НЭРСН, НУ-УЕЕЕ



חברה למדידות והנדסה אזרחית (1971) בע"מ

55189/5851

ת"א, 21.2.77

לכבוד

מר א. בר אילן

פלנאר

ימית


א.ג.,

הנדון : ימית - מאסף נקוד בשביל המרכזי
סמך : מכתבנו מס' 55189/5765 מיום 9.2.77

בשיחתי הטלפונית עם אדרי' ה. שורץ ממשרד שקד, נמסר לי שהגובה הסופי של
השביל המרכזי יהיה עד 30 ס"מ מעל רום הקרקע הקיימת כמצויין בתכניות הניקוז.

חיות ואין עדיין חכנית פתוח סופית של השביל המרכזי, הננו ממליצים
לתשאיר את רום פני מכסה שוחת הניקוז כמופיע בתכניות שהועברו אליך במכתבנו
שבסמך.

ב צ ר כ ה,


שלמה גלבז

העתק: אדרי' ה. שורץ, אלחריזי 8, ת"א
אינג' ד. שטרן - פלנאר ר"ג
אדרי' י. פפר - משרד שקד-קצף

55189/5888

ת"א, 28.2.77

Handwritten signature in blue ink.

לכבוד
אינג' ד. שטרן ✓
פלנאר
רח' ז'בוטינסקי 45
רמת-גן

א.נ.,

הנדון: ימית - מערכות תת-קרקעיות גליונות 03, 04
מכתבך: מיום 22.2.77 אל צוות היועצים.

1. טיפולנו בנושא המערכות התת-קרקעיות בגליונות 03, 04 מצטמצם אך ורק בסימון ובמדידות של המערכות באתר.
2. לצורך ביצוע הסימון עלינו לקבל תכניות של המערכות מאת האדריכל, שהוא גם מתאם השרותים התת-קרקעיים בפרוייקט.
3. עד לתאריך כתיבת מכתב זה טרם קיבלנו את התכניות הדרושות.
4. הסימון בשטח יבוצע עפ"י הוראתכם, מיד עם קבלת הנתונים מהאדריכל.
5. לאור הנ"ל לא ברורה לי פניתך אלינו במכתבך שבטמך בדבר "תקלות, עיכובים והארכת משך ביצוע", בעבודה הנדושה.
6. אודה לך על קבלת הבהרותיך בנדון.

בכבוד רב,

Handwritten signature of Yehoshua Riklin.
יצחק ריקלין

העתק: מר י. זיידה, המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים, משהש"כ, ב"ש
אדר' ש. שקד, רח' מצדה 8, ת"א.

דבאדור בנ"מ. RAMDOR LTD.

ח"א, אבן גבירול 157 טל. 257170 Tel-Aviv,
 ירושלים, הר הצופים, טל. 02-85526 Jerusalem, Mt. Scopus,

09.03.77

י"ד

א"ל:

מחתי:

הנדון:

יחידה - מציבה סכום

בזמן שחברת המכונות,
 אורי משהו ע"ק 2 ימקא
 ע"י המנהל, מאלץ
 בגבי בי"מ.

סימני .

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

1215 Broadway New York City

1917

20 בינואר 1977

הנדסה
מסמך
14.1.77

לכבוד

מר י. שמדור

הה"ל

רחוב אבן גבירול 54

תל - אביב

א.ג.א.

הנדון: תכנון עבודות מים וביוג בימית
מכתבן מיום 14.1.77

מוחזר לך בזאת המכתב הנ"ל.

בשכום שתחסיים עם הה"ל בזמנו, סוכם כי כל הצוות שספל בימית עלם מי
יחולף, כתבאי להמטך עבודתכם במקום, וכי ד"ר מריניאנסקי יחיה אחראי
אישית לצוות.

בכבוד רב,

ד. שערן
פלנאר בע"מ

העמקו

מר מ. קלנב, הה"ל

אדריכל סקד


אדריכל חורציו

משרד רמזור

החברה למדידות.

מ.א.ק-71 ✓

רמזור בנים



תל-אביב: רחוב פרופ' שור 14 — טלפון 45 21 70 — ירושלים, הר הצופים — טלפון 02-28 55 26
Tel-Aviv, 14 Prof. Shor St. • Tel. 45 21 70 Jerusalem, Mt. Scopus • Tel. 02-285526

20/1/77

לכבוד
חברת פלגאר
רח* ז*בושינסקי 45
רמת-גן

א.ב.,

הודון : עצגנים לתאי טלפון בימית

בבקשכם להפנות תשומת לב הקבלן שבתאי הטלפון
יש להתקין עצגנים עבור משיכת הכבלים ע"י משרד
התקשורת.

משרד התקשורת יספק את העגנים ועל הקבלן לפנות
אליהם בבקשה לספקן לפי רשימת התאים שהוא מבצע.

את הבקשה יש להפנות למר טרובס במשרד התקשורת
ירושלים.

העתקים : מר זיידה א.ב.כ. ב"ש.
אוריכל שקד.
מר טרובס משרד התקשורת י-ם.

בכבוד רב,

רמזור בע"מ,



26/12/76

לכבוד

חברת פלנאר

רח' זיכרון יוסף 45

רמת-גן

א.ב.

הנדון : חוסי השחלה בצנרת סלפונים ימית

בעקבות הבעיות שהתעוררו בהשחלת כבלים של מסד התקשורת בצנרת שהוכנה עבורם בימית, שהתבטאו בעיקר בקריעה של חוסי הברזל שבחלדו במשך השנים שהם מובחים בצינורות, קבלנו בקשת מסד התקשורת שלא יותקנו יותר חוסי משיכה מברזל מגולבן כפי שדרשנו אלא שיותקנו חוסי פרלון 4 מ"מ.

אנו מבקשים לציין שבקשה זו מתייחסת לצנרת 1" בהזנות למבנים, וכן לצרבת שבתוך המבנים מהתיבות עד לנקודות הטלפונים (בצינורות 16 מ"מ).

לגבי צינורות 2" ומעלה בשארית הדרישה המקורית שבה בקשנו מוליכי השחלה מביילון 8 מ"מ.

בבקשתם להעביר דרישות אלה לקבלני התשתית וקבלני המבנים.

העתק: מר טרנס מסד התקשורת - ירושלים.

בכבוד רב,

רמזור בע"מ



15/11/76

לכבוד
חברת חשמל לישראל בע"מ
באר - שב

א.ב.

הבדון : אספקת חשמל - ימית שלב ב'
מכתבנו מ - 21/10/76

בהמשך לשיחתנו עם מר רוזמברג שלכם, אנו מבקשים להבהיר שטכניקת התכנון והערכות הכספיות שלכם יש לבצע התקנות הבאים :

1. מבנים מס' 2.6.60 - 2.6.61 (6 יח') יש למחוק אותם מסעיף 2.1 ולהעבירם לסעיף 3.1 (שלב ב').

2. המבנים מס' 2.6.60 - 2.6.54 (7 יח') - 2.8.47 - 2.8.48 - 2 (יח') יש למחוק מסעיף 2.2 ולהעבירם לסעיף 3.2 (שלב ב').

סה"כ 15 יחידות.

במצב זה התיכנון שלכם עבור שלב א' מתאים ללא כל שינוי, והמבנים הנוספים הנ"ל יכללו בתכנון של שלב ב'.

העתקים : מר זיידה א.ב.כ. ב"ש,
מר מויסייב,
מר שקד,
חב' פלגאר - מר דני שטרן,
חב' פלגאר - מר אברהם בר-אילן.

בכבוד רב,

רמור בע"מ

ה'רצ"ה
מחצית
אדר

רשימת תאים משדר

התקשורת

תא מס' 1 (85)	תא מס' 4 (87)	תא מס' 6 (87)	תא מס' 8 (85)
8	—	—	18
3	43	—	7
7	19	—	1
¹⁸ 21	⁶² 68	—	<u>26</u>

הצי שכונה ב'


בנה ביתך

אזור התעשייה

סה"כ

ס' 121

26. 11. 1976



חברה למדירות והנדסה אזרחית (1971) בע"מ

55189/5303

ת"א, 23.11.76

לכבוד
מר א. בר-אילן
"פלנאר"
ימית
א.נ.,

הנדון: ימית - סימון שרותים תת-קרקעיים ברובע ב'

1. --- מצ"ב 3 העתקי תכניות מס' 372, 55189/371 בקנ"מ 1:250 הכוללות נתונים לסימון שרותים תת-קרקעיים, פילרים ועמודי תאורה באתר הנדון.
2. התכניות הנ"ל מעודכנות לפי נתונים אחרונים שהתקבלו בפגישת היועצים ביום 21.11.76, ובשיחתו עם אדרי' הורציו שוורץ ביום 22.11.76.

בברכה
יצחק רייך

העתק: (בצרוף מערכת תכניות)

מר י. זיידה, המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים, משהש"כ - ב"ש
אדרי' ש. שקד, רח' מצדה 8, ת"א
אדרי' הורציו שוורץ, רח' אלחריזי 8, ת"א
מר זינגר, רמאור, רח' פרופ' שור ת"א
מר פסקל, תה"ל, אבן גבירול 54, ת"א.

תאריך 4 י"א בחשוון כנובמבר 1976 מספר 1976 תשל"ז

א"ל אדריכל
שקד

לכבוד

מר מיכאל רון,
המנהל לבניה כפרית וישובים חדשים,
משרד השיכון
רח' ג' 13 - תל אביב,
תל - אביב.

א.ב.

הנדון: - הזמנת תכנון - תאום מערכות כימית.

בהמשך לשיחתנו, הרינו מליטים בזה תכניות יסודיות הקשורות בתאום
המערכות.

כפי שחובל להווכח, הוכנו תכניות מיוחדות כ-ק.מ. 1:250, התכים והתכניות
כ-ק.מ. של 1:100 של צמחונ.

אני מקווה כי תכניות אלה תבהרנה את מתות העבודה.

בכבוד
ש. שקד
רב,

העתק סמוי: ד. שטרן, פלנאר בע"מ, רח' ז' בוטינסקי 45, רמת-גן
אנא הסבר הנושא למיכאל רון !

תהל מהנדסים יועצים בע"מ

משרד ראשי: רח' אבן גבירול 54 תל-אביב, טל. 263 263 סלקס 033'654



2.9.76

תאריך

10/1/37/2031

מסמך

אשר - משרד ראשי

לכבוד

מר ד. שרון

פלנאר

רח' ז' בוטינסקי 45

רמת - גן

הנדון: אספקת מים - ישיבת ההסדר ימים

מצורפים בזה ארבע העתקים של תכנית מס' 130020, לבצוע קו אספקת מים לישיבת ההסדר מצומת כבישים מס' 33 - 24 - 25.

קו הביוב המופיע על התכנית לאורך כביש מס' 33 איננו לבצוע.

*בכבוד רב
ק/מא/צהבה
י. ציטר*

ממ' מנהל היחידה לתכנון
מפעלי מים וביווב

לוח: 4 עותקים תכ' מס' 130020

העתק: אדר' שקד רח' מצדה 19 תל-אביב

10. 11. 1941

10. 11. 1941

10. 11. 1941
10. 11. 1941
10. 11. 1941
10. 11. 1941

10. 11. 1941

10. 11. 1941

10. 11. 1941

10. 11. 1941

10. 11. 1941

10. 11. 1941

10. 11. 1941

תהל מהנדסים יועצים בע"מ

משרד ראשי: רחוב אבן גבירול 54, תל אביב, טלפון 263263, טלקס 033-654
סניף: רחוב המגינים 53, תל אביב, טלפון 537241



8.9.76

תאריך

10/1/37/2035 סמנו

לכבוד
אד"ר אורציו שורץ
רח' אלחריזי 8
תל - אביב

הנדון: יפית - מיקום קו חמים בשביל הפרוזוי שכונה ב'

בהתאם להוראותך אנו משנים את מיקום קו חמים העובר לאורך השביל הפרוזוי של שכונה ב', הסמוכים יהיו בשטח הירוק והמים בפרח של 4.50 מ' מגבול זכות המעבר בלפי מרכז השביל, במקום 5.00 מ' מסי המפסיק על החתך השיפוטי.

כמו כן רשמנו למנינו את הערותיך הנוגעות למידות שקבלנו ממך במשרדנו ב-7.9.76, כדלקמן:

- בית חד-קומתי, המרחקים שצוינו הם מציר קיר הבית לגבול הסגרש כאשר קובי קיר הבית 20 ס"מ.

- בית דו קומתי, המרחקים שצוינו הם מחקר החיצוני של קיר הבית.

בכבוד רב

י. ציטר

ממ' מנהל היחידה לתכנון מפעלי
מים וביוב

העמק אד"ר שקד - רח' מצדה 89 תל-אביב
מר זיידה - ס' מהנדס מחוז הנגב משרד השכון באר - טבע
סר ד. שרון - מלנאר - רח' ז' בוטינסקי 45 רמת גן



1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

תהל מהנדסים יועצים בע"מ

משרד ראשי: רח' אבן גבירול 54 תל אביב, טל. 263 263 מלסס 033'654



תאריך 1.9.76

מסמך 10/1/37/2028

פירוט

לכבוד

מר ד. שרון

פלמאר

רח' ז' בוטינסקי 45

רמת - גן

הנדון: ימית - חבר מים שכונה א' ושכונה ב'

בהתאם לשיחתנו הטלפונית מצורף בזה תכנון חבר המים
בין שכונה א' לשכונה ב' לאורך כביש מס' 1.

בהודמנות זו ברצוני לחזור ולציין שתכניות אלו נמסרו
לידי אדרי' שקר בישיבת התאום בתאריך 20.8.76.

בכבוד רב

י. ציטן

ממ' מנהל היחידה לתכנון
מפעלי מים ובירוב

1. 1971
2. 1972
3. 1973
4. 1974
5. 1975

Address form - form of work - form

1. 1971
2. 1972
3. 1973
4. 1974
5. 1975

1. 1971
2. 1972
3. 1973
4. 1974
5. 1975

1. 1971
2. 1972
3. 1973
4. 1974
5. 1975


1. 1971
2. 1972
3. 1973
4. 1974
5. 1975

1. 1971
2. 1972
3. 1973
4. 1974
5. 1975

אוריאל
28/8/78
מס' 5

ייעוץ ותכנון מתקני חשמל ותאורה

דמאד בנים



תל אביב: רחוב פרופ' שור 14 — טלפון 45 21 70 — ירושלים, הר הצופים — טלפון 02-28 55 26
Tel. Aviv, 14 Prof. Shor St. • Tel. 45 21 70 Jerusalem, Mt. Scopus • Tel. 02-285526

מס' 5
28/8/78
אוריאל

20/8/78

לכבוד
משרד ש. שקד - ח. קצף
רחי מצדה 19
תל - אביב

הנדון: יסיה - הבחירות עקרוניות להתקנת שירותים
תת קרקעיים

א.ב.א.

בהמשך לדיונינו במסגרת של ישיבות תאום של העבודות
ביסיה, מציב הבחירות עקרוניות להתקנת שירותים
תת קרקעיים.

לוח: הבחירות עקרוניות
להתקנת שירותים
תת-קרקעיים.
בכבוד רב,
ס'נ'א /
רמזור בע"מ.

העתק: מר זיידה - משרד-השכון
באר-שבע,
מר דני שמרון - פלגאר,
מר י. ציסר - תה"ל,
מר י. רייך - שירותי הבדסה,
מר ה. שורץ - רחי ארלוזורוב 8, ת"א.

**הנחיות עקרוניות להחקבת שדות
וחק עקריים**

א. מחקרים מינימליים בשדות ראשיים מקבילים (ציר לציר)

1. בין קו שלפון לקו שלויזיה - 20 ס"מ
2. בין קו שלפון או שלויזיה לקו חשמל, מאורה או קו מים - 70 ס"מ
3. בין קו שלפון לקו ביוב - 3.0 מ' *
4. בין קו ביוב או מים לקו חשמל או מאורה - 70 ס"מ
5. בין קו חשמל לקו מאורה - 50 ס"מ
6. בין קו חשמל לבין עצמט - 20 ס"מ.

* בקוים קצרים ובחיבורים לבתים ניתן לרדת למרחק 1.0 מ'.

ב. מחקרים מינימליים במבן שפה (ציר השדות)

1. חשמל, מאורה - 40 ס"מ.
2. שלפונים - 1.0 מ'
3. שלויזיה - 50 ס"מ.

ג. עקרים: (קו אמצעי)

1. חשמל סתח גבוה - 1.0 מ'
 2. חשמל סתח נמוך - 1.0 מ'
 3. שלפונים - 0.9 מ'
 4. שלויזיה - 0.8 מ'
 5. מאורה - 0.6 מ'
- 1.0 מ' במעבר כביש

ד. מכסאות לתאים

כל המכסאות של כל התאים סימטריים לתאים עצמט ולתאי הצנורות.

9.5.76

2 במאי 1976

לכבוד
מר י. זידה - מהנדס אזור הערבה וסיני
המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים
משרד השכון
באר - שבע

א.נ.,

הנדון: מכרז לעבודות תשתית בימית
רובע ב' ואזור "בנה ביתך"

לוטה 2 מערכות תכניות ומפרטים לעבודה הנ"ל.

4 מערכות נוספות יועברו ממשרדנו ישירות למר בלף בתל-אביב בהתאם
להוראותיכם.

במכתב מלווה יש להורות לקבלן כי המינהל שומר לעצמו את הזכות לא לבצע

א. 50% מעבודות מערכות מובילים ותשתית למגורים שלב ב' (כתב כמויות מס' 1)

ב. כתב כמויות מס' 2 בעבודות קוי ביוב גרביטציוניים.

ג. כתב כמויות מס' 2 בעבודות קוי אספקת מים.

(כמויות אלו הנן עבור החלק הדרומי של רובע ב').

בנוסף לוטה כתבי כמויות עם הערכות תקציביות, המבוססות על חוזה עבודות
התשתית בשכונה א' עם חברת שרביב.

א. עבודות חשמל	2,310,000 ל"י
ב. קוי מים	3,170,000
ג. קוי ביוב	3,770,000
סה"כ	9,250,000 ל"י

(השעה מליון מאתיים וממשישים אלף ל"י).

המכרזים השונים לתאורה יועברו אליכם בנפרד תוך כמה ימים.

במאגרי המים
ולוטה הסיו קווי ואט, חלון

בכבוד רב,

ד. שטרן
פלנאר בע"מ



תהל מהנדסים יועצים בע"מ

משרד ראשי: רחוב אבן גבירול 54, תל אביב, טלפון 26 32 63, טלקס 033-654
 סניף: רחוב הסבילים 53, חיפה, טלפון 5 3 7 2 4 1

4.4 76

26.3.1976

תוצאות

סמיון

1322

לכבוד

מר י. ציידה

סגל מנהל המבחן

מסורד וועי כו 1

72W - 743

• 3. 批

הגדרון: ממכר חוצה שלב ב.

להחלף רשימת המסמכים המועברים לפי חסיכות עם מר שטרן מיום 23.3.76.

1. ס'ס

אז? מורס כללי

ב. מפרט מיוחד וכתבי כמויות לקווי מים ובריכת מים כולל הערכה תקציבית

ג. מפרט מיוחד להקמת בריכות מבטון דרוך

ד. טט חכמ'ות

2. ביור

א. מפרס כללי לבית

ב. מפרט מיוחד וכתבי כמויות כולל הערכה תקציבית

ג. סט תכני'ות

מבצע 27,

ד"ר א. מרינאנסקי
סמנ"ל

העקו: מר א. שטרן-מינהל לבניה כפרים משרד השכון, הקריה ת"א
מר י. רוסיאנסקי-מנהלס מחוז הנגב-משרד השכון באר-שבע
מר ד. שטרן-חב" מלנאר, רח"ז בוטינסקי 45 - רמת-גן
מר א. בר-אילן - מלנאר

also the

תהל מהנדסים יועצים בע"מ

משרד ראשי: רחוב אבן גבירול 54, תל-אביב, טלפון 263263, טלקס 033-654
סניף: רחוב המגנים 53, חיפה, טלפון 537241



26.3.1976

תאריך

סמכס

סמנו

לכבוד

מר י. זיידה

סגן מהנדס מחוז

משרד השיכון

באר - שבץ

א.ב.

ע"י מר ד. שרון

הנדון: מסמכי חוזה שלב ב'.

להלן רשימת המסמכים המועברים לפי חשיבות עם מר שרון מיום 23.3.76.

1. מים

א. משרד כללי

ב. מפרט מיוחד וכחבי כמויות לקווי מים ובריכת מים כולל הערכת תקציבית

ג. מפרט מיוחד להקמת בריכת מבטון דרוך

ד. סט חכניות

2. ביוב

א. מפרט כללי לביוב

ב. מפרט מיוחד וכחבי כמויות כולל הערכת תקציבית

ג. סט חכניות

בכבוד רב,

ד"ר א. מרינאנסקי
סמכ"ל

העמק: מר א. שרון-מינהל לבניה כפרית משרד השיכון, הקריה ת"א
מר י. רוסיאנסקי-מהנדס מחוז הנגב-משרד השיכון באר-שבץ
מר ד. שרון-חב' מלנאר, רח' ז'בוטינסקי 45 - רמת-גן
מר א. בר-חילן - מלנאר



NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE

PHARMACOLOGY

1970




Handwritten signature or initials.

טלפונים

טלפונים

מסמך מס' 1000	
תאריך: 1.5.77	
מחבר: [Signature]	
נושא: [Text]	

1.5.77





KL/092/78 * 00

אגף בניה כפרים
משרד המכון
באר - שבע

לידי מר זיידה,

• 3 • 8

כיום גי', 31/1/78 התקיימה פגישה בימים בהשתתפות אנשי משרד התקשורת ממרחב סיביר וטירושלים, וכן בהשתתפות נציג צוות ההקמה, מציג פלנאר, נציג שרביב והח"מ ממשרד המאור.


גרשמו העדרה והסיכומים כדלקמן :

1. בעית הליכוד והליכוד בחדר המאגד שבאזור התעשייה לא נפתחה והמציב לא תוקן עד היום למרות מכתביו בנושא לחברה מבני תעשייה שבנתה את החדר, כי משרד התקשורת מודיע שלא יוכל להכניס הציר ולקבל חיבור החשמל לחדר הביל, וכחוצאה מכך לא יוכל לספק מלפונים לצרכנים באזור התעשייה.
למאור תפצה שוב לחבי מבני תעשייה תפצה את תושמת לבט לעבין חיבור המלפונים ותבקש חיקון יסודי וסודי של המצב.
2. משרד התקשורת מודיע שמהמכבסה יוצאים מיט (כבראה דלוחין) ובשפכים החרצה עבר לקיר המגן וגם מיט אלה חודרים לחדר המאגד ומטלאים את הכל בבוץ.
צורת ההקטה מתבקש למפל בעבין ולהסדירו עם בעלי המכבסה.
3. סוכס על דעת גציב צורת ההקטה שבבבין המרכזי יש לתכנן מערכת מלפונים המברססה על מרכזית מלפונים אוטומטית בעלת כ- 30 קוי פנים ו-6 קוי חוץ, ולהכין הכל בהתאם לכך.
4. משרד התקשורת מבקש להדגיש את עבין המכסאות של התאים והבטחה התאמתם לפי הקרקע הסופיים או השבילים.
הובטה שבקודה זו תשמר ותהיה התאמה בין גובה הקרקע, או הריצוף וגובה פני המכסאות.

2. ./.

משרד התקשורת/מחבה "בימים"
הנדסה מרחב סיגני
מהנדס מרחב סיגני
שלפון ורדין
רפידים, ג' שבט תשל"ח
11 ינואר 1978
סמוכין: 21 מס 45 (12)

RESEARCH DESIGN



Tel-Aviv, 14 Prof. Shor, St. • Tel. 452170 Jerusalem, Mt. Scopus • Tel. 02-285526

לכבוד

• 3. K

רצ"ב אבר מעבירים אליכם מיוסא של מכתב שאבר
מציצים שתפנו למשרד החקשורת למען החזרת הכסף
עבור צברת הפלפונים הראשיים שבוצעה על-ידי
משרד השיכון עבור משרד החקשורת.

למכתב יש לצרף את החוברת הלוטה הכוללת כסויות ומחירים לפי נתונים שקבלנו מסר א. בר-אילן מחברת פלגאר.

לוסטה: חוברת כסויות ומחירים.

העתקים : מסרד פלגאר - מר ד. עסרן ,
 " " מר א. בר-אילן .

בכבוד רב,
1/12/51

רמאר בע"ס

האסדו ואמיל 5"3
ב. האסדו

מדינת ישראל

משרד השיכון.
מיוהל לבניה כפרית
וישובים חדשים,
מחוז הנצב באר-טבע.

תאריך: 1 בדצמבר 1976

מספר:

לכבוד
מחנכים קטרי,
מחוז סיני.

א.נ.א.

הנדון: צנרת סלמונים - שלב ב' ואזור העשיה בימית.

כדי לבצע את עבודות הצנרת בשלב ב' ובאזור העשיה
בהתאם לתכניות שאושרו עליהם, אנו זקוקים למכשאות
ועובדים להאים לפי הפרוט:

חא מט' 1 (85)	20 יחידות
חא מט' 4	70 יחידות
חא מט' 88	30 יחידות


נא טפולך בהעברת המכשאים והעובדים הדרושים.

ב ב ר כ ה



י. זיבה
מחנכם אזור ערבה וסיני.

העתק: חב' רמזור חל-אביב
חב' פלגאר רמת-גן



17/11/76

לכבוד
משרד שקד
רח' מצודה 8
תל-אביב

, א.ב.

הגדרון : יסית - שכונה ב' גומחה לארגזי סלפון וסלויזיה

לפי הבחירות של משרד בוקסנבאום, הארגזים לסלויזיה למגברים
בלבד דורשים גומחה בגודל $80 \times 100 \times 45$ ס"מ.

במצב הזה, וכדי ליטמור מקום גם עבור ארגזי סלפון, יש צורך
להגדיל הגובה של הגומחה המיפוסית לסלפון וסלויזיה מ 1.00 מ'
ל 1.80 מ' (כמו הגומחה עבור פילרים חשמל), על ידי הבחיים
מס' 505, 555, 603, 261, 303, 306, 312, 314.

בכבוד רב,


א.ב.א.

רמזור בע"מ

העתקים: מר זיידה-א.ב.כ. ב"ש.
אוריכל שורץ,
חבי פלנאר - מר דני שטרן,
מר א.בר-אילן. " "

ייעוץ ותכנון מתקני חשמל ותאורה

דמאור בנין



תל אביב: רחוב פרופ' שור 14 — טלפון 45 21 70 — ירושלים, הר הצופים — טלפון 02-28 55 26
Tel Aviv, 14 Prof. Shor St. • Tel. 4 5 2 1 7 0 Jerusalem, Mt. Scopus • Tel. 02-285526

20/9/76

לכבוד
משרד התקשורת
רח' מרדכי ברקיס 43
ירושלים

לידי מהנדס א. ביינר - מהנדס הנפה

הנדון: מיקום מרכזיה ביידת - ימית
מכתבכם מסי של 422(46)

א.ב.,

רצ"ב לאישורכם 2 העתקות לפי חכנית מסי 103 של
האדריכל, עם ומקום הפעולה (לפי דרישותכם) של
המרכזיה הביידת.

בכבוד רב,

סינטיא

רמזור בע"מ,

לופה: 2 העתקות הכי 103,
העתקים: מר זיידה - משה"מ ב"מ,
מר סקר,
מר דני שטרן - פלנאר,
מר אברהם בר-אילן - פלנאר.



195.76

24/5/76

לכבוד
מר זיידה
אגף לבניה כפרית
משרד השכון
באר - שבע

הנדון: תכנון סלפונים רובע ב'
רובע ב', בנה סימך, ואזור שלוש קוסרת

א.ב.,

אנו שטחים להוריעכם שטחור התקשורת אישר את הכבירותיכו כפי שהוכנו
על ידנו ללא כל סיבוי, ואנו מצרפים צילום סכתוכם מס. 21 564 422 (46)
מיום 3/5/76 המאשר זאת.

לוחה: צלום סכתב משרד התקשורת

בכבוד רב,

רמור אילוני

העמקים: מר סטרן, א.ב.כ. הקריה ת"א + צלום
חבי פלבאר x 2 + צילום.
משרד סקד + צילום.

מדינת ישראל

משרד התקשורת

מנהל מחוז ירושלים והדרום
טלמון ורדיו

תאריך: כאייר תשל"ו
3 במאי 1976
מספר: 21 טל 422 (46)

מספר תע"מ		מספר תע"מ	
1078	7	1078	7
1078	7	1078	7
1078	7	1078	7
1078	7	1078	7

לכבוד
רמזור בע"מ
ייעוץ והכנון מחקרי השמל והאורה
ח"ר 20296
חל-אבוב

אדוניים בכרזים,

הנדון: י.ס.י.ח
מכתבם ס-18.3.76 ו-21.3.76

אנו מאשרים הצגת המגיש למרוקסטים:

1. בנו ביהר - לחי חכניה מס' 961/11
2. 3 קומה - " " " 626/18
3. שכונה ב' - " " " 961/10

הקטעים שסומנו כאדום, צהובים ו-3 קומה, ולהדרי הרכוז שב' ב', זכוצער ע"י משרד השכון ועל השכון משרדנו.

אנו חוזרים ומרגישים כפי שכבר ציינו בצורה שבשכונה א', ביצוע אותם חלקים של הצורה על השכון משרדנו מונה באשור הנהלת משרדנו.

נבקשכם אימא להעביר אלינו את החצעות לקבלת האשור, במרם חסור העבודה לביצוע.

הואילו להמציא לנו כמו כן את החכניה בק.מ. 1:1250 של הצורה הקדומה, וכביצוע, שהוכסחה ע"י מר סמיר בזשיבת הסכום שהתקיימה במשרדנו ביום חמישי 29.4.76.

בכרזה

א. ביזנר
מנהל המחוז
בשם מנהל מחוז ירושלים והדרום
טלמון ורדיו

8.4.76

Lighting & Elect. Engineering Consultants

RAMDOR LTD. רמדור ב"מ

יועץ ותכנון מתקני חשמל ותאורה



30.3.76

לכבוד
חבי פלגאר,
רחי זיבוסינסקי 45,
רמת - גן

הזיהוין: ספרות עבודות תשתית רובע ב' ימית

אנו מעבירים אליכם לעיון ולהערות (במידה ותהיינה) של המפרטים
הטכניים ודפי כתבי הכמויות המתייחסים לעבודות כלוקמן:

1. מערכות סלפונים.
2. מערכות סלויזיה.
3. מערכות תאורת שבילים.
4. הנחת כבלי חברה החשמל.

כפי שהודענוכם בעל פה לא קבלנו עד היום אישורי משרד התקשורת וחברת
החשמל, אך לפי הנחיות מר זיידה הכנו החומר למכרז למיטב הבנתנו,
ואנו מקווים שתוכניותינו תאושרנה במילואן או בתיקונים קלים בלבד,
אשר לא יהיו שינויים מהפכניים.

אנא העבירו אלינו הערותיכם והוראותיכם כיצד לפעול, ולמי להעביר החומר
וכו'.

בכבוד רב
רמדור בע"מ

העתקים: מר זיידה משרד השיכון ב"ש.
אוריכל שקד.

100

100

100

100

100

24.3.76



18.3.76

התאריך

לכבוד
אגף לבניה כפרית
משרד השכון
באר-שבע.

הנדון: מערכות תלפונים ביטית

ליווי מר י. זינגר

ביום ב' 15.3.76 התקיימה פגישה במשרד התקשורת בירושלים בהשתתפות מר זינגר, מר פלורנסיין, מר גייר ומר לביא ממשרד התקשורת, והח"מ.

בפגישה סוכמו עקרונות לתכנון הקוים הראשיים תוך מחשבה לפיתוח בעתיד ואפשרות ההצמקה של מיקום המרכזיה הגידה למקום מרכזי יותר, במרכז 4 מסבנות של 1x1 ק"מ בעתיד. התכנון המניסתי להצגות לבתיים יהיה דומה לזה שתוכנן על ידנו בשלב א'.

כמו כן סוכמו שהקוים הראשיים, התאים וכו' יעברו בשביל המרכזי, ולא בכבישים, וזאת בהנאי שביתן יהיה לבוע על השביל המרכזי עם רכב במשקל כולל של עד 4 טונות, כפי שהובטח בישיבה שהיתה ביטית קודם לכן.

אי לכך, אנו בגטנו סיד לתכנון כל מערכות התלפונים בשלב ב' בהתחשב בהנחיות הנ"ל, ואנו מקוים להגיש למשרד התקשורת את תכניתנו המוצעת לאישור תוך מספר ימים.

לפי הנחיות מקבלת הפעם, יהיו התאים הראשיים מספוס קצת יותר קטן (ט"ס 88 במקום ט"ס 87). והצגות הראשית תהיה מ 4 קנים של ק"מ 4 פרט למעברי כבישים ראשיים שיהיו מ- 6 קנים, או במקרים מיוחדים שיהיה צורך בקנים נוספים.

אנו מבקשים להזכיר הסיכום שהצגות הראשית של הצדד הוצא אומנם למכרז ולביצוע ע"י משרד השכון יחד עם יתר העבודות, אף היות וקוים אלה הם למעשה על השכון משרד התקשורת, יזמין משרד השכון את אנשי משרד התקשורת להשתתף בישיבות ועוד הסכרזים שתדון בעבודות אלה.

בכבוד רב,
רמור בע"מ

העתקים:
מר א. שרון א.ב.כ. הקריה, ת"א
מר זינגר ממשרד התקשורת.
מר פלורנסיין, משרד התקשורת.
מר גייר, משרד התקשורת
מר לביא, משרד התקשורת
מר ד. שרון, פלגאר.
אדריכל מקד.

5x5

56.95

5.10.1978

לכבוד
הכרת ראור בע"מ
רח' פרופ' שור 14
תל - אביב

א.י.י.

הנדון: תבואי חשמל כימית

1. יש להזמין עבור חשמל לפתי קוביות שרותים שליד מברשי חנית
לחוף היט, בסחנת פרנספורמציה זו ניתן להשתמש גם עבור הסמפדה
של הו'ינז'י הממוקמת ליד הקוביות (צריכתה הינה למאור 3x25,
לכח 3x35)

בברכה

ד. שטרין

הערה: מר י. זיידה מהנדס אזור הערכה ומינני
✓ מר א. בר-אילן - מקום

5.10.1978

לכבוד
חב"ר מאור בע"מ
רח"ט מרדכי שור 14
חל-מבית

2.2.78

הנדון: חב"ר מאור בע"מ

1. גורד לך באם תעביר לנו בהקדט מידע על מצב החברה החשול (קורי חוץ) שבונו ב' ומה עלינו לעשות על מנת לחדש הנושא.
2. יש להכין אספקת חשמל ל 50 יחידות קופ"ץ בשכונת ג' כולל האורג גורד לך באם תברוק וחזקתנו מצב החברה.
3. חל מנה לאפשר סליח כמישים ומגורשי חניה בשכונת ג' ורדס יש לבצע חבנה למכלי ח"ח במקבילים למפרצי חניה, וכן לבנות שרוללים עבור ח"ח.
4. גורד לך על הכתרתו חן בנדון במקום.

בברכה ,

ד. שור

אמינוגרף - מרכזית

מכון להענקות שמש, צילומים, הדפסות וכו'

רח' אבניגבירול 72, תל-אביב, טל. 265738, 263011, 269563

רח' טשרניחובסקי 55, תל-אביב, טל. 281019

תל-אביב 13-4-78

א. ב.

נא להכין עבורנו את ההענקות הבאות:

1. מספר ההענקות: השבעה - חלום
הפלאר - צ'באט'נסקי, 45 חג

2. על חשבון השרד הע"מ
אלה בקיה ופרי - בילי - יוסף

3. הענקות להעביר ל: פלאר
רח' צ'באט'נסקי, 45 חג - נח

4. אורגינלים להעביר ל: _____

הנחיה: הצעה למכור אתמול חלום
 הערות: _____

נחלל ע"פ

חתימה

משרד





11.4.78
תא/211/78

לכבוד
צוות ההקמה
י מ י ת

, א.ב.

הנדון: הצעה למכרז אחזקת תאורה.

בהתאם לבקשתכם, הכנו הצעה למכרז לשם קבלת הצעות מקבלנים לאחזקת מערכות תאורת החוץ בימית.

בבקשתכם לעיין בחומר המוצע ובעיקר בכל הסעיפים הנוגעים בנושאים פורמליים ומשפטיים אשר בהיותם מנוסחים **לא ע"י עורכי דין מקצועיים**, ייתכן ואינם מספקים.

נחכה לחיבורתכם.

בכבוד רב

רמזור בע"מ.

העתיקים: 1. מר י. זיידה משה"ש + מכרז מוצע.
2. חב' פלאנר + מכרז מוצע.

מס/שש

סעיף	נושא	פרט
1.	מהות המכרז	מכרז זה מתייחס לביצוע עבודות אחזקה שוטפות, אחזקה מונעת, תיקונים ושיפוצים של מתקני תאורה רחובות, שבילים, ככרות גנים והגדר בימית.
2.	היקף המכרז	המכרז מתייחס למתקני התאורה בתח רובע א', תח רובע ב', כביש הגישה, מגרשי החניה של הרובעים הנ"ל ושל החוף, הכביש לחוף הים וכו'. הקבלן יסיר באתר ויצור כל הטעון בדור-לפני הגשת הצעתו.
3.	סוגי המתקנים	באופן עקרוני, רוב המתקנים הקיימים בנויים מעמודי אלומיניום המוצבים על יסודות בטון, העמודים הם בשלושה ארכים עיקריים: 4 מ', 8 מ' ו- 10 מ'.
3.01		על העמודים 4 מ' מותקנים בד"כ פנסים "גליל" מברזל או כדורים פלסטיים שלמים או חצאים, הנורות הן כספית 125 ווט.
3.02		על העמודים 8 מ' מותקנות זרועות אלומיניום ופנסים עם נורות כספית 250 ווט.
3.03		על העמודים 10 מ' מותקנות זרועות כנ"ל ופנסים עם נורות בתוך לחץ גבוה בד"כ 250 ווט או 400 ווט.
3.04		בנוסף לנ"ל קיימים פנסים לתאורה גדר בסחון מהוגמים המקובלים (פרסנל) עם נורות כספית 125 ווט או נורות ליבון 150 ווט.
4.	כמויות.	פנסים אלה מותקנים בחלקם על עמודי עץ של רשתות תאורת גדר, ובחלקם על עמודי אלומיניום של תאורת הרחובות.
5.	מהות העבודות.	הכמויות שמכרז זה מתייחס אליהן ניתנות באומדנא בלבד, והמזמין שומר לעצמו הזכות לשנותו ב- 25% ±.
5.01		העבודות הנדרשות במסגרת מכרז/חוזה זה כוללות:
5.02		החלפת נורות משומשות או מקולקלות לפי הצורך או הדרישה.
5.03		החלפה תקופתית של נורות משומשות.
5.04		ביקוי פנסים, פנימי וחיצוני ותיקוני אטימות פעמיים בשנה לפחות.
5.05		תיקונים שונים כגון החלפת קבל, משנק, מבטיח, מצת, בית נורה, מוליכים, מהדקים, תיקון קצוות, כבלים, מפסיקי זרם, עמודים, זרועות, פנסים וכו'.
5.06		בדיקת בעירה ותפעול של כל המתקנים כולל פעולתם התקינה של מרכזי ההדלקה על כל חלקיהם כגון: מגענים, תאים פוסטאלקטריים, שעובים, מפסיקים, בתיכים, מצעולים, לחצנים וכו', בזמנים כמפורט להלן.
5.07		תיקון כבלים פגועים, מופות וכו', כולל חפירה וכיסוי.
5.07		צביעה ותיקוני צבע.


סעיף	נושא	פרט
6.	דרכי הביצוע.	6.01-הקבלן יהיה בעל משרד עם טלפון שניתן להתקשר אליו בכל שעות היום והלילה, ולהשאיר הודעות שתמסרנה ע"י המזמין. 6.02-ברשות הקבלן יהיה מנוף או מכונת מגול שניתן יהיה להביאם לאתר בכל עת שיידרש טיפול בעמודים מעל ל- 4 מ'. 6.03-כל החלקים העיקריים שיידרשו יסופקו לקבלן במקום ע"י המזמין לפי דרישתו והזמנתו בכתב על סופס דרישה, כולל רישום הפעולה ביומן העבודה. זה כולל: עמודים, זרועות, פנסים, בורות, משנקים, קבלים, מצתים, מגענים, מ"ץ חצי אוטומאטיים, תא פוסט אלקטרי וכו'. במקרים שיידרשו ע"י המזמין, יספק הקבלן גם החומרים והציוד עצמם ואז ישולם לו בהתאם לסכומים שיסוכמו בכתב בכל מקרה. 6.04-לאחר ביצוע תיקון והחלפת חלק פגום, יחזיר הקבלן את אותו חלק למחסני המזמין וידאג לקבל אישור על כך. 6.05-כל יתר החומרים הקטנים, חומרי העזר והצבעים יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו. 6.06-הקבלן ינהל יומן עבודה שבו ירשום את כל הפעולות המבוצעות על ידו, ובו תרשמה ההוראות שיקבל מהמזמין, ואישורי המפקח מטעם המזמין. הרישומים יכללו את פרטי הפעולות וסוגי התיקונים שבוצעו, התאריך, מספר העמוד וכן כל פרט נוסף שיידרש, והחשבונות שיוגשו ע"י הקבלן יתבססו על הרישומים ביומן העבודה הב"ל. 6.07-הקבלן מתחייב לבקר באתר אחת לשבועיים לפחות בשעות הערב ו/או הלילה, לעבור את כל המתקנים, לרשום את כל הסעון תיקון ו/או החלפה ולבצע זאת בתוך 48 שעות. הביקורים ייערכו ביום חול קבוע, בכל שבוע שני כפי שיסוכם עם המזמין, התיקונים עצמם וההפסקות שתדרשנה לשם כך תבוצענה בשעות היום. 6.08-בנוסף לב"ל, מתחייב הקבלן להענות לכל קריאה מהמזמין ולבצע כל תיקון שיידרש תוך 72 שעות מעת מסירת הקריאה בטלפון, וזאת לגבי תקלות או הפרעות רגילות של אי פעילות פנסים בודדים. 6.09-במקרה של תקלה חמורה כגון תקלה בקסעים שלמים, תקלה במרכזיות ההדלקה, תקלה כתוצאה מתאונה או מקרה חרום, מתחייב הקבלן לבצע התיקון תוך 24 שעות מקבלת הודעת המזמין. 6.10-במידה וכתוצאה מתקלה כזו, יהיה צורך בביצוע חיבורים זמניים להבטחת המשך פעילות המתקנים עד לביצוע התיקון הסופי (החלפת עמוד, חפירה, מופות וכו') יבצע זאת הקבלן במסגרת אותו סעיף כאשר זה בכלל במחיר המוצע.

סעיף	נושא	פרוט
7.	אופני המדידה והתשלום.	הצעת הקבלן והתשלומים יתייחסו לשני נושאים עיקריים: 7.01-תשלומים בגין האחריות לפעולתם התקינה של המתקנים, הביקורים והבדיקות הדו-שבועיות, בדיקות שוטפות של כל המתקנים, ביקורי הפנסים ותיקוני אסימות פעמיים בשנה לפחות, בדיקת מרכזיות ההדלקה כבי"ל, הכוננות וכו', הכל כפי שפורט לעיל. סעיף זה יתייחס למערכות לפי סוגי העמודים כפי שיוגדרו מבחינת היקפם ומספריהם בנוסף לחוזה זה, וללא הבדל באם על עמוד מותקנים פנס אחד או יותר, ומכל סוג שהוא. 7.02-תשלומים בגין עבודות תיקונים ובהתאם לביצוע בפועל של כל פעולה כפי שנדרשה לעיל וכפי שמצויינת בכתב הכמויות, זה מתייחס להחלפת בורות, משבקים, קבלים, מצתים, מפסיקים, עמודים, זרועות, פנסים, חפירות, כבלים מופות, צביעה וכו'. כאמור, כל פעולה כזו תרשם ביומן העבודה על כל פרטיה, והחשבון שיוגש יתייחס לרישומים ולאישורים של המפקח ביומן העבודה. 7.03-המחירים המוצעים בכתבי הכמויות מתייחסים לשנה קלבדית אחת שתחל ביום חתימת החוזה.
8.	דרישות כלליות.	8.01-העבודות תבוצענה בהתאם לחוק החשמל, לתקנים המתאימים, לדרישות חבי החשמל ולמפרט הכללי 08 של משרד הבסחון, משרד השיכון ומע"צ כפי שפורסם במהדורתו האחרונה. 8.02-העבודה תבוצע ע"י עובדים בעלי רשיון ממסלתי מתאים. 8.03-על הקבלן לתאם עבודתו עם המשטרה בכל הנוגע לפעולות המחייבות פתיחת כבישים, דרכים שבילים וכו', או עבודות העלולות לגרום להפרעות מכל סוג שהוא, וזאת בנוסף לתאום עם המפקח מטעם המזמין. 8.04-הקבלן מתחייב להיות אחראי לפעולתם התקינה של כל מערכות התאורה על כל חלקיהם, בקיומם ושלמותם. 8.05-הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם על ידו למערכות התאורה ו/או לרכוש אחר של המזמין, כולל מתקנים אחרים ויהיה חייב לתקן על חשבונו כל נזק כזה ולפצות את המזמין על כל נזק שבגרם לו. 8.06-על הקבלן לברר עם המפקח מיקום כבלים ושרותים אחרים לפני כל חפירה שהוא עומד לבצע. 8.07-כמו כן מתחייב הקבלן לדאוג לביטוח לגבי צד ראשון, שבי ושלישי לכיסוי כל נזק לנפש או לרכוש העלולים להגרם על ידו. 8.08-הקבלן יעשה על חשבונו כל הסידורים וינקוט בכל האמצעים הדרושים לבטיחות העבודה והתנועה בכל מקום שהוא עובד כולל שילוס, גידור, תאורה, שמירה וכו'. 8.09 עם חתימתו על הסכם זה יפקיד הקבלן בידי המזמין

פרט	נושא	שער
ערבות בבקאית בסך של 5,000.- ל"י, וזאת להבטחת מילוי התחייבויותיו במסגרת הסכם זה, ערבות זו תהיה בתוקף לכל תקופת ההסכם ותחודש מזמן לזמן באם יוארך ההסכם לתקופות נוספות. 8.10- במידה ויפר הקבלן הסכם זה או כל אחד מסעיפיו, ולא חזר למוטב תוך 7 ימים מיום משלוח הודעה בכתב בדואר רשום ע"י המזמין, יהיה המזמין זכאי לחלט את הערבות, להפסיק את עבודת הקבלן ולמסור את העבודה לקבלן אחר כראות עיניו ולפי החלטתו בלבד, וזאת מבלי שהקבלן יוכל לבוא בתביעות כספיות ואחרות, וכן מבלי לפגוע בכל שאר הזכויות העומדות למזמין ע"פ ההסכם וע"פ דין. 8.11- הקבלן מתחייב להביא את כל מערכות התאורה למצב תקין ופעולה סדירה של כל המתקנים בתוך חודשיים מיום תחילת הסכם זה. 8.12- תקופת הסכם זה היא לשנה אחת, עם אפשרות הארכה לעוד שנתיים נוספות. 8.13- המחירים המוצעים ע"י הקבלן יהיו בתוקף למשך תקופת ההסכם הראשוני (שנה אחת), ללא התיקרויות כלשהן. 8.14- במידה ויוחלט בין הצדדים בתום השנה על הארכה בשנה נוספת, יותאמו המחירים להפרש במדד יוקר הבניה בין המדד בעת חתימת ההסכם הראשוני לבין המדד שבסיומו. 8.15- החשבוניות יוגשו ע"י הקבלן אחת לחודש, והתשלום יבוצע בתוך 60 יום מעת הגשתו, לפי אישור המפקח. 8.16- המחירים המוצעים לא כוללים מ.ע.מ.		

סעיף	ת א ו ר ה ע ב ו ד ה	מדה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
9.	אחריות לפעילות התקינה של המתקנים, כולל כובנות, ביקורים ובדיקות קבועות ותקופתיות, יציאה לביצוע תיקונים, ביצוע ואחזקה שוטפת ומונעת, ביקורים, אסימות, כל הבדיקות החשמליות והסכניות כולל אספקת כל חומרי העזר הדרושים, הכלים, מכשירי המדידה, הרכב, מנוף, סולמות וכ"י הכל כמפורט.				
	לעמוד אלומיניום בגובה עד 4.5 מ' במערכת הזנה תת קרקעית.	יח'			
10.	כנ"ל-אך לגבי עמודים עד 8.5 מ'.	יח'			
11.	כנ"ל-אך לגבי עמודים עד 10.5 מ'.	יח'			
12.	כנ"ל-אך לגבי עמודי עץ ורשתות אוריות שביניהם,	יח'			
13.	החלפת בורה בעמוד עד 4.5 מ' בהתאם לצורך או לדרישה כמפורט.	יח'			
14.	כנ"ל-אך בעמוד עד 8.5 מ'.	יח'			
15.	כנ"ל-אך בעמוד עד 10.5 מ'.	יח'			
16.	החלפת טשבק או קבל, או מצת, או תא פוטואלקטרי, או מבטיח שלם על כל חלקיו, או בית בורה או כבל מהפנס לתא או מגען, או מ"ז חצי אוטומאטי, המדידה להחלפת כל חלק בנפרד הכל כמפורט, לפי הצורך או לפי דרישה, ובכל מקום שהחלקים האלה מותקנים, (בתא שבעמוד, בפנס, בתיבת ציוד, במרכזיה וכ"י), סה"כ.	יח'			
17.	צביעת פנס דגם "גליל" (אוסיאן) על עמוד עד 4.5 מ' גובה, כולל ביקור, החלקתו, צבע יסוד ושתי שכבות צבע סופי אפוקסי בגוון לפי בחירת המפקח כולל צביעת הזרוע עד לעמוד - קומפלט.	יח'			
18.	כנ"ל; אך חצי כדור בקוטר עד 50 מ"מ היתר כנ"ל.	יח'			
19.	צביעת מרכזית הדלקה בהתאם לפרוט דלעיל, כולל כל חלקי המתכת בחוץ ובפנים קומפלט.	יח'			
20.	החלפת עמוד אלומיניום עד 4.5 מ' גובה כולל פרוקים, יישור ברגים, הצבת העמוד החדש, הפנס כל החלקים, להעברה				

ש"ח	מחיר יחידה	כמות	מדה	ת א ו ר ה ע ב ו ד ה	שעיף
				מהעברה	
				הסגש, הנורה, החיזוקים, הכבלים החיבורים הזמניים להפעלת יתר המתקנים, החיבורים וההפעלה קומפלט.	
				כב"ל-אך העמוד עד 8.5 מ' כולל הזרוע וכל היתר כמפורט קומפלט.	21.
				כב"ל-אך העמוד עד 10.5 מ' היתר כב"ל.	22.
				כב"ל-אך עמוד עד 8.5 מ' היתר כב"ל.	23.
				כב"ל-אך החלפת פנס בלבד, כולל חיזוק, הכבל והפעלתו מחדש, הפנס עם הזרוע שלו על עמוד עד 4.5 מ'.	24.
				כב"ל-אך הפנס על עמוד עד 8.5 מ' היתר כב"ל.	25.
				כב"ל-אך הפנס על עמוד עד 10.5 מ' היתר כב"ל.	26.
				גילוי תקלה בכבל תת קרקעי בגודל עד $16+3 \times 25$, פתיחת וחפירת האזור הפגום, אספקה וביצוע מופהאפוקסי ותיקון הכבל, כולל כיסוי, מילוי, הידוק חוזר והחזרת המצב לקדמותו, תיקון, ריצוף וכו', כולל ביצוע ניתוקים וחיבורים זמניים עד להשלמת התיקון הכל קומפלט.	27.
				חתימת הקבלן.	
				להעברה	



11.4.78
אח/211/78

לכבוד
צורת ההקמה
י.ס.י.ת.

א.ב.א.

הגדרון: הצעה למכרז אחזקת תאורה.

בהתאם לבקשתכם, הכבוד הצעה למכרז לשם קבלת הצעות מקבלנים לאחזקת מערכות תאורת החוץ בימית.

בבקשתכם לעיין בחומר המוצע ובעיקר בכל הסעיפים הנוגעים בנושאים פורמליים ומשפטיים אשר בהיותם מבוססים **פלא** ע"י עורכי דין מקצועיים, יותכן ואינם מספקים.

נחכה לתגובתכם.

בכבוד רב

רמור בע"מ.

העתקים: 1. מר י. זיידה משה"ש + מכרז מוצע.
2. חב' פלאנר + מכרז מוצע.

מס/שש

סעיף	נושא	פרט
1.	מהות המכרז	מכרז זה מתייחס לביצוע עבודות אחזקה שוטפות, אחזקה מונעת, תיקונים ושיפוצים של מתקני תאורה רחובות, שבילים, ככרות גנים והגדר בימית.
2.	היקף המכרז	המכרז מתייחס למתקני התאורה בתת רובע א', תת רובע ב', כביש הגישה, מגרשי החניה של הרובעים הנ"ל ושל החוף, הכביש לחוף הים וכו'. הקבלן יסיר באתר ויצור כל הטעון בדור-לפני הגשת הצעתו.
3.	סוגי המתקנים	באופן עקרוני, רוב המתקנים הקיימים בנויים מעמודי אלומיניום המוצבים על יסודות בטון, העמודים הם בשלושה ארכים עיקריים: 4 מ', 8 מ' ו- 10 מ'.
		3.01- על העמודים 4 מ' מותקנים בדי"כ פנסים "גליל" מברזל או כדורים פלסטיים שלמים או חצאים, הנורות הן כספית 125 ווט.
		3.02- על העמודים 8 מ' מותקנות זרועות אלומיניום ופנסים עם נורות כספית 250 ווט.
		3.03- על העמודים 10 מ' מותקנות זרועות כנ"ל ופנסים עם נורות בתרן לחץ גבוה בדי"כ 250 ווט או 400 ווט.
		3.04- בנוסף לנ"ל קיימים פנסים לתאורה גדר בטחון מהדגמים המקובלים (פרסנל) עם נורות כספית 125 ווט או נורות ליבון 150 ווט.
		פנסים אלה מותקנים בחלקם על עמודי עץ של רשתות תאורה גדר, ובחלקם על עמודי אלומיניום של תאורת הרחובות.
4.	כמויות	הכמויות שמכרז זה מתייחס אליהן ניתנות באומדנא בלבד, והמזמין שומר לעצמו הזכות לשנות ב- 25% +.
5.	מהות העבודות	העבודות הנדרשות במסגרת מכרז/חוזה זה כוללות:
		5.01- החלפת נורות משומשות או מקולקלות לפי הצורך או הרישה.
		5.02- החלפה תקופתית של נורות משומשות.
		5.03- ביקורי פנסים, פנימי וחיצוני ותיקוני אטימות פעמיים בשנה לפחות.
		5.04- תיקונים שונים כגון החלפת קבל, משק, מבטיח, מצת, בית נורה, מוליכים, מהדקים, תיקון קצוות, כבלים, מפסיקי זרם, עמודים, זרועות, פנסים וכו'.
		5.05- בדיקת בעירה ותפעול של כל המתקנים כולל פעולתם התקינה של מרכזי ההדלקה על כל חלקיהם כגון: מגענים, תאים פוטואלקטריים, שעונים, מפסיקים, נתיכים, מנעולים, לחצנים וכו', בזמנים כמפורט להלן.
		5.06- תיקון כבלים פגועים, מופות וכו', כולל חפירה וכיסוי.
		5.07- צביעה ותיקוני צבע.

סעיף	נושא	פרט
6.	דרכי הביצוע.	6.01-הקבלן יהיה בעל משרד עם סלפון שניתן להתקשר אליו בכל שעות היום והלילה, ולהשאיר הודעות שתמסרנה ע"י המזמין. 6.02-ברשות הקבלן יהיה מנוף או מכונת מגדל שניתן יהיה להביאם לאחר בכל עת שיידרש טיפול בעמודים מעל ל- 4 מ'. 6.03-כל החלקים העיקריים שיידרשו יסופקו לקבלן במקום ע"י המזמין לפי דרישתו והזמנתו בכתב על טופס דרישה, כולל רישום הפעולה ביומן העבודה. זה כולל: עמודים, זרועות, פנסים, גורות, משבקים, קבלים, מצתים, מגענים, מ"צ חצי אוטומאטיים, תא פוטו אלקטרי וכ"ל. במקרים שיידרשו ע"י המזמין, יספק הקבלן גם החומרים והציוד עצמם ואז ישולם לו בהתאם לסכומים שיוסכמו בכתב בכל מקרה. 6.04-לאחר ביצוע תיקון והחלפת חלק פגום, יחזיר הקבלן את אותו חלק למחסני המזמין וידאג לקבל אישור על כך. 6.05-כל יתר החומרים הקטנים, חומרי העזר והצבעים יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו. 6.06-הקבלן ינהל יומן עבודה שבו ירשום את כל הפעולות המבוצעות על ידו, ובו תרשמה ההוראות שיקבל מהמזמין, ואישורי המפקח מטעם המזמין. הרישומים יכללו את פרטי הפעולות וסוגי התיקונים שבוצעו, התאריך, מספר העמוד וכן כל פרט נוסף שיידרש, והחשבונות שיוגשו ע"י הקבלן יתבססו על הרישומים ביומן העבודה הנ"ל. 6.07-הקבלן מתחייב לבקר באתר אחת לשבועיים לפחות בשעות הערב ו/או הלילה, לעבור את כל המתקנים, לרשום את כל הסעון תיקון ו/או החלפה ולבצע זאת בתוך 48 שעות. הביקורים ייערכו ביום חול קבוע, בכל שבוע שני כפי שיוסכם עם המזמין, התיקונים עצמם וההפסקות שתדרשנה לשם כך תבוצענה בשעות היום. 6.08-בנוסף לב"ל, מתחייב הקבלן להענות לכל קריאה מהמזמין ולבצע כל תיקון שיידרש תוך 72 שעות מעת מסירת הקריאה בסלפון, וזאת לגבי תקלות או הפרעות רגילות של אי פעילות פנסים בודדים. 6.09-במקרה של תקלה חמורה כגון תקלה בקסעים שלמים, תקלה במרכזיות ההדלקה, תקלה כתוצאה מתאונה או מקרה חרום, מתחייב הקבלן לבצע התיקון תוך 24 שעות מקבלת הודעת המזמין. 6.10-במידה וכתוצאה מתקלה כזו, יהיה צורך בביצוע חיבורים זמניים להבטחת המשך פעילות המתקנים עד לביצוע התיקון הסופי (החלפת עמוד, חפירה, מופות וכ"ל) יבצע זאת הקבלן במסגרת אותו סעיף כאשר זה בכלל במחיר המוצע.

סעיף	נושא	פרט
7.	אופני המדידה והתשלום.	הצעת הקבלן והתשלומים יתייחסו לשני נושאים עיקריים: 7.01-תשלומים בגין האחריות לפעולתם התקינה של המתקנים, הביקורים והבדיקות הדו-שבועיות, בדיקות שוטפות של כל המתקנים, ביקורי הפנסים ותיקוני אטימות פעמיים בשנה לפחות, בדיקת מרכזיות ההולקה כב"ל, הכוננות וכו', הכל כפי שפורט לעיל. סעיף זה יתייחס למערכות לפי סוגי העמודים כפי שיוגדרו מבחינת היקפם ומספריהם בנספח לחוזה זה, וללא הבדל באם על עמוד מתקנים פנס אחד או יותר, ומכל סוג שהוא. 7.02-תשלומים בגין עבודות תיקונים ובהתאם לביצוע בפועל של כל פעולה כפי שגורסה לעיל וכפי שמצויינת בכתב הכמויות, זה מתייחס להחלפת בורות, משבקים, קבלים, מצתים, מפסיקים, עמודים, זרועות, פנסים, חפירות, כבלים מופות, צביעה וכו'. כאמור, כל פעולה כזו תרשם ביומן העבודה על כל פרמיה, והחשבון שיוגש יתייחס לרישומים ולאישורים של המפקח ביומן העבודה. 7.03-המחירים המוצעים בכתבי הכמויות מתייחסים לשנה קלנדרית אחת שתחל ביום חתימת החוזה.
8.	דרישות כלליות.	8.01-העבודות תבוצענה בהתאם לחוק החשמל, לתקנים המתאימים, לדרישות חב' החשמל ולמפרט הכללי 08 של משרד הבטחון, משרד הסיכון ומע"צ כפי שפורסם במהדורתו האחרונה. 8.02-העבודה תבוצע ע"י עובדים בעלי רשיון ממשלתי מתאים. 8.03-על הקבלן לתאם עבודתו עם המשטרה בכל הנוגע לפעולות המחייבות פתיחת כבישים, דרכים שבילים וכו', או עבודות העלולות לגרום להפרעות מכל סוג שהוא, וזאת בנוסף לתאום עם המפקח מטעם המזמין. 8.04-הקבלן מתחייב להיות אחראי לפעולתם התקינה של כל מערכות התאורה על כל חלקיהם, בקיומם ושלמותם. 8.05-הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם על ידו למערכות התאורה ו/או לרכוש אחר של המזמין, כולל מתקנים אחרים ויהיה חייב לתקן על חשבון כל נזק כזה ולפצות את המזמין על כל נזק שנגרם לו. 8.06-על הקבלן לברר עם המפקח מיקום כבלים ושרותים אחרים לפני כל חפירה שהוא עומד לבצע. 8.07-כמו כן מתחייב הקבלן לדאוג לביטוח לגבי צד ראשון, שני ושלישי לכיסוי כל נזק לנפש או לרכוש העלולים להגרם על ידו. 8.08-הקבלן יעשה על חשבון כל הסידורים וינקוט בכל האמצעים הדרושים לבטיחות העבודה והתנועה בכל מקום שהוא עובד כולל שילום, גידור, תאורה, שמירה וכו'. 8.09 עם חתימתו על הסכם זה יפקיד הקבלן בידי המזמין

פ ר ו ט	כ ו ש א	סעיף
ערבות בנקאית בסך של - 5,000 ל"י, וזאת להבטחת מילוי התחייבותיו במסגרת הסכם זה, ערבות זו תהיה בתוקף לכל תקופת ההסכם ותחודש מזמן לזמן באם יוארך ההסכם לתקופות נוספות. 8.10- במידה ויפר הקבלן הסכם זה או כל אחד מסעיפיו, ולא חזר למוטב תוך 7 ימים מיום משלוח הודעה בכתב בדואר רשום ע"י המזמין, יהיה המזמין זכאי לחלש את הערבות, להפסיק את עבודת הקבלן ולמסור את העבודה לקבלן אחר כראות עיניו ולפי החלטתו בלבד, וזאת מבלי שהקבלן יוכל לבוא בתביעות כספיות ואחרות, וכן מבלי לפגוע בכל שאר הזכויות העומדות למזמין ע"פ ההסכם וע"פ דין. 8.11- הקבלן מתחייב להביא את כל מערכות התאורה למצב תקין ופעולה סדירה של כל המתקנים בתוך חודשיים מיום תחילת הסכם זה. 8.12- תקופת הסכם זה היא לשנה אחת, עם אפשרות הארכה לעוד שנתיים נוספות. 8.13- המחירים המוצעים ע"י הקבלן יהיו בתוקף למשך תקופת ההסכם הראשוני (שנה אחת), ללא התיקרויות כלשהן. 8.14- במידה ויוחלם בין הצדדים בתום השנה על הארכה בשנה נוספת, יותאמו המחירים להפרש במדד יוקר הבניה בין המדד בעת חתימת ההסכם הראשוני לבין המדד שבסיומו. 8.15- החשבוניות יוגשו ע"י הקבלן אחת לחודש, והתשלום יבוצע בתוך 60 יום מעת הגשתו, לפי אישור המפקח. 8.16- המחירים המוצעים לא כוללים מ.ע.מ.		

סעיף	ת א ו ר ה ע ב ו ד ה	מדה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
9.	אחריות לפעילות התקינה של המתקנים, כולל כוונות, ביקורים ובדיקות קבועות ותקופתיות, יציאה לביצוע תיקונים, ביצוע ואחזקה שוטפת ומונעת, ביקורים, אסימות, כל הבדיקות החשמליות והמכניות כולל אספקת כל חומרי העזר הדרושים, הכלים, מכשירי המדידה, הרכב, מנוף, סולמות וכ"י הכל כמפורט.				
	לעמוד אלומיניום בגובה עד 4.5 מ' במערכת הזנה תת קרקעית.	יח'			
10.	כנ"ל-אך לגבי עמודים עד 8.5 מ'.	יח'			
11.	כנ"ל-אך לגבי עמודים עד 10.5 מ'.	יח'			
12.	כנ"ל-אך לגבי עמודי עץ ורשתות אוריות שביניהם,	יח'			
13.	החלפת נורה בעמוד עד 4.5 מ' בהתאם לצורך או לדרישה כמפורט.	יח'			
14.	כנ"ל-אך בעמוד עד 8.5 מ'.	יח'			
15.	כנ"ל-אך בעמוד עד 10.5 מ'.	יח'			
16.	החלפת משבק או קבל, או מצת, או תא פוטואלקטרי, או מבטיח שלם על כל חלקיו, או בית גורה או כבל מהפנס לתא או מגען, או סייז חצי אוטומאטי, המדידה להחלפת כל חלק בנפרד הכל כמפורט, לפי הצורך או לפי דרישה, ובכל מקום שהחלקים האלה מותקנים, (בתא שבעמוד, בפנס, בחיבת ציוד, במרכזיה וכ"י), סה"כ.	יח'			
17.	צביעת פנס דגם "גליל" (אוסיאן) על עמוד עד 4.5 מ' גובה, כולל ביקור, החלקתו, צבע יסוד ושתי שכבות צבע סופי אפוקסי בגוון לפי בחירת המפקח כולל צביעת הזרוע עד לעמוד - קומפלט.	יח'			
18.	כנ"ל; אך חצי כדור בקוטר עד 50 מ"מ היתר כנ"ל.	יח'			
19.	צביעת מרכזית הדלקה בהתאם לפרוט דלעיל, כולל כל חלקי המתכת בחוץ ובפנים קומפלט.	יח'			
20.	החלפת עמוד אלומיניום עד 4.5 מ' גובה כולל פרוקים, ייסור ברגים, הצבת העמוד החדש, הפנס כל החלקים, להעברה				

[illegible]

מדינת ישראל

משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

הקריה, תל - אביב
ח.ד. 7021, מיקוד 61070

אוגוסט 1977

תאריך:

מספר:

לכבוד
חברת החשמל לישראל בע"מ
ח.ד. 625
באר - שבע

א.נ.

הנדון: חבור חשמל רובע ב' שלב ב' - י מ י ת
הזמנה מס' 9077/60841/77

הננו מזמינים אצלכם ביצוע חיבור חשמל לרובע ב' (שלב ב') בימית.

עלות העבודה בהתאם למכתבכם מס. 35-30879/0 מיום 29.6.77 -
3,000,000.- (שלושה מליון ל"י). העבודה תבוצע בתאום עם מהנדס מחוזי
לבניה כפרית מחוז הנגב.

לושה בזה שך כמוסכם 10% מערך ההזמנה סך 300,000 ל"י
לאחר שתהיו נכונים להתחיל בעבודה - נא להגיש חשכון להשלמת הסכום
הנ"ל, ישירות לגזברות המינהל - הקריה רח' ג מס' 13 ח"א
(לציין מספר ההזמנה של משרדנו).

א"ן 3 ק 47601

בכבוד רב,

ד.נ. - יהודה
חשב המשרד

אבני
ראש המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

העתיקים:

מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים.
מר ר. לשם, ממונה על ישובים חדשים.
מהנדס מחוזי לבניה כפרית מחוז הנגב.
משרד פלנר.
גזברות - סעיף תקציבי 90.60.787/01 - בניה בימית.
מר פרץ, חכ' חשמל ח"א חד. 25
קר י. מויסייב, רח' הירד 35 גבעתיים

9077

17662

9077 7753.3.1010

מסד החינוך והחינוך
המיוחד לנציח כשרים
ויסודיים חדשים

תקריב, חלוצים
ח.ר. 7021 מקור 61070

29 במרץ 1978

מלך המלכים

לכבוד
הו"ר והמנהל לישראל בע"מ
מחוז הדרום
בא-טבע

א. ג. ג.

הנדון: הו"ר המנהל למעלה "חיש חיל" - ימים
הדפוס: 9077/77231/77

הנני מודיעים אצלם ביצוע הו"ר המנהל למעלה "חיש חיל" באזור
המקום בימים.

עליו החינוך בהתאם למכתבם מס. 35-31739/3 מיום 5.2.78 - 84.000 י
שונים ואינך אף לירוק.
המסלול יבוצע במקובל.


בכבוד רב

ד. בן-יחזק
חשב ומנהל

ב. ג. ג.
הנני מודיעים לנציח כשרים
ויסודיים חדשים

המנהל
מ. א. ג. מנהל על הודים ומכרזים
מ. ר. ג. מנהל על יסודיים חדשים
מנהל מחוזי לנציח כשרים מחוז המרכז
מ. י. מנהל רח' הידוי 35 גבעתיים
בגדרה סניף הקצית 9040 - 90.60.787/01

מ/



7.5.78
תא/258/78

לכבוד
חב' פלאנר
זיבוסטנסקי 45
רמת - גן

לידי מר א. בר-אילן

א.ב.,

הנדון: תוספת לקו סלויזיה - ימית.

בהמשך לשיחתנו הטלפונית, העלינו על הסקיצה המצורפת את הצעת
משרד בוקסנבאום להכנת צנרת מקשרת לרובע שמדרום לכביש 12, מאיזור
"בנה ביתך" רובע ב'.

אנא הודיענו בחוזר אם הצעה זו מתקבלת, ואם כן נכניסה לתכניות
ובעבירה אליכם במספר עותקים לביצוע.

לוח: סקיצה.

בכבוד רב

רמור בע"מ.

העתק: משרד בוקסנבאום - ת"א.

מס/שש



23.3.78
תא/177/78

ה' 27
פבר

לכבוד
חברת החשמל לישראל בע"מ
המרכז הסכני
ת.ד. 25
תל - אביב.

לידי מר מוטליס.

א. ב.

הנדון: יסית - הציר המרכזי

רציב אנו מעבירים אליך 2 העתקות של אזור מהציר המרכזי ובו
סומן התוראי כבל מתח גבוה בין החיים ח', וחיים יב'.

אנא לבדוק התכנית ולהודיע לנו על הסכמתך או על הסתייגויותך
לגבי התכנית הנ"ל.

בכבוד רב
סג' 27
רמור בע"מ

העתק: מר זיידה, מהיים, א.ב.כ.
אדריכל שקר
מר דני שטרן, חברת פלבאר.
מר אברהם בר אילון, חברת פלבאר. ✓



12/2/78

מס' 110/78 תא

לכבוד

חברת החשמל לישראל בע"מ

באר-שבע

א.ב.א.

הנדון : אספקת חשמל בימיה - רובע די

אנו מגישים בזאת דרישותינו לאספקת חשמל לבניה בוספת בימיה הניקרא
"רובע די" כדלקמן :

1. מקום הרובע

הרובע כולו מגודר בין כבישים מס' 3,5,43,35, וחלק מהמרכז יצירה.

2. מבנים למגורים

ברובע די יבנו 317 יחידות דיור לפי הפרוט כדלקמן :

2.1 89 מבנים בני קומה אחד ובני דירה אחד מטיפוס "אפטרומ" מספר המבנים :

4.103 - 4.101 (3 יח') ; 4.117 - 4.119 (3 יח') ; 4.150 - 4.153
4.206 - 4.201 (6 יח') ; 4.251 - 4.258 (8 יח') ;
4.269 - 4.267 (3 יח') ; 4.359 - 4.369 (11 יח') ; 4.401 - 4.407
4.459 - 4.464 (6 יח') ; 4.508 - 4.511 (4 יח') ;
4.567 - 4.572 (6 יח') ; 4.612 - 4.617 (6 יח') ; 4.660 - 4.662
4.701 - 4.705 (5 יח') ; 4.715 - 4.721 (7 יח') ;
4.753 - 4.751 (3 יח') ; 4.765 - 4.768 (4 יח') ;

סה"כ יחידות דיור - 89.

2.2 228 מבנים בני דירה אחת מוגם "קוטג'י" ושתי קומות מטיפוס סולל בונה ורסקו (דוגמא לדגם המיוצר על ידי חב' יבנה עבור רובע אי).

מספר המבנים : 4.104 - 4.116 (13 יח') ; 4.154 - 4.169 (16 יח') ;
4.207 - 4.227 (21 יח') ; 4.259 - 4.266 (8 יח') ; 4.351 - 4.358
4.408 - 4.415 (8 יח') ; 4.451 - 4.458 (8 יח') ;
4.465 - 4.471 (7 יח') ; 4.501 - 4.507 (7 יח') ; 4.512 - 4.518
4.551 - 4.566 (16 יח') ; 4.601 - 4.611 (11 יח') ;
4.618 - 4.626 (9 יח') ; 4.651 - 4.659 (9 יח') ; 4.663 - 4.671
4.706 - 4.714 (9 יח') ; 4.756 - 4.764 (9 יח') ;
4.801 - 4.853 (53 יח') ;

סה"כ יחידות דיור - 228.

2../.



3. צרכנים אחרים

3.1 2 גבי ילדים עם חיבור של 3x35 אספר מאור, 3x25 אי מכשירים
- 1x25 אי דוד חססל כ"א.

3.2 2 מעובות ילדים עם חיבור של 3×25 אי סאור, 3×25 אי סכסירים
- 1×25 אי לור חסמל כ"א.

3.3 19 מקלפים שמספרם הם 4.901 - 4.919 .

3.4 4 מרכזיות הדלקה ממספרם 15 - 18.

אנו מצרפים לזה 2 העתקות לפי תוכנית השטח בק.מ. 1:500 ומבקשים לקבל דרישותיכם הסכביים והערכה כספית עבור אספקת חשמל למבנים הנמורטים להלן.

הצמקים: מר שטרן - א.ג.כ. כשהיית ת"א,
מר זיידה " " ב"ש
מר מויסייב,
מר מוליס - ת"ח ת"א,
מר שטרן דני - פלזאר,
מר א.בר-אילן - פלזאר.

.27 71222

0.214

רמאר בע"ס

ייעוץ ותכנון מתקני חשמל ותאורה

דמיאל בנ-נ



תל-אביב: רחוב פרופ' שור 14 — טלפון 45 21 70 — ירושלים, הר הצופים — טלפון 02-28 55 26
Tel Aviv, 14 Prof. Shor St. • Tel. 45 21 70 Jerusalem, Mt. Scopus • Tel. 02-285526

1/2/78

מס' 079/78 תא

[Handwritten signature]

לכבוד
חברת החשמל
מרכז מכבי
לידי סר פלדמן
ת.ד. 25
תל-אביב

א.ב.,

הדיון : יסית - רובע בי - מקום תחנת טרנספורמציה
"יא".

רצ"ב אבו מעבירים אליכם 2 העתקות חוכניות
פיתוח של הרובע "ג" ובו מצויין מיקום תחנת
טרנספורמציה "יא".

אבו מבקשים לקבל אישור או הערהיך לגבי
המקום המוצע.

לדעת: מכתוב ג - חכניות פתוח 2 העתקות,

העתק: סר זיידה,
אדריכל סקר,
סר ד. שטרן - פלגאר,
סר א. בר-אילן ✓

בכבוד רב,


10.1.78

דמיאל בנ-נ,

1/3
החלפה

ייעוץ ותכנון מתקני חשמל ותאורה

חברת החשמל



תל אביב: רחוב פרופ' שור 14 — טלפון 45 21 70 — ירושלים, הר הצופים — טלפון 02-28 55 26
Tel-Aviv, 14 Prof. Shar St. • Tel. 4 5 2 1 7 0 Jerusalem, Mt. Scopus • Tel. 02-285526

10/1/78

מסי 044/78 תא

לכבוד

חברת החשמל

באר-שבע

א.ב.ב.

הנדון: ימית החברה טרנספורמציה וכבלי מתח גבוה

בהמשך להודעתנו הקודמת בבידון, הרי שכעת שתי החברות, זי-ו-חי גמורות ומוכנות, ואנו מבקשים לקצר העבודות בתוכן, כולל התקנת הטרנספורמציה ויתר הצירוד הדרוש, וכן אנו מבקשים לספל בהנחת כבלי הסתח הגבוהה הדרושים.

בבקשתם לתאם עבודותיכם עם סר א.ב.ב.-אילן מחבי פלבאר בימית.

נודה לכם על סיפולכם המהיר.

העתקים: סר זיידה משהיים בייט,
חבי פלבאר.

בכבוד רב,

רסאור בע"מ



לכבוד
האגף לבניה כפרית
משרד השכון
באר - שבע

לילדי סך זיידה

• 3 •

הנדרון : אחזקת מתקני תאווה בימים

בזמן האחרון בתקלצו יותר ויותר בפניות מאורח הרחובות, הגדר והשבילים אשר יצא כבר מתחום אחריות הקבלן אך דורשים אחזקה-כונעת, סיפול שוטף, וביצוע התיקונים הדרושים בזמן על מנת לשמור על פעולתם המלאה והתקינה.

המתקנים הולכים ומתרחבים ואין ספק שהגיש הזמן לדאוג לנושא
שבחיבת כח אדם, כלים, ציוד, חלקי חילוף וכו'.

לדעתנו ניתן לפשרת זאת או ע"י מינוי אנשים מקצועיים אשר
גרים בימית, המסובים לעבודות אלה והמסובינים בכך, או להתקשר
עם קבלן חוץ, באמצעות מכרז שיוצא לשם כך.

בשםך לעזור לכם בכל דרך אפשרית.

העתקים: מר ע. אבני, ימית,
חבי פלזאר.


בכבוד 17

רמארק בע"מ

Handwritten signature and initials in blue ink.

ייעוץ ותכנון מתקני חשמל ותאורה

דפדפן



תל אביב: רחוב סרופ' שור 14 — טלפון 45 21 70 — ירושלים, הר הצופים — טלפון 02-28 55 26
Tel-Aviv, 14 Prof. Shor St. • Tel. 4 5 2 1 7 0 Jerusalem, Mt. Scopus • Tel. 02-285526

1/7/77

לכבוד
חברת החשמל
לידי מהנדס רוזנברג
באר-שבע
א.ב.,

הנדון: ימית, בנה-ביתך

רצ"ב אנו מעבירים אליך תוכניתו מס' 961/41
"ימית, בנה ביתך, תוכנית חשמל, פילרים, ומיכלי
הסתעפות".

התכנית הושלם עם הפרט למעבר כבלים חשמל
מהטרנספורטור על עמוד ליד כביש גישה לכיוון
הפילרים 1-1 / 1-1 / 1-1.
במידת הצורך נבקשך להעיר את הערותיך בנידון.

העתקים: מר זיידה-משה"ש ב"ש,
חבי פלבאר - מר דני שמרן.
מר א.בר-אילן. " " " " " "

בכבוד רב,

1/7/77

דפדפן בע"מ



8/6/77

לכבוד

חברת החשמל לישראל בע"מ

רח' קרמניצקי 13

תל-אביב

לידי מר פלומן

א.ב.א.

הנדון: תחנת טרנספורמציה ז' בימית

אנו מבקשים להביא לידיעתכם שהבנין התחנה הגייל במצא
בהקטה ע"י קבלן של משרד השכון, ולפי התכנית תסתיים
הבניה בעוד 3-4 שבועות.

אנו מבקשים שתקחו זאת בחשבון מבהינת הכנות לביצוע
התקנת הציוד בתחנה, הנחת הכבלים של הסתח הגבוה
והסתח הנמוך וכו', ותבצעו כל פעולות ההתארגנות
וההכנה הדרושות מראש והכניסו דבר זה לסידור
העבודה שלכם.

כמו כן אנו מציעים שתערכו פיקוח וביקורת במקום על
מנת לבדוק הכנת הביצוע והתאמתו לתכניות ולדרישות.

בא לתאם הביקור עם מר אברהם בר-אילן מ"ח הפיקוח
"פלגאר" וביתן להשיגו במלפון טס' 728127.

העתקים: מר זיידה משה"ש ב"ש,

חבי פלגאר,

אוריכל שקד.

בכבוד רב,

רסאור בע"מ,

מדינת ישראל

משרד השכון
המנהל לבניה כפרית
וישובים חדשים
באר-שבע

תאריך: 16 במאי 1977

מספר:

לכבוד
חברת מבני העסיה
רחוב קרליבך 29
תל - אביב

לידי מר ד. וילנסקי

א.ג.א.

הנדון: חשמל למבני העסיה בימית

נחנה הוראה לעריכת חוזה עם חברת החשמל לבצוע עבודת
הרכבת טרנספורמטור 250 קו"א על עמוד מתח גבוה וחבור
מתנו למבנה בעלות של 110,000 ל"י.

בכבוד רב,

ש. רודניק
מ"מ מהנדס מחוז הנגב

העתקים: מר א. בלף
מר ר. לשם
מר ע. אבני.

לחן 2'

לחן 2' סל

13- ה פ' ז' ק' ח' ט' י' י"א י"ב י"ג י"ד י"ה י"ו י"ז י"ח י"ט י"א

(י"א) י"ב י"ג י"ד י"ה י"ו י"ז י"ח י"ט י"א

(י"א) י"ב י"ג י"ד י"ה י"ו י"ז י"ח י"ט י"א

י"א י"ב י"ג י"ד י"ה י"ו י"ז י"ח י"ט י"א

י"א י"ב י"ג י"ד י"ה י"ו י"ז י"ח י"ט י"א

י"א י"ב י"ג י"ד י"ה י"ו י"ז י"ח י"ט י"א



3/8/77

לכבוד

חברת החשמל

באר-שבע

, א.ב.

הודון : ימית - שכונה ב', שלב א'

סועד גמר הבניה של יחידות דיור ויחיד הצרכנים בשכונה ב' - שלב א'
יהיה כדלקמן :

עד 31.8.77

42 יחיד דיור.
11 יחיד דיור
7 יחיד דיור
6 יחיד דיור
4 יחיד דיור
8 יחיד דיור
8 יחיד דיור
6 יחיד דיור
8 יחיד דיור
8 יחיד דיור

בתים בת 3 קומות: מס 301-307
בתים חד קומתיים: מס 401-411
בתים " " " 451-457
בתים " " " 509-514
בתים " " " 557-580
בתים קומתיים " 458-465
בתים " " " 501-508
בתים " " " 515-520
בתים " " " 551-556
בתים " " " 611-618

106 יחיד דיור

סה"כ

באותו האריך יסתיים בניה של הספון והגן ילדים.

עד 15.9.77

54 יחיד דיור
6 יחיד דיור
3 יחיד דיור
6 יחיד דיור
8 יחיד דיור

בתים בת 3 קומות: מס 308-316
בתים חד קומתיים: מס 251-256
בתים " " " 263-265
בתים " " " 619-624
בתים " " " 561-568

77 יחיד דיור

סה"כ

לפי הנסיון שרכשנו בשכונה א, יחידות דיור הגמורים יאוכלסו תוך
4 - 3 חודשים. אנו מבקשים לעקוב בכל האמצעים הדורשים
על מנת לאפשר חבור כל המבנים הנ"ל בזמן.

הפתקים: מר זיידה - משה"ס ב"ס,
מר בן ארצי - הי"ח ת"א,
מר ד.סטרן - חבי פלגאר,
מר א.בר-אילון - חבי פלגאר,

בכבוד רב,

ס'א'י

רמור בע"מ



3/8/77

לכבוד

חברת החשמל

באר-שבע

א.ב.י.

הנדון : יסית - שכונה בי, שלב א'

מועד גמר הבניה של יחידות דיור ויתר הצרכנים בשכונה בי - שלב א'
יהיה כולקסן :

עד 31.8.77

42 יח' דיור.

11 יח' דיור

7 יח' דיור

6 יח' דיור

4 יח' דיור

8 יח' דיור

8 יח' דיור

6 יח' דיור

6 יח' דיור

8 יח' דיור

106 יח' דיור

סה"כ

בתים בת 3 קומות: מס 301-307

בתים חד קומתיים: מס 401-411

בתים " " " 451-457

בתים " " " 509-514

בתים " " " 557-580

בתים קומטיים " 458-465

בתים " " 501-508

בתים " " 515-520

בתים " " 551-556

בתים " " 611-618

באותו האריך יסתיים בניה של המעון והגן ילדים.

עד 15.9.77

54 יח' דיור

6 יח' דיור

3 יח' דיור

6 יח' דיור

8 יח' דיור

77 יח' דיור

סה"כ

בתים בת 3 קומות: מס 308-316

בתים חד קומתיים: מס 251-256

בתים " " " 263-265

בתים " " " 619-624

בתים " " " 561-568

לפי הנסיון שרכשנו בשכונה א, יחידות דיור הגמורים יאוכלסו תוך
4 - 3 חודשים. אנו מבקשים לגרופ בכל האמצעים הדרושים
על מנת לאפשר חבור כל המבנים הנ"ל בזמן.

הפתקים: מר זיידה - משה"ש ב"ש,

מר בן ארצי - ח"ח ת"א,

מר ד. שטרן - חבי פלגאר,

מר א.ב.י. - חבי פלגאר,

בכבוד רב,

רמור וזרוב

חברת החשמל לישראל בע"מ

מחוז הדרום

באר-שבע

תאריך 10.5.77

בתשובה נא לציון:

מספר הצרכן

ת"ד 625

באר-שבע 84100

טלפון — 76441

לכבוד

פיקוח ימיה

ימיה

הנדון: שינוי חוואי כבל רשת בין חאי חלוקה
א 1. 11 - ח 2, I כ"כ ב של ב-א- ימיה.

מאחר וכשלב זה לא יב"נו הבת"ם 839 עד 846 ו- 827
עד 834 ואפילו יהיו כניראה גם שינויים, יש להקים את חא
חלוקה ח 2, I צמוד לבית 837 במקום 832 וחואי כבל הנגה
יעבור מחא חלוקה א 11 במגביל לבתים 618 - 617 - עד 611
אח"כ במגביל לבתים 610 - 835 ופונה לכיוון לבית 836 עד
לבית 837, הדבר סוכם עם מר בר-אילן מפיקוח ימיה ומר
סיגור מחברת ומאור.

בכבוד רב

ג'. רוזנברג

העתיקים: חב' ומאור בע"מ

מחלקת חל"ב ח"ח באר-שבע

מחלקת תכנון ח"א מר שפירא.

[illegible]


שם היצרן	גביר, חסר
משרד הסוכן	16/10/5.12.42

חברת החשמל לישראל בע"מ
מחוז הדרום

מחיר
1.500 ₪

[illegible]

מל"ג
ת"צ



27.3.77

לכבוד
משרד שקד
רח' מצדה 8
תל-אביב

א.ב.,

הנדון : ימית - רשת עילית סתח גבוה לאורך כביש מס' 12 ו-13

מצורפת הכבית רשתות סתח גבוה - ימית הכוללת את הרשת עילית לאורך הכבישים מס' 12 ו-13.

בהתחשב בדחיפות הרבה של העבודה, הקשורה להזנת חשמל לישיבת ההסדר, נבקשנו ע"י חברת החשמל למקם בשלב ראשון העמודים מס' 1828/703 ו - 1831/703 במסגרת של הקאורדינטות, וסימנו זאת בתכנית.

בתוכנית המצורפת מסומן המיקום של העמודים כלפי הצירים י"ג ו- מ/ל, וזאת בהתאם לסה שסטרנו סלפובית לאדריכל יהושע שלכם.

באם יש לכם התנגדות למיקום המוצעים נבקשכם לשלוח אלינו בדחיפות הערותיכם והמיקומים החדשים המוצעים על ידכם.

אנו מצרפים העתק הסכתב והתכנית גם ליצחק רייף וחבי פלנאר ומבקשים גם אישורם ו/או הערותיהם לתכנית המוצעת.

העתקים : מר זיידה - א.ב.כ. משה"ש ב"ש,
חברת למדידות והנדסת - מר רייף + תכנית בא אישורך.
משרד פלנאר - מר דני שטרן. (+ תכנית).
" " - מר א.ב.ר-אילן (+ תכנית).

בכבוד רב,

ס' ז'אני

רטאר בע"מ,



11/11/54
11/11/54
11/11/54
11/11/54

11/11/54

11/11/54 - 11/11/54 - 11/11/54 - 11/11/54 - 11/11/54

11/11/54 - 11/11/54 - 11/11/54 - 11/11/54 - 11/11/54

11/11/54 - 11/11/54 - 11/11/54 - 11/11/54 - 11/11/54
11/11/54 - 11/11/54 - 11/11/54 - 11/11/54 - 11/11/54
11/11/54 - 11/11/54 - 11/11/54 - 11/11/54 - 11/11/54


11/11/54 - 11/11/54 - 11/11/54 - 11/11/54 - 11/11/54

11/11/54 - 11/11/54 - 11/11/54 - 11/11/54 - 11/11/54

11/11/54 - 11/11/54 - 11/11/54 - 11/11/54 - 11/11/54

11/11/54 - 11/11/54 - 11/11/54 - 11/11/54 - 11/11/54
11/11/54 - 11/11/54 - 11/11/54 - 11/11/54 - 11/11/54
11/11/54 - 11/11/54 - 11/11/54 - 11/11/54 - 11/11/54

ימ"ח

[illegible][illegible]

מינהל לבניה כפרים וישובים חדשים

16/2/77

31/-

לכבוד
חברת החשמל
באר - שבע

ג.ג.ח

הנדון : ימית - חשמל בנה - ביתר

במסגרת חוזה להנחת כבלי חשמל בימית, אבקש
להגיה כבלי חשמל לאזור בנה ביתר במקום.

אודה לכם באם תזדילו לראות את הביצוע בעדיפות,
עקב דרישת הנגשים להתחיל בבניה ביחס.

אי ביצוע הנחת הכבלים מונע מאתנו השלמת הפעולה
באזור הנ"ל.

מכבוד רב,

י. זיידה

מחנכט אזור הערבה וסיני.

הערות

מחנכט המחוז.

מי מוסייב יועץ חשמל.

"מלנאי" - מקום.

רמזור.

יז/אל

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911


1911

1911

1911

1911

1911



19/12/76

לכבוד
מר בלוטנסטיין
חברת החשמל
באר-שבע

א.ב.

הנדון : יסית

בהמשך לפניותיבו הקודמות, לשיחותיבו עם האי בלנקמן, זיסמן,
גינדיס ואריאלי ובהמשך לפגישתנו האחרונה במשרדכם בבאר-שבע ביום
16/12/76 אנו מבקשים לקבל אישורכם לבקשותיבו כפי שבידורנו, כולקמן:

א. מבני תחנות הטרנספורמציה יבנו ע"י משרד השכון לפי תכניות
של חברת החשמל בפיקוח של ח"ח, ובהתאם למיקום שסוככם עם סחי הרשת
שלכם. את התכניות נקבל באמצעות מר גינדיס.


ב. כבלי מתח בסוף יונחו ע"י קבלן התשתית של משרד השיכון, בתוך חפירות
שתבוצעה על ידו, ולאחר סכן יכוסו בלבנים חול, כיסוי מלא
הידוק וכו'.

הכל יבוצע בפיקוח שלכם, ובהתאם לזוהלי עבודה שיקבעו על ידכם
בשיתוף עם הקבלן ועם נציג חבי פלבאר הטבצעה את הפיקוח באחר מסעם
משרד השיכון.
הכבלים יסופקו על ידכם ליסית תוך תאום מראש.

ג. כביל לגבי כבלים מ.ג. פאשר הפיקוח בידי מחלקת מ.ג. מהמרכז השכני
בח"א, ובהתאם לזוהלים ודרישות כפי שסוככם עם מר גינדיס ומר
אריאלי.

ד. משרד השיכון לא יבצע את העבודות ה"חשמליות" אלא את העבודות
המכניות בלבד, וכל העבודות החשמליות כגון פילרים, סיכלים, חיבורי
כבלים, תחנות טרנספורמציה, חיבורי בתים וכו' יבוצעו ע"י חברת
החשמל עצמה.

2../. .



- 2 -

ה. לכל פילר ומיכל יגיע מוליך הארקה של ברזל מגולבן 100 סמ"ר מלבני או 70 סמ"ר עגול שיבוצע ע"י משרד השכון ואשר יחובר לשבעת הארקה המותקנת ע"י משרד השכון במקביל לצורת המים, כפי שבוצע ברובע א"י.

ו. חברת החסמל תספק למשרד השכון את "מהדקי" הארקה שבוצעו בבתי המלאכה שלה, לשם ביצוע החיבורים ללא צורך בגיתוקים בקידוחים או בריתוכים.

ז. ההארקות הדרושות בתחנות טרנספורמציה תבוצענה ע"י חברת החסמל ע"י אלקטרודות או בכל צורה שתדורס.

ח. חברת החסמל תדאג ותורא שכל הציווד הנדרש לצרכי אספקת החסמל יהיה ברשותה ובמחסניה מוכן לשימוש ולהתקנה מידיים. המדובר הוא בציווד של תחנות הטרנספורמציה, טרנספורטטורים, כבלים מתח גבוה, כבלים למתח במוך (רשת וחל"ב), פילרים, מיכלים וכו'.

ט. חב"י רמאור תבקש לזכות את משרד השכון בסכומים אשר יש להורידם מהערכת ח"ח שכבר הועברו למשרד השיכון. (בגית תחנת טרנספורמציה, הנחת כבלים וכו').

י. חב"י פלגאר תדאג להעביר למר ברקאי העתק חוזה שבין משרד השכון והקבלן או לפחות אותם חלקים רלבנטיים המתייחסים לכל העניינים הקשורים באחריות, גיהול עבודה, סיכונים, בטוחים וכו'.

יא. בהערכות שתשלחנה ע"י חברת החסמל לעבודות נוספות שנתבקשו או שתבקשנה ע"י משרד השכון לא תכללנה בחישוב העבודות שתבוצענה ע"י משרד השכון בהתאם לאסור לעיל, ודבר זה יצוין ע"י חברת החסמל ^{בת"צ} שישלחו על ידו להבא.


גודה לכם על תשובתכם המהירה בבידון, על קבלת סיכום הישיבה שהיתה במישרדכם וכן על גוהלי ביצוע עבודות הנחת הכבלים והפיקות עליהן על סנת שנוכל להתארגן בהתאם, כולל ההכנות בשטח, הכנת הכלים וציווד העזר וכו'.

העתקים: מר זיידה-טשה"ש ב"ש,
מר מויסייב,
משרד שקד,
חב"י פלגאר,
מר גיבדיס ח"ח ת"א,

בכבוד רב,

Leif

רמאור בע"מ



20/1/77

2'K
Luka

לכבוד
חב' פלנאר
רח' ז'בוטינסקי 45
רמת-גן

לידי מר דני שטרן

א.נ.,

הנדון: ימית - בבית תחנות טרנספורמציה פנימיות

רצ"ב 3 סטים של תוכניות חברת החשמל לבבית תחנות טרנספורמציה פנימיות לימית.

כמו כן רצ"ב צילום של זכרון דברים מישיבה שהתקיימה בחברת החשמל ביום 13.1.1977 בנושאים של אספקת חשמל לימית, תחנות טרנספורמציה האמורות להבנות בעתיד והמשך התכנון של רשתות וחל"ב ברובעים אג"ו ו"א".

לופה	תוכנית ביתן	מס'	15003 - 3 העתקות.
-	תוכנית קונסטרוקציה	מס'	2744 - 3 העתקות.
-	תוכנית דלת 0.8x2.0	מס'	5493 - 3 העתקות.
-	תוכנית 1.5x2.5	מס'	5486/1 - 3 העתקות.
-	תוכנית תריסי אוורור	מס'	5446/1 - 3 העתקות.
-	תוכנית פח כסוי	מס'	15008 - 3 העתקות.
-	תוכנית " "	מס'	5442 - 3 העתקות.
-	צילום של זכרון דברים.		

העתק: מר זיידה משה"ש + צילום ז"ד.
אוריכל שקד + צילום ז"ד.
משרד פלנאר - מר א.בר-אילן + צילום ז"ד.
מר מויסיב + צילום ז"ד.

בכבוד רב,

רמור

רמור בע"מ,

זא/מז



1964

1964
1964
1964
1964

1964

1964

1964

1964

1964


1964

1964

1964

1964

1964



19/12/76

לכבוד
חב" פלבאר
רח: זיבוטנסקי 45
רמת-גן
א.ב.,

הנדון : ימית עבודות חשמל

בהמשך לפגישה שהתקיימה במשרדי ח"ח ביום 16/12/76 אנו מבקשים
לציין כולקסן :

1. יש להשלים ולישר פס ברוחב של 1.5 מ" לפחות לאורך כביש הגישה לחוף הים לצורך הנחת הכבל המתוכנן.
2. יש לשים לב בעת הסימון בשטח של עמודי הרשת עד לאיזור החביג הגדולה, כך שהעמודים לא יוצבו בתוך הצומת, ושעמוד אחד יהיה בצד הצומת עד כביש בייס שדה אשר ממנו תלקח הזנת המתח הגבוה בהתאם לתכנית.
3. יש להשלים כסוי הגג מעל ללוח החשמל בחוף הים על מנת שח"ח תבצע התיבור כמתוכנן.
4. יש לדרוש מחברת שרביב ומר שופר להעביר את תכניות מרכזיות ההולקה הנמצאת בטיפולכם לאישורו של מר פרימן מח"ח באר-שבע, וזאת בנוסף לאישור שלבו.
5. יש לשלוח למר ברקאי בח"ח ת"א, רח: קרמניצקי 13 העתק חוזה ; ומפרט שקיים בין משרד השכון ובין חברת שרביב או לפחות החלקים הרלבנטיים שבו מתיחסים לבעיות אחריות, ביהול עבודה, ביטוחים וכ"ו, וזאת לצרכי בדיקת הצד הפורמלי של כיסוי הסיכונים הכרוכים בעבודות אלה.

נא טיפולכם בנדון.

העתקים: מר זיידה - משה"ש ב"ש,
מר מויסייב,
משרד שקד,

בכבוד רב,

רמור בע"מ,



19/12/76

לכבוד
חברת החשמל
באר-שבע

לידי מר גיבור

א.ב.ב.

הנדון : עבודות חשמל בימית

בהמשך לפגישה שהתקיימה במשרדכם ביום 16/12/76 בבידון, ובהתאם לסיכומיה, אנו מבקשים שתעבירו זיכוי לאגף בניה כפרית של משרד השכון בגין עבודות שנלקחו בחשבון בהערכתכם, ואשר לפי הסיכום יבוצעו ע"י משרד השכון ישירות בפיקוח שלכם.

המדובר הוא בבניית מבנים לתחנות טרנספורמציה פנימית, וכן לחפירת העלות והנחת כבלי מתח גבוה ומתח צמוד (רשת וחלי"ב).

אנא העביר העתק מהזיכוי למר מויסייב ואלינו.

העתקים: מר זיידה משה"ש ב"ש,
מר מויסייב,
משרד שקד,
חבי פלגאר.

בכבוד רב,

רמור בע"מ.



21/10/76

לכבוד
חברת החשמל לישראל בע"מ
באר - שבע

א.ב..

הנדון: - אספקת חשמל - ימית שלב ב'

בתמסך לשיחותינו ולשם תכנון כל אי בחירות תרינו מגישים בזאת דרישותינו
לאספקת חשמל לבניית תנוספת בימית (פרט לרובע א' שכבר חושלם למעשה) כדלקמן: -

א. רובע מגורים ב'

1. תרובע כולו יבנה בשני שלבים, א' ו-ב', תרובע כולו מוגדר בן כבישים מס' 25,24,22,23,1, כאשר שלב א' הוא בין כבישים מס' 23,1. מגרשי חניה מס' 252,233 ומגרשים מס' 9005,9004 ושלב ב' בין כבישים מס' 25,24,22,23, ומגרשי חניה מס' 252,233 (ראה תוכנית מס' 961/03 המצורפת) בתוך תחום רובע זה ישנם 32 מבני אשקובית אשר 16 מהם כבר הוכרו על ידיהם ופועלים, ולגבי 16 הנוספים נתקבלה תערכתם הכספית בסך של 59,400 ₪ (ברור 76/77/64) ובתנאים לסיכום שנעשה עם מר גיבור שלכם לאחר שיתוף עם מר י. דור הרי שתעבודו ונבוצע ללא דיחוי עם קבלת מכתב התחייבות מא.ב.כ. באר-שבע.

2. בשלב א' יבנו ברובע ב', 236 יחידות דיור לפי הפרוט כדלקמן: -

- 2.1 49 מבנים בני קומה אחת ובני דירה אחת מטיפוס "אטריום".
מספר המבנים: 2.2.51 - 2.2.56 (6 יח' 2.2.63-2.2.65); (5 יח' 2.4.11);
- 2.4.01 (11 יח' 2.4.51-2.4.57); (7 יח' 2.5.09-2.5.14); (6 יח' 2.5.57-2.5.60); (4 יח' 2.6.19-2.6.24); (6 יח' 2.6.61-2.6.66); (6 יח' 2.8.25-2.8.48);
סה"כ יחידות דיור - 49.
- 2.2 91 מבנים בני דירה אחת מדגם "קוטג'" (שתי קומות) מטיפוס חברת "יבנה".
מספר המבנים הם: 2.2.75-2.2.62 (6 יח' 2.4.58-2.4.65); (8 יח' 2.5.01-2.5.08); (8 יח' 2.5.15-2.5.20); (6 יח' 2.5.51-2.5.56); (6 יח' 2.5.61-2.5.68); (8 יח' 2.6.01-2.6.18); (18 יח' 2.6.54-2.6.60); (7 יח' 2.8.25-2.8.48);
סה"כ יחידות דיור - 91.
- 2.3 16 מבנים בני שלוש קומות, 6 יחידות דיור בכל בית מטיפוס "אטריום".
מס. תוכניתם: 2.3.01 - 2.3.16.
סה"כ יחידות דיור - 96.

2/..



- 2 -

2.4 7 מקלטים ציבוריים.

2.5 2 מרכזיות חילקה לתאורת רחובות ושכילים.
מס. המרכזיות הן : 4 , 5 ;

לרובע ב' שלב א' אנו מבקשים חכנון וביצוע מושלמים. קבלנו כבר חתימתם הטמפית בגין אזור זה (ברור מס. 76/77/96) בסך של 2,376,000.- ₪ וסידור התשלום נמצא בטיפול של א, ב, כ, נטויד השכון בקריה ונקוה שיכוצע בהקדם.

3. בשלב ב' יבנו ברובע "ב" 179 יחידות דיור לפי הפרטים כולקמן:-

3.1 58 מבנים בני קומה אחת ובני דירה אחת מטיפוס "אסטרוט":-
מספר המבנים הם: 2.1.01-2.1.06 (6 יח'); 2.1.18-2.1.24 (7 יח');
2.1.51-2.1.54 (4 יח'); 2.2.01-2.2.06 (6 יח'); 2.7.12-2.7.15;
(4 יח') 2.7.51-2.7.57 (7 יח'); 2.7.67-2.7.72 (6 יח'); 2.8.01-2.8.09;
(9 יח') 2.8.64-2.8.72 (9 יח'); סה"כ יחידות דיור - 58.

3.2 121 מבנים בני דירה אחת מדגם "קוטג" (שתי קומות) מטיפוס חמרת יבנה.

מספר המבנים הם: 2.1.07-2.1.17 (11 יח'); 2.1.55-2.1.74 (20 יח');
2.2.07-2.2.26 (20 יח'); 2.6.51-2.6.53 (3 יח'); 2.6.67-2.6.74;
(8 יח') 2.7.01-2.7.11 (11 יח'); 2.7.16-2.7.24 (9 יח'); 2.7.58-2.7.66;
(9 יח') 2.8.10-2.8.24 (15 יח'); 2.8.36-2.8.49 (15 יחידות); סה"כ יחידות דיור - 121.

3.3 6 מיקלטים ציבוריים.

3.4 2 מרכזיות חילקה לתאורת רחובות ושכילים.
מס. המרכזיות הם 6 , 7 ;

לרובע ב': שלב ב' אנו מבקשים לקבל התכנון שלכם וכן דרישותיכם הטכניות, בתחשבות שכל יחידת דיור מקבלת חיבור בכבל חת קרקעי בעל 4 גידים לפי המוסכם לגבי שלב א', כולל לוח מוגים מוכן לקבלת מונה חלת פזי למאור ומכשירים/מונה חד פזי לדוד מים חמים על זרם לילה. בשלב זה יותקנו מוגים חד פיזיים בלבד, אך לוח המוגים יהיה מותאם להפשרות של התקנת מונה חלת פזי באם יוזמן הדבר באופן מיוחד על ידי צרכן זה או אחר. קבלת התכנון שלכם חשובה ביותר לשם תאום עם כל יתר מערכות התשתית ובבקשתם להקדים התכנון ככל האפשר.

.3/..



- 3 -

ב. אזור כנת ביתך

באזור זה נמצא מזרחית לרובע ב' מעבר לכביש מס. 23, הדקצו 125 מגרשים לבניה פרטית. מס. המגרשים הם: 5.125 - 5.001. לאזור זה אנו מבקשים תכנון מושלם ובצוע של כל הקווים הראשיים עד לפילריות ולמיכלים (כולל) וללא חיבורי הבתים עצמם. אלה יוזמנו ע"י כל דייר בתחנתם לצומי הבניה ולצרכים של אותו בנין. אנו מבקשים לקבל תוערכת חכספית לביצוע העבודות הנ"ל על מנת שניתן יהיה לסדר התשלום ולבצע את כל העבודות הדרושות בהקדם.

ג. ישיבת התסדר

ישיבת הבנה מעבר לכביש מס. 35 והיא אמורה להתחיל למעול בוודש מרץ 1977. לגביה פנינו ובקשנו תכנון מושלם ואספקה מידית של 3x160 אמפר, כאשר הקוים הסופי והשוער בשלב זה יהיה 3x500 אמפר.

בתכניתנו הצענו מקום לבניה תחנת טרנספורמציה וכפי שכבר ציינו בגלל תדחיפות הרבה של הנושא מוכן ששרד לתשכון לחקים את מבנה התחנת לפי תכניתיכם ובפיקוח ללא דילוחי.


ד. מבני ציבור בשביל המרכז?

תאזור מוגדר מקרבית לרובע ב', צפונה לכביש מס. 33 ומערבה לכביש מס. 25.

אזור זה כולל :

1. בריכת שחיה ומועדון נוער. נדרש חיבור של 3x100 אמפר. מס המגרש הוא 9004.
2. מרכז אזרחי. נדרש חיבור של 3x100 אמפר. מספר המגרש הוא 9005.
3. מרכז יצירה הכולל 50 יחידות דיור עם אולם ייצור אומנותי. צמוד לכל דירה. לכל דירה נדרש חיבור חלם פזי 3x10 א' עבור מאור ומכשירים, וחיבור חד פזי לדוד על זרם לילה. מספר המגרש הוא 9007.
4. "הוסטל" (מרכז קליטה). נדרש חיבור של 3x500 א'. מס. המגרש הוא 9006.

.4/..



- 4 -

5. בית ספר יסודי ל-18 כיתות. נדרש חיבור של 3×100 אמפר. מספר המגרש הוא 90090.

הבניינים הנ"ל נמצאים כרגע בשלבים של תכנון ונוכל למסור לכם פרטים נוספים כאשר נקבלם מתאדיכלים ויתר היועצים. אנו מבקשים לקבל בשלב זה את חכונכם המוצע כולל מהלך כבילים משוער, תחנות טרנספורמציה וכו', על מנת שנוכל להבטיח התשתית הדרושה.

אנו מצרפים 2 העתקות של חכנית מס. 961/03 כשנה מופיעים המבנים והמגרשים כולל מספריהם, וכן בציון מיקום של מרכזיות החילוקה (מס. 7,6,5,4) וכן מיקום מוצע על ידנו לתחנות טרנספורמציה.

בתכנית המצורפת מופיעים גם מבנים רעיוני עקרוני לשני רובעים נוספים שלגביהם לא תחיל עדיין כל תכנון מפורט, ואלה ניתנים לשם אינפורמציה בלבד.

סיכום

אנו מקווים שהאינפורמציה שנמסרה בזאת כולל התכניות המצורפות תסיר כל אי בהירות, ושנוכל לקבל עד מהרה את כל הדרוש הן מבחינת התכנון והן את ההערכות הכספיות החסרות עדיין.

נשמח לעמוד לשירותכם בכל אינפורמציה נוספת שתדרש על ידכם.

בכבוד רב,

/s/ רמור

רמור בעקם.

העתיקים: מר. אשטון א, כ, כ הקיר ת"א.

מר זיידה א, ב, כ, ב"ש.

מר מויסייב,

מר שקד,

חב' פלנאר, ✓

מר ~~שקד~~ ~~חב' פלנאר~~ ~~מר זיידה~~

מר בן-ארצי - ת"ת ת"א.

3.576

רמזור בע"מ

ייעוץ ותכנון מתקני חשמל וחאורה

י"ח
המחלקה

23/4/76

לכבוד

לכבוד

חברת החשמל לישראל

רח' קרמליצקי 13

תל - אביב

הנדון: ימית - שלב ב' - הזנות חשמל

לידי מר זיסמן, מח' חל"ב

לידי מר בן-ארצי, מח' רשה

א.1.

אנו מעבירים אליכם בזאת סמי אורגניזל של תכנית הזנות חשמל לשלב ב' הכוללת כבלים, מילרים, כפי ששורטטה על ידנו על גליון אחד משותף.

תכנית זו מבוססת על תכנית מח' חל"ב כפי שהוכנה ע"י מר פליקס מצד אחד, וכן על תכנית מח' הרשת כפי שהוכנה ע"י מר בן-ארצי מצד שני.

אנו מחזירים לכם בזאת בטאח התכנית הנ"ל בהתאמה, גליון אחד למר פליקס ושני גליונות למר בן-ארצי, כפי שתראו בצענו כאן למעשה אך ורק עבודת שרטוט, תוך התאמה מסוימת מבחינת מהלכי הכבלים ובהתחשב בהנאים המיזיים בשטח.

אנו מקווים ששרטוט זה יהיה לכם לעזר, ובמידה ויש לכם הערות ו/או שנויים יהיה קל יותר לבצע זאת על הסמי-אורגניזל עצמו, ובאם תרצו נשמח לעזור לכם בזאת.

לוסה: 1 סמי אורגניזל + 3 תכניות.

בכבוד רב,

רמזור בע"מ

העתיקים: מר זיידה, מ"ש, ב"ש
מר ד. שטרן - עלנאר
מר מוסייב, גבעתיים
משרד שקד-קצף.



