משרד הביטחון

ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון

התחלת תיק

670021

מספר משלוח/תיק : 1976 / 192 - 24

נושא התיק: מים

תאריך המסמך המוקדם: 01.04.1973

תאריך המסמך המאוחר: 29.03.1974

סימון התיק: הנ 34

מדינת ישראל

משרד החקלאות

המשרד האזורי גליל - צפת
ת. ד. 1217 טל. 30846 - 30845

השלוחה בקרית שמונה
בנין המועצה האזורית טל. 40243

תאריך: 29.3.1974

מספר: ברכם רם/735

263

אל: מר דב כהנוביץ, חברת מקורות, תל-אביב.

הנדון: קו מוזבר ברכת רם.

ראיתי את החומר של השמאי דאיין בכוונתי
לערער על גובה הערכתו על אף שלדעתי
הסכום מופרז מאד.

בברכה,

יצחק סלע
מנהל האזור

העתקים:-

✓ אל/מ ע׳ דן. ממשל צבאי גולן.
מר יוסף אבירם, נצרת.

צבאי
רמת הגולן
הגיע
4/4
1974
מפקד
סגן
3.4
0
3370

(262)

לתיק

ממטל צבאי רמת הגולן
הנ - 1 - 2948
ח ניסן תשל"ד
28 מרס 74

כמג

לכבוד
מקורות חברת מים בע"מ
חבל הגליל צפת
א.נ.,

הנדון: חיבור קוו המים עבור
זהדי זבקרי שקאי תושב קונטרה

1. בעת ההפגזה בקונטרה במלחמת יום הכפורים נפגע קוו המים בקונטרה.

2. לאחר תיקון הקוו לעיר (לצבא) לא חובר הקוו לרובע והתושבים שואבים את המים עד היום הזה מבאר מים שנמצא בסביבה.

3. לאור האמור לעיל הופתעתי לשמוע שאתם ממשיכים לשלוח בקביעות חשבונות מים לתשלום עבור צריכת מים ודמי חבור בעוד שכאמור רשת המים מנותקת.

4. אבקשכם לבטל את כל חשבונות המים שנשלחו לתושבי הרובע מאז מלחמת יום הכפורים , וכן טפולכם הדחוף לחיבור הרובע לקוו המים.

בברכה,

אלברט לוי, רב-סרן
סגן מפקד
בשם מפקד היחידה

מקורות, חברת מים בע"מ
חבל הגליל
צפת, מרכז מסחרי רסקו טלפון 30516-7

לכבוד
ממשל צבאי רמת הגולן
רמת הגולן

תאריך 29 ביולי 1974

חשבון מס' גל/ № 1327

תאור העבודה בעד חבור קו מים "1 מר זהדי זנקרי שקאף מושב קוניטרה
לפי הזמנתכם.

בצענו העבודה לפי הזמנתכם/מכתבכם מס' תנ - 1 - 2948 מיום 28.3.74

וחייבנו חשבונכם אצלנו/במשרדנו הראשי(*), לפי הפרוט כדלהלן:

פרטים	יחידת כמות שעה	מחיר יחידה	סכום ל"י	סכום אג'	סה"כ ל"י	סה"כ אג'
חומרים לפי פרוט מצ"ב			247	20		
שכר עבודה	16	27.—	432	—		
מחברדה	110	0.68	74	80	754	00
15% הוצאות כלליות					113	20
סהכ"ל					867	20

שולם ע"ק
[illegible]

סה"כ 867.20

(במלים: שמונה מאות ששים ושבע ל"י + 20 אג' ....)

נא להמציא את הסך הנ"ל בהקדם

בכבוד רב
חשב החבל

מס בולים
שולם לאוצר
הרשאה מס' 48/9

(*) למחוק המיותר

איחוד 11.71 6×25×105

6211

960

מוגבל

ממשל צבאי רמת הגולן
יועץ משפטי
33(27) - 264
28 מרס 74

ע/מפקד כוחות צ.ה.ל. ברמה"ג
ממשל צבאי רמה"ג/מר יצחק פלע(קמ"ט חקלאות)
ממשל צבאי רמה"ג/קמ"מ ✓

הנדון: מפעל ברכת רם.
סימוכין: מכתבו של נציב המים מ-15 מרס 1974.

1. במכתבו שבסימוכין כותב נציב המים למקורות כי נתקבל אישור מיניסטריאלי להקמת מפעל ברכת רם ברמת הגולן.(העתק המכתב נשלח גם למכותב ב).

2. נציב המים הודיע למקורות כי עליהם לנקוט בכל הפעולות הדרושות לביצוע של המפעל הנ"ל כאמור בצו 120 של רמת הגולן.

3. פרקליט פקוד צפון ביקשני להביא לידיעתך ולידיעת מכותב ב את פרטי ההוראות בנושא של הצו מס.120 לאור רגישות נושא השימוש בקרקעות השייכות לתושבי האזור לצרכי מפעל המים.

4. נדמה לי שמכותב ב כבר יודע היטב את פרטי ההוראות, זאת לאחר שישבנו בדיוק בנושא זה של ברכת רם לפני מספר חדשים(עוד לפני המלחמה), הואיל והיה מעורב בנושא זה עו"ד שמואלי.

5. יחד עם זאת לאור בקשת הפרקליט, נראה לי כי מוטב לזמן ישיבה בהשתתפותך ובהשתתפות מכותב ב ו-ג ואנכי, ע"מ שתהיה בתמונה באשר לנושא זה, ועמ" לבדוק את הפעולות שנעשו ע"י מכותב ב עד כה תואמות את דרישות הצו.

6. לטיפולך.

משה יזהבי, סרן
יועץ משפטי

/יג

[illegible]:

מוגבל

יועמ"ש

פגישה קבעון ל-3.4 [illegible]

לתיוק

260

29/3

מוגבל

ממשל צבאי
הנ"ל
מפקד
סמן 31/3
יועמ"ש 29/3

ממשל צבאי רמת הגולן
יועץ משפטי
33(27) - 264
28 מרס 74

ע/מפקד כוחות צ.ה.ל. ברמה"ג
ממשל צבאי רמה"ג/מא יצחק סלע(קמ"ס חקלאות)
ממשל צבאי רמה"ג/קמ"א

הנדון: מפעל ברכת רם.
סימוכין: מכתבו של נציב המים מ-15 מרס 1974. לא התקבל

1. במכתב שבסימוכין כותב נציב המים למקורות כי נתקבל אישור מוניסטריאלי להקמת מפעל ברכת רם ברמת הגולן.(עותק המכתב נשלח גם למכותב ב׳).

2. נציב המים הודיע למקורות כי עליהם לנקוט בכל הפעולות הדרושות לביצועו של המפעל בנ"ל כאמור בצו 120 של רמת הגולן.

3. פרקליט פקוד צפון ביקשני להביא לידיעתך ולידיעת מכותב ב׳ את פרטי ההוראות בנושא של הצו מס.120 לאור רגישות נושא השימוש בקרקעות השייכות לתושבי האזור לצרכי מפעל המים.

4. נדמה לי שמכותב ב׳ כבר יודע היטב את פרטי ההוראות, זאת לאחר שישבנו בדיוק בנושא זה של ברכת רם לפני מספר חדשים(עוד לפני המלחמה), הואיל והיה מעורב בנושא זה עו"ד שמואלי.

5. יחד עם זאת לאור בקשת הפרקליט, נראה לי כי מוטב לזמן ישיבה בהשתתפותך ובהשתתפות מכותב ב׳ ו-ג׳ ואנכי, ע"מ שתהיה בתמונה באשר לנושא זה, ועמ" לבדוק אם הפעולות שנעשו ע"י מכותב ב׳ עד כה תואמות את דרישות הצו.

6. לטיפולך.

/יג

משה זהבי, סרן
יועץ משפטי

לדפה:

מוגבל

מדינת ישראל

משרד החקלאות
אזור גליל עליון
צפת

259

תאריך כ"ז באדר תשל"ד
21 במרץ 1974

מספר ג - 807/1

לכבוד
סא"ל עקיבא דן
מושל רמת הגולן

31/3

א.נ.,

הנדון: מפעל ברכת-רם

מר נחום מינסקר העמיד אותי על העובדה שתה"א מעודכן מברכת-רם לא הגיע עד היום לדיון ומאוד אבקשך לדאוג לכך שסביבות ברכת-רם יצולמו מחדש ע"מ שיהיה בידנו דוקומנט מוסמך על המצב הנוכחי לגבי ניצול הקרקע לנטיעות ברגע זה.

למכתב החקלאים מיום 18.3.74 אתייחס מאוחר יותר, אך יש שם אי דיוקים רבים המקשים על התייחסותי, יהיה צורך לבדוק מה הרכוש הקרקעי ובעלות במטעים מושקים של כל אחד מהפונים כי מים הם נכס יקר ומוגבל גם במדינת ישראל ואין כל סיבה שנתייחס בקלות לנושא זה בגולן.

אשמח לקבל תשובתך.

בכבוד רב

יצחק סלע
מנהל האזור

העתק:

מר אהרון נחמני, הסוכנות היהודית, צפת.
מר יוסף אבירם, חקלאות, נצרת.
מר נחום מינסקר, תה"ל חיפה.

(258)

צ פ ת
מרכז מסחרי "רסקו"
טלפון: 30517, 30516
מען למברקים: מקורותקו

מקורות חברת מים בע"מ
חבל גליל

מאת
סימננו 210 - רמה"ג
תאריך 27 במרץ 1974

לכבוד,
ממשל צבאי רמת הגולן
קצין מנהל אזרחי
רס"ן פשה

א.נ.,

הנדון: מדידת מים - כפר בוקעתא
מכתבכם אל ה' מ. הורוביץ מה-12.3.74

הצריכה בכמות של 7.420 מ3 שנקראה בחודש פברואר ש.ז. מתיחסת לשני חודשים, ינואר ופברואר ובטעות פרט זה לא נרשם בחשבון המים.

לידיעתכם, גם חשבון נובמבר מתייחס לשני חודשים אוקטובר ונובמבר.

הסיבה להמצאת חשבונות דו חודשיים נעוצה במצב הבטחוני.

לאור הסבר זה, נודה לכם באם תדאגו שהכפר יכבד את חשבונותינו.

לוטה: מוחזר חשבון חודש פברואר

העתק:
ועד המים כפר בוקעתא, מרסל אחמד עמאשה

בכבוד רב,

מקורות, חברת מים בע"מ
חבל הגליל

בצא/יר

הנ-1
קובץ
15.4

הענין הסתיים ה.ש
ע"י ישיבה עם מאיר
הורביץ - כאשר יתלוננו
על מים - ואז הקיים ישלח
לבדיקה [illegible]
התשלום הימסר לועד המים לתשלום.
15.4.74

ממשל צבאי רמת הגולן
הנ - 1 - 2573
כו שבט תשל"ד
18 פבר' 74

לתיוק

241

8

לכ'
מר מאיר הורביץ
מקורות חבל הגליל
צפת

א.נ.,

הנדון: מד מים לשתיה כפר בוקעתה

1. ועד המים לשתיה בכפר בוקעתא פנה אלי זה מספר פעמים על אי בהירות הקיימת בענין מדידת מד המים של הכפר.

2. אבקשך אם כן לקבוע לי זמן המתאים לך (למרות לחץ העבודה בזמן האחרון) כל יום וכל שעה שתקבע על מנת להבהיר את הענין.

3. אודה לך באם תענה לבקשתי זו בתקוה לסיים את הפרשה.

בברכה,

פאשה רן, רב-סרן
קצין מנהל אזרחי
ב/עוזר מפקד כוחות צה"ל
ברמת הגולן

העתק:
ועד המים ברקעתא
מרסל אחמד עמאשה

244

ממשל צבאי רמת הגולן
מג - 1 - 2794
יח אדר תשל״ד
12 מרס 74

לכ׳
מר מאיר הורביץ
מקורות חבל הגליל
צפת
א.נ.,

הנדון: מי שתיה לבוקעתא
מכתבי אליך הנ-1-2573 מיום 18 פבר׳ 74

1. בהמשך למכתבי אליך בנדון, הריני מצרף בזה חשבון חודש פברואר 74 של כפר בוקעתא למי שתיה, המעיד כאלף עדים שקיימת תקלה רצינית מאוד.

2. אין זה מתקבל על הדעת כי כפר של אלפיים תושבים ברמת הגולן צרך בחודש פברואר (חודש שפל בשמוש במים מה עוד שבחודש זה היה שלג בכפר) כמות העולה פי שניים על חודש השיא בקייץ.

3. נראה לנו כי יש מקום לבדיקה יסודית של הדבר ולתקון המצב באורח מידי, ולאחר זאת לשלוח להם חשבון מתוקן בהתאם.

בברכה,

משה רז, רב-סרן
קצין מנהל אזרחי
ב/עוזר מפקד כוחות צה״ל
ברמת הגולן

העתקים: מר יצחק סלע משרד החקלאות צפת
מר יוסף אבירם משרד חקלאות נצרת
מר פרסל עמאשה ועד המים בוקעתא.

לתיוק

251

במקום טופס מברק

מאת: ממשל רמה"ג/מושל

אל:(לפעולה) פקוד צפון/ק' הדרכה
(לידיעה)

שדר - מידי

חנ - 1 - 2924

הגבול המזרחי של שטח אש חדר ב' חוצה את קו צינור המים הראשי של מערכת בית ג'אן ובריכת המים נמצאת בתוכו(.)
ע"מ להבטיח הספקת מים קבועה לכוחות במובלעת וכן לתושבים יש צורך להיות במקום זה כמעט יום יום על מנת לתחזק את הקו והבריכה.
אי לכך אבקשך לבדוק אפשרות דחופה לצמצם את שטח האש כאשר הגבול המזרחי שלו יהיה ציר דקלג(.)
לתקון מערכת בית ג'אן הושקעה עבודה רבה וחבל שלא לנצל את כל מה שהושקע לתקונה , דבר שחוסך הרבה כסף לצה"ל (.)

זמן חבור - 25,18,00

- 963415

עקיבא דן, סא"ל
עוזר מפקד כוחות צה"ל
ברמת הגולן

דחוף

255

צ פ ת
מרכז מסחרי ,רסקו'
טלפון: 30517 ,30516
מען למברקים: מקורותקו

מקורות חברת מים בע"מ
חבל גליל

הנ״ף

[illegible]

מאת

סימננו 09/9 - 210 ס״ן

תאריך 20 במרץ 1974

לכבוד,
משרד הבטחון
מח' בנוי ונכסים
הקריה, תל אביב
לידי מר ברקוביץ

א.נ.,

הנדון: **חבור מים - משטרת קוניטרה**
מכתב משטרת ישראל 1034/2 - 7232
מיום 19.3.74

בהתאם למכתב משטרת ישראל, העתק מצ"ב, נבקש את אישורכם להעברת החבור הנ"ל לרשותכם מאוקטובר 1973 בציון מספר המקרקעין לחיבור זה.

בכבוד רב,

מקורות, חברת מים בע"מ
חבל הגליל

העתק:
ממשל צבאי רמת גולן, בלווית תצלום מכתב

לוטה:
תצלום מכתב משטרת ישראל
העתקי ח-ן מים ינואר ופברואר 1974

דד/יר

משטרת ישראל

המטה הארצי/אגף המנהלה
ת"א, כה' אדר תשל"ד
(1[illegible].74)

ב/[illegible]10 - 7232

לכבוד
[illegible]
[illegible]
צפת
רב'ן - תעבורה

א.נ.,

הנדון: [illegible]

[illegible] 6.10.73 [illegible]
[illegible] ברמת הגולן.
[illegible] חודשים אוק. 73 - דצמבר 73 [illegible] כך כל
[illegible] בגלל
אי ידיעה. [illegible]
[illegible] 74 ופברואר [illegible] לו [illegible] הצבאי.

[illegible]

בכבוד רב,

[illegible]
[illegible]
ב/ראש מחלקת [illegible]

[illegible] לתעבורה.

ממשל צבאי רמת הגולן
הג - 1 - 2852
19 מרץ 74
כח אדר תשל"ד

253

קמ"ט חקלאות.

הנדון: **תביעות מים - מג'דל שמס.**

1. רצ"ב בקשתם של 26 תושבי מג'דל שמס בנושא מי השקיה.

2. בישיבתנו מתאריך 18 מרץ 74 בענין ברכה רם העליתי את הענין הנדון ואני מוסיף ומדגיש שכל בקשתינו הנה שהכפריים יקבלו מים בהתאם לקריטריונים כדוגמת הישובים היהודיים ברמה.

3. ידוע לך היטב שלטובת מקורות הופקעו אדמות רבות מידי התושבים הדרוזיים וכאשר מדובר על "לקחת" תהליך הביצוע עובד מהר וטוב ואילו כאשר מדובר על "לתת" הענין מתמשך וע"פ רוב ללא פתרון.

4. במכתב זה מבקשים התושבים הסבר כיצד יכול להיות שבתוך שדותיהם עובר צינור השואב מים ממקור שהיה בעבר בלעדי שלהם , מבלי שיש להם הזכות המלאה להנות ממימיו.

5. תגובה של מר נחמני מהסוכנות היהודית כפי שהושמעה בישיבה זו : "אנחנו נתן להם משהו" - אינה הגישה שרצה בה מי שהחליט.על זכויות שוות לתושבי רמה"ג הדרוזיים כלתושבי ישראל.

6. מבקש להדגיש שנית שכל בקשתנו הנה שישוב דרוזי יוחשב כעוד ישוב ישראלי נוסף לפחות בכל מה שנוגע לצרכים חיוניים של החיים.

7. מבקש את התייחסותך הקונקרטית למכתב הבקשה של התושבים.

לוטה: מכתב הבקשה(לקמ"ט החקלאות בלבד).

העתקים:
מתאם הפעולה בשטחים/אל"מ שני.
הסוכנות היהודית/מר נחמני צפת.
נציבות המים/מר קנטור הקריה ת"א.

עקיבא דן,סגן-אלוף
עוזר מפקד כוחות צה"ל
ברמת הגולן

250

ממשל צבאי רמת הגולן
הנ - 1 - 2843
כד אדר תשל"ד
18 מרס 74

לכבוד
מר קנמור - סמנכ"ל מקורות - ת"א
מר מינצקר - חב' תה"ל - חיפה
מר נחמני - מח' להתישבות של הסוכה"י
מר סלע - קמ"ט חקלאות - צפת
מר אבירם - עוזר קמ"ט חקלאות - נצרת
מפקד
סגן
קמ"א

הנדון: פיתוח מפעל ברכת רם

רצ"ב למכותבים סכום מדיון בנדון שנערך היום 18 מרס 74 בלשכת מושל רמת הגולן.

ב ב ר כ ה ,

אבי דורון, סא"ל
בשם מפקד היחידה

18.3.74

פרוטוקול.

בפגישה שהתקיימה ביום 18.3.74 בה השתתפו:

סא"ל עקיבא דן , מנהל רשות הגולן,
מר א' נחמני מנהל' להתיישבות של הסוכנות היהודית,
מר י. כלע קמ"ש מקורות,
מר י. אבירם ק/קמ"ש מקורות,
רס"ן א. לוי ממשל רמה"ג,
רס"ן משה ממשל רמה"ג.

נושא הדיון : פיתוח מפעל בריכת רם.

סיכום: -
הממשל תומך מאוד בבצוע התכנית לפיתוח מפעל בריכת רם בתנאי שהתושבים יפוצו כספית בצורה נאותה וכן בקבלת חלקם במים במסגרת תכנית בריכת רם בהתאם לקביעת משרד החקלאות.
בגלל מצבם הפוליטי הקשה של התושבים לא נראה לממשל שזהו הזמן המתאים לגשת לענין הפיצויים וההפקעות ובהתחשב בכך שהענין איננו רלונטי לשנתיים , שלוש הקרובות מקבל את הצעתו של מר י. כלע להמשיך בפיתוח ללא נגיעה בתושבים.
כן הוחלט לא לעכב שום פעולה הקשורה בהגבהת מפלס המים בבריכה עד ל - 952.1 מ'.
כ"כ מר י. כלע מציע שנתכנס בעוד שלושה חודשים לבדיקה מחודשת של הנושא לאור התפתחויות בשטח.

כתב את הסכום יוסף אבירם.

סגל

לתיוק

ממשל צבאי רמת הגולן
הנ - 1 - 2843
כד אדר תשל"ד
18 מרס 74

לכבוד
מר קנטור - סמנכ"ל מקורות - ת"א
מר מינצקר - חב' תה"ל - חיפה
מר נחמני - מח' להתישבות של הסוכה"י
מר סלע - קמ"ט חקלאות - צפת
מר אבירם - עוזר קמ"ט חקלאות - נצרת
מפקד
סגן
קמ"א

הנדון: פיתוח מפעל ברכת רם

רצ"ב למכותבים סכום מדיון בנדון שנערך היום 18 מרס 74 בלשכת מושל רמת הגולן.

בברכה,

אבי דורון, רס"ן
בשם מפקד היחידה

18.3.74

פרוטוקול.

בפגישה שהתקיימה ביום 18.3.74 בה השתתפו:

תא"ל עקיבא דן , מושל רמת הגולן,
מר א' נחמני מנהח" להתיישבות של הסוכנות היהודית,
מר י. בלע קמ"ט חקלאות,
מר י. אבירם ע/קמ"ט חקלאות,
רס"ן א. לוי ממשל רמה"ג,
רס"ן מאסה ממשל רמה"ג.

נושא הדיון : פיתוח מעל ברכת רם.

סיכום: -
המושל תומך מאוד בבצוע התכנית לפיתוח מעל ברכת רם בתנאי שהתושבים יפוצו כספית בצורה נאותה וכן בקבלת חלק במים במסגרת תכנית ברכת רם בהתאם לקביעת משרד החקלאות.
בגלל מצבם הפוליטי הקשה של התושבים לא נראה למושל שזהו הזמן המתאים לגשת לענין הפיצויים וההפקעות ובהתחשב בכך שהענין אינו רלונטי לשנתיים ; שלוש הקרובות מקבל את הצעתו של מר י. בלע להמשיך בפיתוח ללא נגיעה בתושבים.
כן הוחלט לא לעשות שום פעולה הקשורה בהגבהת מפלס המים בבריכה עד ל - 952.1 מ'.
כ"כ מר י. בלע מציע שנתכנס בעוד שלושה חודשים לבדיקה מחודשת של הנושא לאור ההתפתחויות בשטח.

כתב את הסכום יוסף אבירם.

מדינת ישראל
משרד החקלאות

בברכה,

המשרד האזורי „גליל"

צפת

ת. ד. 1217 - טלפון 30845-6

השלוחה בקרית־שמונה

בנין המועצה האזורית - טלפון 40977-8

ממשל רפ׳

לתיוק

מפקד כוחות צה"ל ברמת הגולן

הממונה על עניני המים

היתר לפעולת מים

בחוקף סמכותי עפ"י סעיף 2 לצו בדבר מקורות המים (רמת הגולן) (מס׳ 120), תשכ"ח-1968, הריני נותן היתר זה:-

1. שם בעל ההיתר ...קבוץ אל-רום...............
2. כתובת בעל ההיתר .רמת-הגולן..................
3. מהות הפעולה המותרת ..איסוף מי-מעיינות......
4. מטרת הפעולה חפירת בריכות הדגים 500 דונם ברוטו.
5. האזור והמקום בו תבוצע הפעולה רמת-הגולן, אזור ז׳רבא.
6. היקף השקעות חזויות...1,000,000 ל"י..........
7. מקורות מימון ההסתדרות הציונית, מחלקת ההתישבות.
8. תקף ההיתר .שנים מחתימת היתר זה.............
9. פרטים נוספים .תאום עם המחלקה לדיג.........

הממונה על עניני המים

תאריך: 3.3.74

18. III. 1974

1913

מפקד

19.3

לתיק

248

מקורות, חברת מים בע"מ
היחידה חבל הגליל

מס׳ 210/רמה"ג **תאריך** 14 במרץ 1974

דף ......
מתוך ......

זכרון דברים **מיום** 14 במרץ 1974 **נרשם ע"י** אילן רוזנשטוק

הנושא:
1. אספקת מים בנפח בית ג׳ן
2. אספקת מים לרג׳ר

נוכחים: ה"ה:- סא"ל עקיבא דן, רס"ן אלברט לוי, יוסף אבירם - ממשל צבאי
ח. בירמן, י. כהן, מ. הורוביץ, ע. אברהמי, א. רוזנשטוק
- מקורות

מקום
ראש פנה

1. אספקת מים בנפח בית ג׳ן

במסרה סקירה על העבודות שבוצעו לתיקון קו האזבסט (קו בית ג׳ן), ועל הדוצרות פיצוצים כתוצאה מנסיעת רכב זחלילי ורכב אחר על הקו.

סוכם:-

1.1. הדרך תוסט מתואי הקו. לשנוי תואי הדרך יפעל הממשל להשגת דחפור או כלי מתאים אחר.
העבודה תבוצע בפקות מקורות ובמימון הממשל הצבאי.

1.2. בעת הסטת תואי הדרך יוערם העפר בצורת סוללה מקבילה לצינור ובמרחק של מטר ממנו (למניעת ירידת כלי רכב לתואי הצנור).

1.3. במקומות שידרשו ע"י צה"ל יבוצעו מעברי חציה מתאימים. המעברים יבוצעו ע"י צה"ל בפקוח מקורות.

1.4. אחזקת קוי מערכת המים (קו ראשי וקוים מחלקים) מצפון לכביש טורנגה--מזרעת בית ג׳ן תבוצע ע"י מקורות במימון הממשל.
יוכן הסכם אשר יסדיר את ההתקשרות בין הממשל למקורות.

2. אספקת מים לרג׳ר

2.1. הוצגה עמדת מקורות בעניין ציוד שאיבה ברג׳ר. הוגשו שתי אלטרנטיבות:-
א. משאבה תת מימית ו-ב. משאבה אנכית.

2.2. מקורות תקבל על עצמה את ההשגחה על הפעלת תח׳ השאיבה ברג׳ר רק אחרי שיותקן הציוד בהתאם למוצע במכתבנו 210-רמה"ג מיום 10.3.74.

2.3. מקורות תהיה מוכנה ליעץ ולעזור בתכנון לוח החשמל במתוכנת שתתאים לפתרון הקבוע בעתיד וגם לפתרון הזמני שיבוצע מיד.

תפוצה:
ממשל צבאי רמה"ג
מר י. סלע, משרד חלקאות
מקורות, חבל הגליל

/יר

רשם: א. רוזנשטוק

ממשל צבאי
הנ - 1
מפקד

ממשל צבאי רמת הגולן
הג - 1 - 2823
כ' אדר תשל"ד
14 מרץ 74

לה״ק

247

מר יצחק סלע.

הנדון: מים לרג'ר.

1. לאחר בירורים עם מקורות בענין התכנית להתקנת משאבת מים ברג'ר המתברר שהענין הנו לטוח ממושך.

2. ברצוני להבהיר לך שבעית המים לרג'ר חייבת להפתר עד תחילת הקיץ הקרוב בכל מחיר.

3. לאור זאת יש להוציא לפועל את התכנית של תה"ל כאשר הארגון והבצוע יעשה על ידינו תוך הבטחה ממקורות לתת ייעוץ והדרכה במקום.

4. התכנית החדשה של מקורות תידון על ידנו בפגישתנו בתאריך 18 מרץ.

עקיבא דן, סא"ל
עוזר מפקד כוחות צה"ל
ברמת הגולן

יו' - 1 - 2824

14 יולי 74

246

לכ'
גב' שמס עמאשה
אלמנת קאסם כאמל עמאשה
ת.ז. 08997786
נעמא
ה.נ.,

הנדון: מכתבך מיום 7.3.74

1. בצער רב נודע לנו בזמנו על אובדן בעלך היקר מהפצצות האויב אשר לא הבחין בין חייל לאזרח , קבלי את השתתפותנו בצערכם.

2. באשר לבקשתך בעניני חבור חשמל לביתך , הנני לאשר שאין לנו התנגדות לחיבור הבית לרשת החשמל באם ועד החשמל מאשר זאת יחד עם פקח החשמל מטעם הממשל המהנדס ליפשיץ.

אולם באם הדבר כרוך בהוספת עמודים חדשים , אנו תקוות שעם פיתוח רשתות החשמל בכל הכפרים בשנה זו יעשה גם כן החבור הנחוץ לכפר בוקעתא לפי תכנון מהנדס החשמל , דבר שמחייב זמן וסבלנות.

בברכה ,

אלברט לוי, רב-סרן
סגן מפקד
בשם מפקד היחידה

העתק
ת.א.

טופס מברק

מס' סידורי
במשרד הקשר : ______

בוחרת	נכנס	לה
	יוצא	245
		6
		גר

(מעל לקו זה לשמוש משרד קשר בלבד)

מאת :	ממשל רמה"ג/קמב"ץ	מידות דחיפות
		דחוף
אל : (לפעולה)	מפ"צ/אג"מ	
(לידיעה)		רגיל (אלא אם השולח יציין אחרת)

סווג בטחוני	סמון המחבר				
שמור	⊙ הנ- 1 - 2805	הנדון:	תקון	קו	5
מים	בית	ג'ין(.)	1) עובדי	חברת	10
מקורות	עובדים	זה	כמה	ימים	15
בתקון	קו	המים	על	ציר	20
"דקלג" ,	ללא	אבטחה(.)	2) אין	באפשרות	25
הממשל	לספק	אבטחה(.)	3) נא	טפולכם(.)	30
					35
					40

חותמת משרד קשר ה /	השולח : שם אבי פורשגר דרגה [illegible] תפקיד קמב"ץ חתימה (מתחת לקו זה לשמוש משרד קשר בלבד)	זמן חבור 13.11.30
		זמן קבלה

נתקבל	אמצעי	זמן	ע"י	נשלח	אמצעי	זמן	ע"י	נשלח	אמצעי	זמן	ע"י	נשלח	אמצעי	זמן	ע"י

(1/200) .6/68

טופס 2001

מוגבל

247

ממשל צבאי רמת הגולן
הג - 1 - 2762
טז' אדר תשל"ד
10 מרץ 74

פיק' צפון/קא"מ

הנדון: **המים בנפת ביה ג'אן.**

1. לדעתי כל הענין של הספקת מים בנפת ביה ג'אן גובל בבזבוז מיותר של כספים ואמצעים היות והגישה לענין הנה פשטנית ובלתי מבוקרת.

2. פניתי עשרות פעמים לכל גורמי האפסנאות בפקוד שיתנו סיוע לתקון המערכה ולא להסתמך על "מקורות" המוגבלת מבחינת אפשרויות העבודה בשטח.

3. הפקוד משקיע עשרות אלפי לירות בהובלת מים, הממשל השקיע קרוב ל - 30.000 לירות בהובלת מים וכל אחד סומך על השני.

   א. חברת מקורות טוענת שהפרויקט הנו של צה"ל ובמילא הנו זמני וכרוך בקשיים וע"כ לא כדאי להשקיע (טענה לא מוצדקת).

   ב. הפקוד מתעלם מהבעיה וסומך יותר על המידה על "מקורות".

4. אני חושב שכדאי להקדיש בימים טרופים אלה כמה דקות ולהפגיש את כל הגורמים ולהווכח שההשקעה הנה מינימלית לעומת הרווח הצפוי בהפעלת מערכת המים.

עקיבא דן, סא"ל
עוזר מפקד כוחות צה"ל
ברמת הגולן

מוגבל

237

מפקדת פקוד צפון
מפקד חימוש פיקודי
טלפון צפון — 211-2

תאריך 5.3.74

דנ

לתיוק

אל ממשל רמת הגולן / מסעדה

הנידון: מבצע מק

הנני פונה לקבלת דעתך
מבצע מק לאספקת מק
[illegible] שלילה בגלל [illegible]
[illegible] דרכב מסוג נ"פ
[illegible] לבצע [illegible] ע' רכב [illegible]

ישעהו חלפון - סא"ל
מפקד חימוש פיקודי

עמ
234

ט

ממשל צבאי רמת הגולן
חנ - 1 - 2706
• אדר תשל"ד
4 מרס 74

לכ'
מר דקל
ימ' הפרויקטים לאספקת מים/צפון
ת.ד. 9600
ח י פ ה
א.נ.,

הנדון: **בריכת מלח**
10מ-4020/155/2434 מתאריך 13.2.74

1. אין לנו התנגדות לבצוע התוכנית המפורטת במפה הרצ"ב.

2. המתקן המצוין במפה הרצ"ב אינו עובר בשטחים של התושבים המקומיים הדרוזים.

אישור זה אינו כולל את הסכמת שאר הגורמים בשטח דהיינו: מעץ , ארכיאולוגיה שמורת הטבע וכו' , לביצוע העבודה.

בכבוד רב,

יוסף סרדל, סגן
ב/עוזר מפקד כוחות צה"ל
ב ר מ ת ה ג ו ל ן

בנים

לתיק

~~280~~

227

מקורות חברת מים בע"מ

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 285111
מען למברקים: מקורותקו

משרד ראשי

מאת: ענף מקרקעין
סימננו: 26-רג/1505
תאריך: 21.2.74

הן - 7
3 מסן
28

לכבוד
מר יצחק סלע
מנהל אזור הגליל
משרד החקלאות
ת.ד. 1217,
צ פ ת.

א.נ.,

הנדון: תכנית אב למפעלי מים ברמת הגולן
מכתבך מס. גולן/570 מיום 29.1.74.

בתשובה למכתבך הריני מתכבד להודיעך כדלקמן:-

1. לועדה לתכנון ובניה רמת הגולן, הועברה תכנית אחת. התכנית האמורה הוכנה ע"י תה"ל - ג. מינצקר והוגשה על ידי מקורות.

2. למיטב ידיעתי, התכנית נדונה בועדת המשנה בישיבתה מיום 30.1.74. ראה העתק מכתבו של מר י. גליקמן מס. רמה"ג/682 מיום 28.1.74. תוצאות הדיון טרם נמסרו לנו.

3. לנוכח ההסבר שניתן ע"י מר גליקמן במכתבו אליך מס. רמה/ג/678 מיום 20.1.74 לגבי עריכה של תכנית אב, אין לי מה להוסיף.

4. רשמנו לפנינו הודעת מר גליקמן, כי בתכנית המתאר כפי שנערכת ע"י צוות התכנון בראשות פרופ' אלון, תכלל התכנית של מפעלי המים ברמת הגולן, תוך תאום עם נציבות המים, תה"ל ומקורות.

5. אנו מקפידים שכל תכנית מפעל מים ברמת הגולן תוגש לאשור ועדת המשנה המיוחדת ליד ועדת התכנון של רמת הגולן, לפי הוראות צו מס. 252.

6. למען הסדר, הנני מסכם בזה את ההליך המקובל באשור תכניות מפעלי מים ברמת הגולן כדלקמן:-

(א) אשור הממונה על עניני מים ברמת הגולן לפי הוראות צו מס. 120.

(ב) אשור ועדת המשנה שליד ועדת התכנון של רמת הגולן לפי הוראות צו מס. 252.

(ג) כל האמור לעיל אינו בא לגרוע מן הצורך בקליטה של תכנית המים הכללית ברמת הגולן בתכנית המתאר לרמת הגולן, כפי ~~שמוכן~~ שנערך ע"י הצוות המיוחד.

בכבוד רב,

(-) ד. כהנוביץ

ד. כהנוביץ
ראש ענף מקרקעין

העתק: אל"מ ג. רפקי, ר.א. 0108, צה"ל
פרופסור אלון ע"י לשכת התכנון והבניה רמת הגולן ת.ד. 5.5 נצרת עילית
סא"ל צ. דן, מ. מפקד כוחות צה"ל ברמת הגולן, ראש מינהלת בנין המשטרה ✓
מר ג. גליקמן, מתכנן הועדה לתכנון רמת הגולן ת.ד. 595 נצרת עילית
מר ג. מינצקר, תה"ל [illegible]

דכ/יל 0810

ממשל צבאי רמת הגולן
הג - 1 - 2610
כז שבט תשל"ד
19 פבר' 74

לתיק

לכבוד
מר אשר ביר - מנהל מקורות חבל הגליל(2)
מר בירמן - מקורות - חבל הגליל
מר נחום מינצקר - תה"ל - חיפה
מר [illegible] סלע - קמ"ט חקלאות
מר יוסף אבירם - עוזר קמ"ט חקלאות
מפקד
סגן (2)
קמ"א

הנדון: סכום דיון.

לוטה מועבר לכל אחד מהמכותבים סכום דיון בבעיות מים ב - רמת הגולן שנערך בלשכת מושל רמת הגולן ביום ב' 18 פבר' 74.

ב ב ר כ ה ,

צבי דדרון, רס"ר
בשם מפקד היחידה

18.2.74

סכום מפגישה שהתקיימה בממשל הצבאי בראש-פינה
נוכחים: סא"ל עקיבא דן, מר אשר נצר מנהל מקורות חבל הגליל, אלן מר בירמן ממקורות,
מר נחום מינצקר תה"ל, מר י. סלע מנהל משרד החקלאות אזור הגליל י. אבירם,
רס"נ אלברט ממשל, רס"נ פאשה ממשל.

סא"ל עקיבא דן- מבקש סקירה על בעיות המים ברמת הגולן והשתלבות הדרוזים והתכניות של תה"ל.

י. סלע- תה"ל הכין תכנית אב לבצוע מפעלים בגולן.

מינצקר- היתה עד כה גישה ליברלית לגבי כפרי הדרוזים. המפעל הראשון שנעשה הוא המפעל לכפר בוקעתא. ביתר הכפרים לא היו בעיות. בעיית מ. שמס התעוררה עם הנחת הקו לנוה - אטיב. ממעלי מים לשתיה נעשו לכפר מ. שמס ועין קניה. בעיית מי השתיה לרג'ר ובפתירת בעיית ההחזקה של מפעל המים אשר טפלנו בה והגשנו תכנית אב והמלצתי בפני מר סלע לפנות למקורות לשם קבלת המפעל לידה לשם החזקה.

הצלחת החקלאות גרמה לפתוח המטעים ואז נוצר הצורך לתוספת מים בכפרי הדרוזים. היתה ישיבה עם שאול ארלוזורוב מנציבות המים וסוכם שהם מקבלים הרבה מים יחסית לכפרי המעוטים בארץ. עתה סוכם שהם יקבלו כמליון ממ"ק מים.

היו לנו בעיות בענין קדוחים נוספים באפון הגולן פוטנציאל המים יכול להגיע לשמונה מליון ממ"ק מים כולל ברכת - רם ופתוחה חשמול הקדוחים שיבוצעו - סוקר את תנועת המים בברכת - רם - הגובה הנמוך ביותר 937 מ' ואילו הגבוה ביותר 943 מ' זהו המצב הטבעי. בדקנו את המצב בברכה ומצאנו שלא ניתן לנצל יותר מחצי מליון ממ"ק מהמצב הזה.

ניתן סקירה כללית על התנהגות הברכה וכמויות המים שאפשר לנצל ממנה מדי שנה בהתאם לכמוית שייכנסו לתוכה כל שנה מגשמים והעברת המים מנחל סער. שינו נתונים סינטטיים ובדיקות שהיו לפני 1967 ובהתאם לכך עבדנו את תכניותינו. מדגיש כי התכנית להעלות את מפלס הברכה לגובה 947 היינו שלושה מטרים נוספים.

עקיבא דן: אתה קודם דברת על 8 מליון ממ"ק מה זה צריך להיות?
מינצקר: זה כל המים לדרוזים 3 מליון.
י. סלע: זה רק לשור סקר איש לא יכול להתחייב. הדבר לא הוחלט בשום פורום.
מינצקר: אני חושב שהתכנית תבוצע תוך חמש שנים, מאחר והדבר תלוי בפתוח החשמל ברמה תכנית 8 המליונים כוללת פתוח כל המקורות שתוכננו וזה כרוך בהצלחת הקדוחים שיבוצעו. בענין הדרוזים מערכת הנקוז ושיטת ההשקאה איננה טובה. אם יתוקן המצב אפשר לנצל את המים יותר טוב. לדעתם חייבים לכלול את תכנון המים האלה בתכנית האיזורית.
פאשה: האם לא כדאי לייעל את השמוש במים מנחל סער במקום הקדוחים שאתם רוצים לבצע.

סלע: אנו מאד נזהרים להציע המטרה בעמק יעפורי מאחר ודונם רשת המטרה עולה כ- 1000 ל"י. מדאיגים אותנו מאד שנים שחונות.
אנו הזמנו בתה"ל תכנית לנהלי השקיה והעברנו 20000 ל"י לבצוע משימה זאת ואחר שנקבל את הנתונים נוכל לדבר. זה לגבי עמק יעפורי.
אנו עובדים על זה שננצל את המים של ברכת רם. מותקן מפעל (משאבות) לשאיבת המים מנחל סער לברכה. עתה עושים את החפירות להנחת קו נוסף להעברת המים לברכה.
יש לנו גם מגבלה חמורה של חשמל ועד שלא יהיה חשמל הדבר מוגבל מאוד. עתה מה הבטחנו לדרוזים הבטחנו לבוקעתא 300 אלף קוב השנה נתנו 150 אלף בגלל המחסור השנה אנו מקוים לתת להם את כל הכמות. אנו מקוים. שהשנה נוכל להשלים להם את התכנון לעוד 175 ד' מטעים מאחר ותוכננו 600 ד' ורושהו רק 425 ד'.
המוחבה שלי קדם נתונה לתכנון החסכון בשמוש במים. אחר דיון עם תה"ל מקורות, ממשל הבאנו את הדבר בפני המנכ"ל מר ברום, וסוכם על ידו (מר ברום) המפעל ברכת רם יבוצע, לגבי הנטיעות הבלתי מסודרות של הדרוזים הם נוטעים בצורה לא מסודרת ומסבכים אותנו בענין התכנון.
בצוע התכנון נדחה בגלל סיבות שונות: בצורת וכד' אולם זה מאושר לבצוע.
בנתיים הוצאתי צו לקדוח ברכת רם 2 ולהנחת קו מקביל מנחל סער לברכת רם.
מר א. נצר: אני מבקש להתיחס לגבי בצוע התכניות והקצבת הכספים לכך. לגבי הנטיעות הדרוזים חייבים לדעת שאינם יכולים לטעת על אדמות שהם במפלס המים.
מינצקר: לא רוצים להציף את הברכה כבר עתה מאחר ואין אפשרות ניצול כל המים.

סלע , מינצקר ואילן מאשרים שהתקציב לבצוע התכניות מאושר.

י. סלע: מפעל ברכת רם שדור במפעל המים של מאגר קוניטרה אשר מסוגל להכיל 2 מליון קוב ומה עוזר לנו להתישבות היהודית לשלושה ישובים,

סא"ל ע. דן: אני מבין שמתוכנן להשנה 175 ד' בבוקעתא.

משה: לגבי הפצויים לבעלי האדמות בסביבת ברכת רם מציע לרכוש את האדמות כבר עכשיו כדי למנוע התיקרות.

סלע: אם יסוכם כאן היום לענין זה אנו מוכנים לפעול.

נצר: צריך לבדוק מה שייך לדרוזים ומה שייך למדינה, וצריך לברר זאת מהר לפני שהחקלאים ירכשו חזקה על האדמות.

מינצקר: סימננו לפני שנה בשטח ויש רשימה של בעלי קרקעות. מציע להחליף להם את כל האדמות בברכת רם כדי למנוע בעיות סחף וזיהום מדשנים.

י. סלע: הצד החוקי של הקפאת קרקעות והפקעתם למטרות פתוח מים מסודר ומתוקן.

סא"ל דן: אני רוצה להודות למר מינצקר על גישתו הכנה הן בתכנון והן בבצוע. אנו צריכים לדאוג לקיומם של הדרוזים ויש צורך לשלבם בתכנון. אני רואה בלחץ של ההתישבות היהודית צריך להיות ער לכך ומבקש מכל הנוכחים לעמוד על זכויות הדרוזים. מבקש שהחלוקה תהיה חלוקה סבירה. צריך גם לתת את הדעת על מצבים של בצורת.

נצר: בין השורות מסתתרת שאלה קשה. אם תהיה בצורת האם תינתן עדיפות רק לגידול תפו"א להתישבות או שתלקח בחשבון גם הצריכה של הדרוזים.

מינצקר: מרום גולן רואה במאגר כרכוש פרטי שלו. השאלה מה יהיה במקרה של צורך חמור ליתר הגורמים.

סלע: לכמה מפעל ברכת-רם מתוכנן לשנה זו 74.

מינצקר: לאותו הדבר כבשנה החולפת מיליון ורבע או מיליון וחצי.

סא"ל דן: לא נראה שבעית האדמות המיועדות להצפה כל-כך מסובכת. נראה לי שאפשר כבר להתחיל ולשלם פיצויים. רק צריך לקבוע סופית מהו הקו האדום על סמך תוכנית. מה דעתכם?

מינצקר: ברגע שיהיה חשמל אפשר ללכת למפלס גבוה. צריך לעשות חישובים כבר עתה.

מבקש לקבל את תכנית ההצפה בשלב ראשון ותכנית נוספת של קו ההצפה הסופי והמעודכן ואז נוכל לגשת מיד להפקעת האדמות.

רס"ן אלברט: צריך להכין את הכספים הנחוצים לפצויים עד כה לא טופל בדבר על אף שדובר כבר לפני שנה ועד כה לא נעשה דבר.

סלע: מציע שנפגש שוב לאחר קבלת תכנית ההצפה מתה"ל של שני הקוים.

סא"ל דן: מה לגבי ענין רג'ר.

נצר: סיירנו בשטח יחד עם הקב"ט שלנו ואנו רואים בעין יפה קבלת הענין לידינו. רק אנו צריכים לקבל אבטחה כל פעם שנרד למשאבה.

סא"ל דן: אני מציע להתקין את המשאבה כבר. המפעיל יהיה מקומי ואם יש צורך לטכנאי לרדת למשאבה הרי אנו נתן אבטחה כפי שנהוג ובהתאם למבוקש. מציע גם שהמפעיל המק בהדרכתה ופקוחה של מקורות.

סלע: לדעתי רק כשיש תקלה צריך לרדת למשאבה. למפעיל המקומי תתן מקורות את ההדרכה.

סא"ל דן: אני מתחייב לתת אבטחה לטכנאי.

אנו רוצים לקבל את האבטחה לעובדים שלנו כמה שצריך וזאת לאחר שהתכנון יהיה תכנון שלנו היינו איפה ייקבע הלוח וכו'.

כתב י. אבירם.

ממשל צבאי רמת הגולן
הג - 1 - 2610
כז שבט תשל"ד
19 פבר' 74

לכבוד
מר אשר ניר - מנהל מקורות חבל הגליל(2)
מר בירמן - מקורות - חבל הגליל
מר נחום מינצקר - תה"ל - חיפה
מר [illegible] סלע - קמ"ט חקלאות
מר יוסף אבירם - עוזר קמ"ט חקלאות
מפקד
סגן (2)
קמ"א

הנדון: סכום דיון.

לוטה מועבר לכל אחד מהמכותבים סכום דיון בבעיות מים ב - רמת הגולן שנערך בלשכת מושל רמת הגולן ביום ב' 18 פבר' 74.

בברכה,

אבי דדרון, רס"ר
בשם מפקד היחידה

18.2.74

סכום מפגישה שהתקיימה בממשל הצבאי בראש-פינה

נוכחים: סא"ל עקיבא דן, מר אשר נצר מנהל מקורות חבל הגליל, אהלן מר בירמן ממקורות,
מר נחום מינצקר תה"ל, מר י. סלע מנהל משרד החקלאות אזור הגליל י. אבירם ,
רס"ן אלברט ממשל, רס"ן פאשה ממשל.

סא"ל עקיבא דן- מבקש סקירה על בעיות המים ברמת הגולן והשתלבות הדרוזים והתכניות של תה"ל.

י. סלע- תה"ל הכין תכנית אב לביצוע מפעלים בגולן.

מינצקר- היתה עד כה גישה ליברלית לגבי כפרי הדרוזים , המפעל הראשון שנעשה הוא המפעל לכפר בוקעתא. ביתר הכפרים לא היו בעיות. בעיית מ. שמס התעוררה עם הנחת הקו לנוה - אטיב. מפעלי מים לשתיה נעשו לכפר מ. שמס ועין קניה. בעיית מי השתיה לרג'ר ובפתירת בעיית ההחזקה של מפעל המים אשר טפלנו בו והגשנו תכנית אב והמלצתי בפני מר סלע לפנות למקורות לשם קבלת המפעל לידה לשם החזקה.

הצלחת החקלאות גרמה לפתוח המשקים ואז נוצר הצורך להוספת מים בכפרי הדרוזים. היתה ישיבה עם שאול ארלוזורוב מנציבות המים וסוכם שהם מקבלים הרבה מים יחסית לכפרי המעוטים בארץ. עתה סוכם שהם יקבלו כמליון ממ"ק מים.

היו לנו בעיות בענין קדוחים נוספים בצפון הגולן פוטנציאל המים יכול להגיע לשמונה מליון ממ"ק מים כולל ברכת - רם ופתוחה חשמול הקדוחים שיבוצעו - סוקר את תנועת המים בברכת - רם - הגובה הנמוך ביותר 937 מ' ואילו הגבוה ביותר 943 מ' זהו המצב הטבעי . בדקנו את המצב בברכה ומצאנו שלא ניתן לנצל יותר מחצי מליון ממ"ק מהמצב הזה.

ניתן סקירה כללית על התנהגות הברכה וכמויות המים שאפשר לנצל ממנה מדי שנה בהתאם לכמויות שייכנסו לתוכה כל שנה מגשמים והעברת המים מנחל סער. עשינו נתונים סינטטיים ובדיקות שהיו לפני 1967 ובהתאם לכך עבדנו את תכניותינו . מדגיש כי התכניה להעלות את מפלס הברכה לגובה 947 היינו שלושה מטרים נוספים.

עקיבא דן: אתה קודם דברת על 8 מליון ממ"ק מה זה צריך להיות?

מינצקר: זה כל המים לדרוזים 3 מליון.

י. סלע: זה רק לצור סקר איש לא יכול להתחייב . הדבר לא הוחלט בשום פורום.

מינצקר: אני חושב שהתכנית תבוצע תוך חמש שנים, מאחר והדבר תלוי בפתוח החשמל ברמה תכנית 8 המליונים כוללת פתוח כל המקורות שתוכננו וזה כרוך בהצלחת הקדוחים שיבוצעו. בענין הדרוזים מערכת הנקוז ושיטת ההשקאה איננה טובה. אם יתוקן המצב אפשר לנצל את המים יותר טוב. לדעתם חייבים לכלול את תכנון המים האלה בתכנית האיזורית.

פאשה: האם לא כדאי לייעל את השמוש במים מנחל סער במקום הקדוחים שאתם רוצים לבצע.

סלע: אנו מאד נזהרים להציע המטרה בעמק יעפורי מאחר ודונם רשת המטרה עולה כ- 1000 ל"י . מדאיגים אותנו מאד שנים שחונות.
אנו הזמנו בתה"ל תכנית לנהלי השקיה והעברנו 20000 ל"י לבצוע משימה זאת ואחר שנקבל את הנתונים נוכל לדבר. זה לגבי עמק יעפורי.
אנו עובדים על זה שננצל את המים של ברכת רם. מותקן מפעל (פסאבות) לשאיבת המים מנחל סער לברכה . עתה עושים את החפירות להנחת קו נוסף להעברת המים לברכה.
יש לנו שם מגבלה חמורה של חשמל ועד שלא יהיה חשמל הדבר מוגבל מאוד. עתה מה הבטחנו לדרוזים הבטחנו לבוקעתא 300 אלף קוב השנה נתנו 150 אלף בגלל המחסור השנה אנו מקוים לתת להם את כל הכמות. אנו מקוים שהשנה נוכל להחליט להם את התכנון לעוד 175 ד' מטעים מאחר ותוכננו 600 ד' ורושתו רק 425 ד'.
המחשבה שלי קדם נתננה לתכנון החסכון בשמוש במים. אחר דיון עם תה"ל מקורות , ממשל הבאנו את הדבר בפני המנכ"ל מר ברום, וסוכם על ידו (מר ברום) שמפעל ברכת רם יבוצע.
לגבי הנטיעות הבלתי מסודרות של הדרוזים הם נוטעים בצורה לא מסודרת ומסבכים אותנו בענין התכנון.
בצוע התכנון נדחה בגלל סיבות שונות: בצורת וכד' אולם זה מאוחר לבצוע.
בנתיים הוצאתי צו לקדוח ברכת רם 2 ולהנחת קו מקביל מנחל סער לברכת רם.

מר א. נצר: אני מבקש להתיחס לגבי בצוע התכניות והקצבת הכספים לכך. לגבי הנטיעות הדרוזים חייבים לדעת שאינם יכולים לטעת על אדמות שהם במפלס המים.

מינצקר: לא רוצים להציף את הברכה כבר עתה מאחר ואין אפשרות ניצול כל המים.

סלע, מינצקר ואילן מאשרים שהתקציב לבצוע התכניות מאושר.

י. סלע: מפעל ברכת רם שיפור במפעל המים של מאגר קוניטרה אשר מסוגל להכיל 2 מליון קוב ומה עוזר לנו להתישבות היהודית לשלושה ישובים;

סא"ל ע. דן: אני מבין שמתוכנן להשנה 175 ד׳ בבוקעתא.

פאיזה: לגבי הפצויים לבעלי האדמות בסביבת ברכת רם מציע לרכוש את האדמות כבר עכשיו כדי למנוע התיקרות.

סלע: אם יסוכם כאן היום לענין זה אנו מוכנים לפעול.

נצר: צריך לבדוק מה שייך לדרוזים ומה שייך למדינה, וצריך לברר זאת מהר לפני שהחקלאים ירכשו חזקה על האדמות.

מינצקר: סימננו לפני שנה בשטח ויש רשימה של בעלי קרקעות. מציע להחליף להם את כל האדמות בברכת רם כדי למנוע בעיות סחף וזיהום מדשנים.

י. סלע: הצד החוקי של הקפאת קרקעות והפקעתם למטרות פתוח מים מסודר ומתוקן.

סא"ל דן: אני רוצה להודות למר מינצקר על גישתו הכנה הן בתכנון והן בבצוע. אנו צריכים לדאוג לקיומם של הדרוזים ויש צורך לשלבם בתכנון. אני רואה בלחץ של ההתישבות היהודית צריך להיות ער לכך ומבקש מכל הנוכחים לעמוד על זכויות הדרוזים. מבקש שהחלוקה תהיה חלוקה סבירה. צריך גם לתת את הדעת על מצבים של בצורת.

נצר: בין השורות מסתתרת שאלה קשה. אם תהיה בצורת האם תינתן עדיפות רק לגידול תפ"א להתישבות או שחלקה בחשבון גם הצריכה של הדרוזים.

מינצקר: מרום גולן רואה במאגר כרכוש פרטי שלו. השאלה מה יהיה במקרה של צורך חמור ליתר הגורמים.

סלע: לכמה מפעל ברכת-רם מתוכנן לשנה זו 74.

מינצקר: לאותו הדבר כבשנה החולפת מיליון ורבע או מיליון וחצי.

סא"ל דן: לא נראה שבעית האדמות המיועדות להצפה כל-כך מסובכת. נראה לי שאפשר כבר להתחיל ולשלם פיצויים. רק צריך לקבוע סופית מהו הקו האדום על סמך תוכנית. מה דעתכם?

מינצקר: ברגע שיהיה חשמל אפשר ללכת למפלס גבוה. צריך לעשות חישובים כבר עתה.

[illegible]: מבקש לקבל את תכנית ההצפה בשלב ראשון ותכנית נספחת של קו ההצפה הסופי והמעודכן ואז נוכל לגשת מיד להפקעת האדמות.

רס"ן אלברס: צריך להכין את הכספים הנחוצים לפצויים עד כה לא טופל בדבר על אף שדובר כבר לפני שנה ועד כה לא נעשה דבר.

סלע: מציע שנפגש שוב לאחר קבלת תכנית ההצפה מתה"ל של שני הקוים.

סא"ל דן: מה לגבי ענין רג׳ר.

נצר: סיירנו בשטח יחד עם הקב"ט שלנו ואנו רואים בעין יפה קבלת הענין לידינו. רק אנו צריכים לקבל אבטחה כל פעם שנרד למשאבה.

סא"ל דן: אני מציע להתקין את המשאבה כבר. המפעיל יהיה מקומי ואם יש צורך לטכנאי לרדת למשאבה הרי אנו נתן אבטחה כפי שנהוג ובהתאם למבוקש. מציע גם שהמפעיל המק בהדרכתה ופקוחה של מקורות.

סלע: לדעתי רק כשיש תקלה צריך לרדת למשאבה. למפעיל המקומי תתן מקורות את ההדרכה.

סא"ל דן: אני מתחייב לתת אבטחה לטכנאי.

אנו רוצים לקבל את האבטחה לעובדים שלנו כמה שצריך וזאת לאחר שהתכנון יהיה תכנון שלנו היינו איפה ייקבע הלוח וכו׳.

כתב י. אבידם.

דגה

בנ

לתיוק

תכנון המים לישראל בע"מ
יחידת הפרוייקטים לאספקת מים/צפון
ת.ד. 9600, חיפה.

לשאלת ד"ר הרטמן

תיק מס' 2MP4-155/4020

תאריך : 13.2.74

לכבוד
מושל צבאי קונייטרה
רמת הגולן

א.נ.,

הנדון: בריכת אביטל

1. הננו מתכבדים להודיעכם שחברת "מקורות" עומדת לבצע את המתקן הנ"ל במקום המסומן בתכנית האתר המצורפת.

2. נבקשכם לאשר עקרונית את בצוע המתקן ולהחזיר לידינו העתק אחד חתום על ידכם.

בכבוד רב,

ב/ א. דקל
מנהל יחידת הפרוייקטים
לאספקת מים/צפון

לוטה: 2 תכניות כנ"ל

צבאי
רמת הגולן
בנ-1
סע
טופל



280/700
225
224
223
281
282
283
284
285
286
קו הרצידה 1
קו מחבר בר' אביטל (המשך)
346A
356A
להשקה
לקונייטרה
בריש
למגדל שמס
60A
280/725
280/750
280/775
280/800
280/825
224/525
224/550
224/575
224/600
224/625
ברכת אביטל המתוכננת
7500 מ"ק
+1040 מ'
קו מחלק לעין זיון (קיים)
קו מחבר בר' אביטל (קיים)
364A/0
365
366
366A
356A/R1
356A/R2
קו טלפון
1A
1026
1028
1030
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1041.80
1042.09
1045.58
1044.23

תכנון המים לישראל בע"מ
יחידת פרויקטים להספקת מים-צפון

ברכת אביטל

קנ"מ: 1:250

נמדד ע"י: א. Bela
שורטט ע"י:
בוקר ע"י:

הערות:
הרומים מבוססים על נק. 3757
שגובהו 949.003 +
הקואורדינטות קשורות לרשת ארצית.

לתיוק

219

צבאי
[illegible]

תיק 1

11/2

מפקד

סגן

מדינת ישראל

משרד החקלאות
אזור גליל עליון
צפת

תאריך כ' בשבט תשל"ד
12 בפברואר 1974

מספר ו' - 706/91

לכבוד
מר אשר נצר
חברת מקורות
חבל הגליל
צ פ ת.

א.נ.,

הנדון: **תקוז קו בית-ג'אן.**

שנת התקציב שלנו הולכת ומסתיימת ולא נחתם בינינו שום הסכם או חוזה על עבודות חברתכם.

באם אינכם רוצים לקבל מאיתנו כסף יש צורך לבוא איתי בדברים.

בכבוד רב

יצחק סלע
מנהל האזור

העתק:
סגן אלוף עקיבא דן, מושל רמת הגולן.
מר איתן צור, קמ"ט האוצר, ממשל צבאי.

רח' הפלמ"ח ת"ד 1217 צפת 13110 טל' 30845 (067)

מדף 907

(209)

ממשל צבאי
רמת הגולן
קנ-1
19/2
07
סא"ן

לתיק

4.2.1974

מים גולן/93

אל: מר נחום מינצקר
מר אשר נצר

הנדון: שיחה על פתוח מפעלי מים בגולן.

סיכמתי עם המושל של ממשל הצבאי גולן סא/ל ע' דן שנקיים ביום ב' 18.2.74 ישיבה במשרדי הממשל בראש פינה בשעה 0900 בבוקר דיון על תכנית הפתוח לקראת שנת 1974.

מר נ' מינצקר יפתח בשיחה זו והיא גם בודאי תגלוש גם לבעיות פתוח חקלאי, מי שתיה, נפת בית ג"אן ועוד.

אבקש השתתפותך.

בברכה,
י. סלע
יצחק סלע
מנהל האזור

נ.ב. אם אשר נצר לא יוכל להתפנות אבקש לשלוח נציג חבל הגליל מוסמך.

העתק:-
סא/מ ע' דן. ✓
מר יוסף אבירם.

מדינת ישראל

משרד הבטחון

לתיק

סא"ל ע. דן!

רצ"ב לידיעתך
תצלום הכתבה מעתון
"מקורות" מיום 27 ינו' 74.

בברכה מאת

תאום הפעולה בשטחים

29/1

208

1

מקורות חברת מים בע"מ

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 285111
מען למברקים: מקורותקו

מאת ד. זלצמן
סימננו 16 - רמת-הגולן
תאריך 27.1.74

תאום הפעולה בשטחים
מזכירות
29. 1. 1974

לכבוד
אל"מ דב שפי
תאום הפעולה בשטחים
משרד הבטחון
תל - אביב

א.נ.,

הנדון:- עבודות מים ברמת-הגולן
מעבר לקו הסגול

בהמשך לשיחתך הטלפונית עם מר ש. קנטור רצ"ב [illegible] לביצוע.
במדה וידרשו פרטים נוספים נשמח להוסיפם.

עבודות מים ברמת הגולן מעבר לקו הסגול

1. קו בית ג'אן

מיד עם תום הקרבות חובר מפעל ברכת רם שלנו אל הקו הסורי שהוליך ממעיינות בית ג'אן. (הקו סיפק בעבר מים לקוניטרה, ולאחר מלחמת ששת הימים נשאר מקור המים ורוב הקו בצד הסורי, בעוד שקטע מהקו שהיה בשטחינו ליד קוניטרה שולב במפעל ברכת רם שלנו).

הקו נפגע במלחמה מפגיעות ישירות ופיצוצים כתוצאה מנסיעת רכב כבד עליו. הפיצוצים הרבים תוקנו ומים החלו להגיע בספיקות של כ-70 מק"ש לבריכת תל מחפי. (כ-40 מק"ש לבר' ורמונית הגבוהה יותר). כן תוקן סעיף הקו שסיפק מים לכפר חרפא ובוצעו תקונים בקו שהוליך לכפר חדר. (קוים מחלקים) והותקן כלורינטור באחוז המעיין.

לפני כחודש פסקה באופן פתאומי זרימת המים בקו. בוצעו עבודות רבות לאיתור התקלה והסתבר שהקו סתום בכמויות גדולות של אבנים שנשארו כנראה מהתקופה שהקו היה בתפעול סורי. (הערה: נמצאו בשטח קטעים רבים של צנורות אזבסט שבורים שפורקו ע"י הסורים, כן התברר שחלק גדול מהקו הוחלף ע"י הסורים מאזבסט לפלדה כנראה בעקבות הפיצוצים הרבים שנבעו מצורת הנחת הקו בתוך סלעים ללא רפוד מתאים).

עבודות לסלוק סתימות ואיתור תקלות נמשכות ויש סכוי סביר שבמועד קרוב תחודש הספיקה בקו.

2. מחנות צה"ל מעבר לקו הסגול

נעשתה פניה מצה"ל באמצעות חיל הנדסה והזמנה של משרד הבטחון להחזיר לפעולה מתקני שאיבה קטנים שהיו בשטח ואשר היו לא במצב פעולה. אספקת המים נדרשה לכוחות צה"ל הגדולים שבשטח בהעדר מקור מים סביר במרכז הרמה נאלצים להביא מים ממרחקים. מכל המתקנים נראה שיובאו לפעולה שלושה מתקנים:-

1. ג'בע

קדוח שבו הותקנו ד"ג ומשאבה תת-מימית מתבצעת אספקת מים לבריכה בנפח של כ-40 מ"ק במקום. קיימת נקודת מילוי למיכליות דלק.

בקדוח הותקן כלורינטור-גז לחיטוי מים.

2. חן ארנבה

המשאבה התת-מימית אינה במצב עבודה. הוזמנו חלקי חלוף.

3. חלס

מתבצעת א.מ. לבריכה התחתונה והותקנה נקודה ארעית למילוי מכליות.
הותקן כלורינטור-גז לחיטוי המים.

3. נקודות מילוי

הוזמנו ע"י משרד הבטחון כ-12 נקודות מילוי למכליות וברזיות לג'ריקנים לאורך הקו בית ג'אן ובמתקנים הנ"ל.

198

מפקדת פקוד צפון
אפסנאות
טל' 02/220
הב- 172 - 901
י' טבת תשל"ד
4 יבואר 74

ממשל צבאי רמת הגולן/ המשפ"ט

תפוצה פנימית פ"ב
" " פ"ג
" " פ"ח
" " פ"ט
אמ"ן/ אוה"ד - רע"ב ארגון ואפסנאות ורדית
מפק. פק. צפון/ אג"מ - קמב"ץ

לתיוק

מרכז בבוי 5600/ רמ"ד מים
יח. בבוי 561/ המפקד
י"פ חר"פ 541/ ק. בריאות הצבא
יח. בבוי 561/ רמ"ד מים
מרכז בבוי 5600/ רמ"ד מקרקעין
100
101
102

ולדי,
רא"ל דב ירדן
בענין מים להיפ.!
13/1

תב-1
13/1
מפקד
סגן
כ.ח.מ

הנידון: הוראות קבע לטפול ומילוי - בנקודות מים ברמת הגולן ובאיזורי התעסוקה

1. ברמת הגולן באיזורי התעסוקה בגבולות עם סוריה והלבנון הותקנו נקודות מים החיוניים לצרכי כוחות התעסוקה ולצרכי הכוחות החונים במחנות שטרם חוברו לרשתות המים.

2. הוראה זו מטרתה להביא לטפול נאות ושמירת מקודות המים ומתקני המילוי שיאפשרו סיפוק הצרכים החיוניים, ומניעת זיהום המים וקיום הדרישות התברואתיות.

3. הוראות קבע לתפעול וטיפול תברואתי בנקודות המים וכן רשימת הנקודות נתנים בנספחים המצורפים כדלקמן:-

בספח א'- הוראות קבע לתפעול ומילוי בנקודות המים שהוצאה ע"י רמ"ד מים ביחידה בבוי 561.

בספח ב'- הוראות קבע חר"פ לטפול תברואתי בנקודות המים, שהוצאה ע"י קצין בריאות הצבא בי"פ חר"פ 541.

בספח ג'- רשימת נקודות המים ותיאור מיקום הנקודות.

בספח אג"מ - בספח אג"מ לאבטחת נקודות המים יוצא בנפרד (לעוצבות המתאימות).

4. בנוסף לנקודות המים כאמור בנספח ג' אפשר להשתמש בנקודות המים של הקבוצים, מושבים וערים שבמרחב, אך כל שמוש מחייב תיאום רשמי ובדיקה תברואתית של חר"פ.

5. לאור שינויי הפריסה הרבים של יחידות התעסוקה יש לחדש ולרענן את הוראות הקבע כאמור בנספחים המצורפים, בכל קבוצת פקודות/ תחזוקה לפעילות ופריסה.

6. מפקדות אוגדות ועוצבות יורדו ליחידות כפופות טפול וביצוע ההוראות כאמור בפקודות הקבע המצורפות.

7. קמב"ץ, פקוד צפון מתבקש להוציא נספח הוראות לאבטחת נקודות המים, לעוצבות המתאימות.

א. ברט, רס"ן
קצין - מקרקעין
בשם קצין אפסנאות הפקודי

אר/דב

נספח א'

יח. בנוי 541
מחלקת מים
טבת תשל"ד
ינואר 74

הוראות קבע למילוי מים בנקודות מילוי במרחב רמת הגולן ובאזורי התעסוקה

1. נקודת המילוי פגיעה ביותר ויש להזהר מלפגוע בה.

2. אין לנסוע אחורה ללא מדריך מיכוון את הנהג.

3. אין להתקרב לנקודת המילוי יותר מאשר 2/ מטר מהנקודה.

4. יש לקשור את הצנור הגמיש של נקודת המילוי למכסה ורק אח"כ לפתוח את הברז.

5. יש לפתוח את הברז בתנועה סבובית איטית כדי למנוע הלם מים בצנור הגמיש וקפיצתו מהמקום שאליו הוא קשור.

6. על הנהג לעמוד ליד פתח המילוי ולהקפיד שהמים יכנסו למיכלית ולא יגלשו החוצה.

7. לפני שהמיכל עומד להתמלא יש לרדת ולסגור את ברז המים ואח"כ לנתק את הצנור מהמכסה שאליו הוא קשור ולהחזיר למקום המיועד על נקודת המילוי.

8. יש להקפיד בעת בצוע העברת הצנור מהמיכלית לנקודת המילוי שלא יתלכלך בעפר ובוץ.

9. הקפדה על הוראות פשוטות אלה תאפשר אספקת מים סדירה לחבריך, תמנע הוצרות שלוליות ובוצה ליד נקודות המילוי ותאפשר לך לעבוד בנוחיות וללא מטרדים.

10. נהג הקפד על נקיון המים שהנך מביא לחבריך לשתיה ולרחצה.

(-)
מיכאל שניידר, בח"ק
רמ"ד מים

נספח ב,

הוראות קבע - חר"פ

לבקודת מילוי מים

י"פ חר"פ 541
רפואה מונעת
טבת תשל"ד
ינואר 74

1. מיקום וסידורי קבע בנקודת מלוי המים

א. על נקודת מלוי המים להיות במקום מבוקז בעל שפועים החוצה כדי למנוע הקוות מים בסביבת הנקודה.

ב. יש להגן על הצנרת המובילה לנקודת המים מפני פגיעה ברכב.

ג. יש להבטיח ניקוז בנקודת המלוי ע"י תעלות או צבורות ניקוז ומלוי חצץ, כורכר רו בזלת בנקודת המלוי.

ד. יש להתקין מגופים באופן שלא יפגעו ולא יהיו טבולים במים.

ה. יש להבטיח ששרוול המלוי לא יגע בקרקע ובמים עומדים. יש להבטיח זאת ע"י אחד מהאמצעים הבאים:

1) זרוע מלוי מסתובבת על ציר.
2) שרוול באורך מתאים.
3) סידור תליה מתאים לשרוול.

2. הוראות להפעלת נקודת המלוי

א. בנקודה בה המלוי תכוף יש לדאוג לאחראי על נקודת המלוי שיבטיח סדר ומלוי הוראות קבע.

ב. יש לדאוג למניעת נזילות, סגירה נאותה של הברזים והמגופים למניעת הצפות, ויצירת מקוי מים הגורמים לדגירת יתושים.

ג. יש לדאוג לתקינות שרוול המלוי בקיובו והחלפתו בעת הצורך.

ד. יש למנוע טבלת שרוול המלוי במי המיכל בעת המלוי והבטיח מרווח אויר בין מי המיכל ופי השרוול.

3. חטוי

א. במידה והמים בנקודת המלוי אינם מכילים כלור נותר יש צורך בחטוי המים בעת מלוי המיכל. יש לחטא ע"י הכבסת רבע טבלית כלור ( ) לכל 1000 ליטר מים מנפח המיכל. את חומר החיטוי יש להכניס בעת המלוי או מיד עם סיומו בנקודת מלוי המים.
מידע בדבר נוכחות כלור נותר בנקודת מלוי המים ניתן לקבל מאת משק"י או קציני רפואה מונעת היחידתיים.

ב. במידה ויש כלור נותר במי נקודת המילוי אין צורך בחטוי מי המיכלית בעת המלוי בתנאי שקיימת נוכחות כלור נותר במים בעת השימוש לפי הבדיקה של ערכת האורטוטלידין, שתבוצע ע"י הסגל הרפואי של היחידה.

ג. בכל מקרה יש לודא נוכחות כלור נותר במיכלי המים ע"י בדיקת אורטוטלידין ע"י בודק מוסמך (משק רפואה מונעת או חובש יחידתי). יש לודא כי מיכלי המים יעברו בדרכם ליחידה בדיקה כזו במקום הסמוך ככל האפשר לנקודת צריכת המים.

ד. במידה ואין במי המיכל נוכחות כלור נותר יש לבצע את החטוי ולהמתין לפחות 30 דקות עד השימוש במים. במקרה כזה יש צורך בבירור מצב החטוי בנקודת המלוי ו/או נוכחות כלור נותר במי האספקה בנקודת המלוי.

(-)
חיים ליבוביץ, רס"נ
ק' בריאות הצבא פקודי

נספח ג'

פירוט נקודות מים במרחב הצפון ורמת הגולן

.1	מחנה עמוס	כ- 30 מ' ממגדל המים
.2	מחנה כפר ילדים תחתי	בתוך המחנה
.3	מכבי - אש עפולה	בתוך עפולה העיר
.4	מח. כפר ילדים עילי	בתוך המחנה בעפולה עילית (מחוז תבור)
.5	בורית	במחנה מול המטבח
.6	מחנה גדעון	בתוך המחנה
.7	מחנה מסעדה	ליד הכניטה
.8	קונטרה	בצומת חה"ב מול מועדון הקצינים והקולנוע
.9	קונטרה	ליד הממטל ממול למשטרה האזרחית
.10	קונטרה	ליד מבנה המושל לשעבר
.11	ג'חדר	ליד בריכת המים
.12	מוצב 116	דרומית לכניסה אחרי הצומת
.13	רמת מגשימים	מול מגדל המים כ- 600 מ' לפני רמת מגשימים
.14	אל - על	כ- 1500 מ' צפונית למחנה על הכביש הראשי
.15	דרך אל - על נחל - גולן	באמצע הקטע
.16	מבוא חמה	הנקודה בתוך הקבוץ
.17	מחנה סער	ליד השער (הנקודה סגורה זמנית)
.18	עלייקה	בתוך המחנה
.19	עמיקם	נקודת מים ליד הכניסה לשטח אש 112
.20	בת - שלמה	הנקודה בקרבת הכביש בכוון הדרך לקומנזה
.21	אליקים	ליד הצומת לכוון דליה
.22	שטח אש 9	הנקודה ליד מכון השאיבה של ערבה
.23	הצטלבות נילי - דגנים	ליד ההצטלבות
.24	צומת גדות	על הכביש הראשי מול הבריכה כ- 900 מ' מערבית לקבוץ גדות
.25	מכבי אש צפת	מאחורי בנין הקנטינה ושק"מ המשפחות
.26	חדרה	ברחבת העיריה
.27	מושב אלמגור	בכניסה למושב ליד האנדרטה
.28	רמת - דלתון	בריכת הר - יוחנן
.29	ואדי ערה שטח אש 116	ליד המכון בכניסה לשטח אש מהכביש הראשי
.30	פרוד	ליד צומת הכניסה למשק פרוד
.31	עין זיתים	ליד המגדל בתוך המחנה
.32	שטח אש 100	בשטח המאהל של מתקן האמונים
.33	שטח אש 115	ליד הדרך כ- 300 מטר בתוך השטח
.34	ע"י קדוח מבצורה	בכביש הכניסה לקבוץ מרום הגולן
.35	מכון השאיבה של קבוץ עין זיון	בכניסה למחנה גד. 13 לשעבר ליד קונטרה
.36	צומת רפיד	ע"י השער בנחל גשור הישנה (הנקודה לא פועלת זמנית עקב פגיעה בקו המים)
.37	נחל גשור ג'	הנקודה לפני השער
.38	חן - אריננה	ע"י מכון השאיבה
.39	בית ג'אן	נקודת מילוי בתוך הכפר
.40	מזרעת בית ג'אן	על כביש מזרעת בית ג'אן - בית ג'אן
.41	מחנה חלס	ע"י מכון השאיבה
.42	חרפא	על כביש חלס - חרפא ע"י מבנה בטון בודד
.43	תרנג'ה	נקודת מילוי בסמוך לכביש הראשי בכפר
.44	ג'ובתא אל חשב	נקודת מילוי בכניסה הדרומית לכפר
.45	כפר ג'בה	ע"י מכון השאיבה בקרבת בית ספר
.46	צומת מע"צ	על כביש הכניסה למחנה 59
.47	מחנה ירדן	בתוך המחנה ע"י השער

מדינת ישראל

משרד הבטחון
תאום הפעולה בשטחים

197

ערבית

לתיוק

תאריך: 10 ינואר 74
מספר: גמ-13(5)-79

חברת מקורות/מר שמואל קנטור
עוזר מפקד כוחות מצה"ל ברמת הגולן(מך-341-2127 מ-6 נוב' 74).

הנדון: אספקת מים לכפרים דרוזיים בנפת בית-ג'ן.

1. בהמשך לשיחתינו הטלפונית הנני מעלה בזה על הכתב את בקשתי אליך לבדוק כיצד ניתן לשלב את הכפרים הדרוזים ברשת אספקת המים בקו שיוליך ממעינות בית-ג'ן לקוניטרה.

2. סוכם שתבקש מחבל הצפון לבדוק נושא זה בהקדם ותודיעני תשובה.

בברכה
דב צפי, אל"מ.

[illegible] צבאי
[illegible]
תיק הנ-1
13/1
מקור
סגן
[illegible]

פני

לתיוק

65

שמור

6

ממשל צבאי רמת הגולן
מנ - 341 - 2127
י"ב בטבת תשל"ד
6 בינואר 1973

מפק' פיק' צפון/לשכת אלוף
משהב"ט/תאום הפעולה בשטחים/אל"מ שפי
מטכ"ל/אג"מ/מב"ת/רע"ן ממשל
מפק' פיק' צפון/חפ"ק/אג"מ
אוג' 36/אג"מ
אוג' 210/אג"מ
יח' 149
מ"י/מרחב גליל/לת"מ
יח' 154/מרחב צפון/מפקד
ת"פ (7)

הנדון: דו"ח פעילות שבועי, נכון ל- 6 ינו' 74

1. ממשל

א. השבוע נערכו, ע"י הממשל, ביקורי חג בכפרים הדרוזיים במרחב נפת בית ג'ן וכן בכפר עיון אל עתם.

ב. במסגרת הפקוח על השטחים הסגורים נעצרו השבוע 2 נשים, אשר שוחררו בו ביום, ו- 2 גברים, כולם תושבי חרפא, כן הואשמו שני תושבי רמה"ג אשר נתפשו בחד'ר ללא רשיון.

ג. השבוע נעצר תושב חרפא באשמת סחר ברכוש גנוב, אותו קנה מחייל צה"ל.

ד. השבוע נעצרו שלושה תושבי חרפא החשודים בגניבת 21 רובי קלצ'ניקוב.

2. בטחון

א. השבוע נמסרו לממשל בכפר חרפא תשעה כלי נשק, 2 משקפות טנקים, 12 ררנ"ט, 3 רומי ררנ"ט, ו- 4 ארגזי כדורים.

ב. בעקבות פציעת תושב חד'ר בתאריך 25.12.73 נתגלה שדה מוקשים נ.א ומונ"רים אשר לא היה ידוע, במקום נערך סיור עם נכבדי חד'ר אשר נתבקשו להזהיר התושבים לבל יקרבו למקום. הממשל פועל לגידור ושילוט המקום.

ג. השבוע שוחררו 6 נעדים אשר נעצרו לפני כחדשיים באשמת הסתננות. שחרורם נוצל ע"י הממשל כאקט להרמת קרן הממשל.

ד. בחלס עזבו לסוריה 8 תושבים בהם גבר אחד, אשה ו- 6 ילדיה.

3. הלכי רוח:

א. המגמה לשתוף פעולה בין התושבים לבין הממשל הולכת וגוברת. לדוגמה נביא את בקורי החג בכפר חד'ר אשר במסגרתם נאמר למנהיגי חמולות חסון וטויל לבוא עם המושל כל אחד לביתו של השני, השניים נשמעו לבקשתנו ללא אומר ודברים וזאת למרות שאינם נוהגים לבקר האחד בביתו של השני זה שנים רבות.

ב. שחרור שש הנערים שנעצרו לפני כחדשיים, נתקבל בכפר בשמחה רבה, ובשיחת אזהרה והבהרה שנערכה לנכבדי חד'ר לפני שחרורם נשמעו קריאות כמו "אלהים ינצור את את מדינת ישראל".

ג. למרות כל אלה עדין נמשכת ההתמרמרות על חוסר התעסוקה, בעיה שהממשל מתרכז כרגע בפתרונה והשבוע החלו להראות תוצאות ראשונות למאמץ. (ראה סעיף 6).

4. בריאות

א. השבוע נפטר תושב ג'ובת א-חשב.

ב. בעקבות סיור רופא משרד הבריאות בכפרים הנטושים הוברר כי בכפרים אלה כ- 50 זקנים החולים במחלות כרוניות, אין תת תזונה בכפרים הנטושים, המצב הבריאותי לא הוחמר עקב המלחמה, בכפרים פגרי חיות המחייבים קבירתם.

ג. כמו-כן הומלץ ע"י הרופא לרכז את כל הזקנים במקום אחד ע"מ שאפשר יהיה לטפל בהם בצורה יעילה, בכל מקרה אין צורך לדעת הרופא בבקור רופא בכפרים אלו יותר מאשר פעם בשבועיים.

ד. השבוע ביקר רופא משרד הבריאות בכפרים חד"ר וחרפא בהתאם למתוכנן.

5. חקלאות

א. השבוע הובלו לשחיטה 43 ראשי בקר נטושים.

ב. נמשך מתן רשיונות להבאת תבן מהכפרים הנטושים לצאן ולבקר בחד"ר ובחרפא.

ג. טרם נמצא פתרון לבעיות הספקת המים בחד"ר ובחרפא. בינתיים מסופקים מים לחרפא ע"י מיכלית מים ובחד"ר שואבים מים ממי מעיינות. נושא ההספקה הסדירה נמצא בטפול חב' "מקורות" המחפשת זה כחדשיים ימים את הסיבות הטכניות לכך בשטח.

6. עבודה

א. ניתן אישור להעסקת פועלים במרום גולן. המדובר בכ - 25 פועלים נוספים.

ב. נמצא עיסוק לעוד 10 - 20 פועלים נוספים אשר ירצפו באבנים דרכי עפר הנמצאות בשמוש כוחות צה"ל היושבים בצמוד לכפרי הדרוזים.

ג. יחידת צה"ל היושבת בתוך חד"ר בקשה להעסיק פועלים בהקמת הגדר המקיפה את שטחה.

ד. סה"כ מועסקים כיום - 33 פועלים

7. דתות

א. משרד הדתות החל בשפוץ המקומות הקדושים וקביעת שלטים בכפרי הדרוזים. כרגע משופץ קבר שיך עלי בכפר חד"ר. השפוץ נעשה בעזרת פועלים מקומיים.

8. סעד

נעשתה פעולה בשתוף עם קמ"ט סעד שהנ"ל יחל כבר בתשלומים ראשונים בשבוע הקרוב.

אבי פורשנר, סרן
קמב"צ
ב/עוזר מפקד כוחות צה"ל
ברמת הגולן

387

נחל רקד באזור קוניטרה

משמעות אגירה חורפית

לתיוק

1. כללי

נחל רקד הוא אחד מיובליו של הירמוק. מוצא הנחל ליד הכפר ג'ובתא־חשב ואפיקו נמשך דרומה ומזרחית לקו הסגול ברמת הגולן. אפיקו רדוד בתחילה, והולך ומעמיק עם מרוצתו, כאשר בדרום הגולן, מאזור חיספין לערך הוא מעמיק לכדי קניון.
זרימת המים בחלק הצפוני היא בחורף בלבד, ואילו בקניון בדרום הזרימה היא תמידית. הודות למעיינות שבמרכז הגולן.

ממזרח לקוניטרה אפיק הנחל נמצא בבקעה רחבה המשתרעת בתחום השטח שבין קוי הפסקת האש של שנת 1967. על פוטנציאל האפשרויות לניצול זרימות חריפות באתר זה - בו שטח אגן ההיקוות 100 עד 140 קמ"ר - ניתן לעמוד מהנסיון שנרכש לגבי נחל קוניטרה, שהוא אחד מיובלי נחל רקד, אשר בו הזרימה החרפית מוערכת בממוצע של 2 מלמ"ק משטח בן 12 קמ"ר בלבד.

נערך נתוח מוקדם של אפשרויות שונות לסכירת אפיק נחל רקד, על סמך מפות טופוגרפיות שבידינו (ממשלתית בקנ"מ 1:50,000 עם קוי גובה כל 10 מ', סורית בקנ"מ 1:25,000 עם קוי גובה כל 5 מ'), תצלומי אויר וסיורים בשטח. הגבול הדרומי לאתרים שנבחנו מתחשב בקו הפסקת האש הנוכחית.

על סמך הנ"ל מסתבר שמבחינת התאמה טופוגרפית וגיאולוגית רצוי למקם את הסכר כ- 1 ק"מ צפונית לצומת אל חמידיה (להלן אתר א'). מאידך, ככל שנדרים כן גדלה זרימת המים השנתית באפיק הן כתוצאה מהגדלת שטח אגן ההקוות של הנחל והן כתוצאה מאיטום גדל של כיסוי האגן - שבתחילתו הוא גירי קרסטי ולאחר מכן הולך ומתעבה בו הכיסוי הבזלתי. מסיבה זו מועלית בזאת גם האפשרות לסכירת הנחל מדרום לצומת אל חמידיה, דרומית לכניסת אפיק נחל קוניטרה (להלן אתר ב').

יש לציין שקיים באפיק נחל רקד סכר, ליד הכפר רויחניה, כ- 1 ק"מ דרומית לקו הפסקת האש הנוכחית, מחוץ לתחום שליטתנו.

2. פוטנציאל המים

אין בידינו נתוני זרימה בנחל רקד, אי לכך מובאת בזאת הערכה ספקולטיבית אשר מתייחסת לתחזית של א. כהנוביץ ז"ל לזרימות בחלק מנחל קוניטרה שמתנקז לסכר קוניטרה הקיים (כתב יד, אוגוסט 1973). לפי התחזית יש לצפות מאגן ההיקוות של סכר קוניטרה, בשטח של 12 קמ"ר, לזרימה רב שנתית ממוצעת של 1.9 מלמ"ק (כלומר נגר של כ- 160 מ"מ), בתחום 0.6-3.0 מלמ"ק עם מינימום קיצוני 0.1 מלמ"ק. הערכתנו הנוכחית לזרימות בנחל רקד מבוססת על השיקולים הבאים:

2/..

באי
ד לן
כנ-1
19.12

אתר צפוני (אתר א׳)

שטח אגן ההיקוות כ- 100 קמ"ר, בהם כ- 30 קמ"ר הם מחשופי גיר קרסטי ובנוסף לכך זרימה משטח בזלתי בן 30 קמ"ר נעשית לעבר שטחים עם כיסוי גירי קרסטי ואילו יתרת השטח (40 קמ"ר) מכוסה בכסוי בזלתי דומה לזה של אגן נחל קוניטרה, כשהאזור שטוח יותר מבחינה טופוגרפית.

בהערכה זהירה נניח שבשטחים הגיריים הנגר יהיה 20% מזה הצפוי בקוניטרה, בשטחים המתנקזים לאזורים גיריים - 30%, ואילו ביתרת השטח - 80%. בהתאם להערכה זו תתקבל זרימה חרפית בשעור כ- 5 מלמ"ק לשנה.

באם נניח שהנגר מהשטחים שבקטגוריה הראשונה והשניה יהיה 60% מהצפוי בקוניטרה, ואילו ביתרת השטח תהיה זהה לזו שבקוניטרה, תתקבל הערכת זרימה של כ- 12 מלמ"ק.

אתר דרומי (אתר ב׳)

תוספת שטח אגן ההיקוות כ- 40 קמ"ר, על זה שבאתר א׳, והוא מכוסה בכסוי בזלתי דומה לזה של נחל קוניטרה, אם כי יתכן שהנגר יהיה נמוך יותר עקב השפוע הטופוגרפי המתון. אם נניח שהנגר יהיה 80% מהצפוי בקוניטרה, תהיה תרומת הזרימה החרפית של תוספת השטח 5 מלמ"ק בשנה. באם נניח שהזרימה תהיה דומה לזו שבנחל קוניטרה, תהיה תוספת הזרימה החרפית 6.5 מלמ"ק.

מהאמור לעיל ניתן לאמוד את פוטנציאל הנגר החרפי בנחל רקד באזור קוניטרה ב- 10-20 מלמ"ק לערך. אם נניח שיעילות הניצול של המאגרים 50-75% (היתרה אובדת באידוי וחלחול), הרי שתרומת המים הצפויה מניצול נחל רקד באזור זה היא בתחום 5-15 מלמ"ק לשנה.

יש לציין שכדי להבטיח הספקת הכמות השנתית הממוצעת יהיה צורך בנפח איגום גדול מהכמות השנתית הממוצעת - וזאת לשם אגירה רב שנתית - ויתכן אף שיהיה מקום לשקול הקמת המאגר או מאגרים בנפח כולל של 30 מלמ"ק.

3. אפשרויות סכירה

3.1 כללי

נבחנו מספר צירים אפשריים לסכר, מתוכם מוצגים להלן שניים הנראים כמבטיחים ביותר:
האחד מצפון לצומת אל-חמידיה (אתר א׳) והאחד מדרום לצומת (אתר ב׳) כאשר האתר א׳ עדיף מהבחינות הטופוגרפיות והגיאולוגיות ואילו אתר ב׳ עדיף מהבחינה ההידרולוגית. תתכן אפשרות של בניית מאגר גדול באתר א׳, ומאגר קטן בלבד באתר ב׳ - אשר מימיו יישאבו אל מאגר א׳. בנספחים מובאים עקומי נפח המים, נפח סוללות, שטח מים וגובה סכר לשני האתרים. הערכת נפח העפר בסוללות מבוססת על מפות טופוגרפיות סוריות אשר הוגדלו על ידינו (ר׳ מפה 1:10,000 רצ"ב) ועל הנחת רוחב סוללה עליון 5 מ׳, שפוע דפנות חיצוני 1:2 ופנימי 1:3 ובלט של 2 מ׳.

בשלב זה נסתפק בהצגה ראשונית של האפשרויות השונות. המלצה קונקרטית על בצוע סכרים, נפחיהם ומקומם תוכל להעשות רק לאחר החורף הנוכחי בו יילמדו התנאים ההידרולוגיים והגיאולוגיים של האתרים השונים, ולאחר עריכת מפוי מדויק של האזור.

3.2 אתר א׳ (צפוני)

התנאים הטופוגרפיים מאפשרים אגום בנפח של עד כ- 30 מלמ"ק. לגבי איגום בנפח של כ- 5 מלמ"ק תדרש סוללת עפר עם יחסי כמויות של 14,000 מ"ק עפר לאגירת 1 מלמ"ק מים, מאידך לסכר בנפחי מים העולים על 15 מלמ"ק כמות העפר תהיה בשעור כ- 8,500 מ"ק עפר לאגירת 1 מלמ"ק מים.

יש לציין שמרבית השטח המוצף משתרע על בקעה עם כסוי חרסיתי לא רב, בעומק עד 2 מ׳. בשולי הבקעה וכן באפיקי הזרימה במרכזה נחשפים סלעי בזלת. חלק משטחי ההצפה במזרח שמשו כשטח חקלאי של הכפר חן אורינבה.

לדעתנו קיימים סכויים טובים להצלחת הסכר באתר זה. כמו כן ישנה במקום אדמת חרסית למבנה הסכר. על מנת לעמוד ביתר וודאות על התאמת האתר, מוצע לבצע סכר נסיוני אשר יציף שטח טפוסי לאזור זה (ר׳ דוח גיאולוגי ראשוני של ב. איזנשטיין וי. אריה מנובמבר 1973, וכן סעיף 5 להלן).

3.3 אתר ב׳ (דרומי)

נראה שהתאמת אתר זה לאגירה פחותה מזה של אתר א׳: מבחינה גיאולוגית השטח סלעי ברובו ואינו הומוגני אף מבחינת סוג מסלעי הבזלת בחלקים השונים. מבחינה טופוגרפית, כמות העפר הדרושה לסכר לאיגום 1 מלמ"ק היא בסדר גודל של 20-25 אלף מ"ק לסכרים בנפח אגירה של 5-20 מלמ"ק מים. קיים קושי רב גם באתור שטחי מחפרה מתאימים לבצוע סכר מעפר, ויתכן שתשקל האפשרות לבנות סכר אבנים עם גרעין חרסיתי.
לאור החשש של אבודי מים דרך מערכות סידוק בתשתית הסלעית, יהיה צורך להקים באתר הנידון סכר נסיוני לפני בצוע סכר בהיקף גדול. סכר נסיוני בציר הסכר יהיה גדול במקצת מזה הדרוש באתר א׳, וכן צפויים קשיים רבים יותר לבצועו עקב קושי במציאת מחפורות חרסית מתאימות ועקב קשיים צפויים בהתקנת דרך גישה נוחה בגלל האופי הסלעי של אתר הסכר, וריחוקו מהכבישים באזור.

4/..

4. משמעות לגבי תכניות פיתוח

לפתוח מקור המים הנידון תתכן השלכה על מפעלי המים המרכזיים ברמת הגולן שהם (א) מפעל בריכת רם, שמשלב את כל מקורות המים שבצפון הגולן ו -(ב) מפעל כנד"ג אשר משלב את כל המקורות המקומיים בדרום רמת הגולן וכן את הכנרת.

כפי שנראה, להלן, ישנה סבירות מרובה שפיתוח מקור זה יאפשר לפתור בקלות את בעיות המים בצפון הגולן. באם יתברר שאפשרויות הניצול שלו תצדקנה את ציפיותינו, יתאפשר אף לנצל עודפי המים מהצפון בכמות שתצדיק מבחינה כלכלית את העברתם לדרום רמת הגולן:

א. השפעה על מפעל בריכת רם

התחזית הנוכחית לתצרוכת של המפעל בעתיד היא

התיישבות	5.0 מלמ"ק/שנה
כפרי דרוזים	3.0 "
סה"כ	8.0 מלמ"ק/שנה

כמות זו חופפת פחות או יותר את אפשרויות ניצול פוטנציאל הקרקע באזור זה. יש להניח שלוא כמות המים באזור היתה בלתי מוגבלת, כי אז ניצולם לא היה עולה על 9-10 מלמ"ק/שנה.

להלן תחזיתנו לאפשרויות פתוח מקורות המים המקומיים באזור בריכת רם בתחום הקו הסגול (מלמ"ק/שנה):

	פתוח 1974	פתוח אפשרי ברמת ודאות גבוהה	יעדי פיתוח סבירים לטווח ארוך
בריכת רם	1.5	3.0	4.0
סכר קוניטרה	0.8	0.8	1.0
מעינות עמק יעפורי	1.5	1.5	1.5
קדוחים	0.3	0.7	1.5
סה"כ	4.1	6.2	8.0

סביר להניח שבאם הסיטואציה הפוליטית תהיה כזו שיתאפשר ניצול מי מאגר רקד, הרי שינוצלו אף מי מעיינות בית ג'ן באמצעות מפעל הצנורות הגרביטציוניים הקיים. התפוקה המשוערת של כלל המקורות החדשים תהיה:

מעיינות בית ג'ן לאחר שפוצים (ר' תזכירנו בנידון)	2.7 מלמ"ק/שנה
מאגרים בנחל רקד (ר' סע' 2 לעיל)	5.0-15.0 "

5/..

בהתאם לכך מסתבר שאם יחול פתוח אינטנסיבי של מקורות המים כמתוכנן במפעל בריכת רם תתכן אפשרות (1) לשחרר את מי מפעל בית ג'ן וסכר בנחל רקד לצרכי דרום רמת הגולן, או (2) . ניתן להקפיא את פתוח מקורות המים במפעל בריכת רם ולהשלים את הכמויות החסרות בו ע"י פתוח מפעל בית ג'ן וכן פתוח מינימליסטי בנחל רקד.

ב. השפעה על מפעל כנד"ג

התחזית הקיימת לפתוח מקורות המים של מפעל כנד"ג מוערכת כדלקמן (הכמויות במלמ"ק לשנה):

	שנה ממוצעת	שנה שחונה
כנרת	13.0	13.6
מעיינות מקומיים	1.7	1.1
ניצול מי גיאויות	1.7	-
	16.4	14.7

יש לציין שפוטנציאל הקרקע של דרום רמת הגולן (כ- 70,000 דונם) מאפשר ניצול כמויות מים כפולות מהנ"ל. מהאמור בסעיפים הקודמים ניתן ללמוד שסביר להניח שיהיו עודפי מים שינתן לשחררם מצפון רמת הגולן לדרומה, בתחום הכמויות כדלקמן:

מינימום - בהנחה שפתוח המקורות המקומיים בצפון יהיה מינימלי ואילו תצרוכת המים באזור זה תהיה מכסימלית.

מקורות המים: מקורות בתחום הקו הסגול		6.2 מלמ"ק
מפעל בית ג'ן		" 2.7
נחל רקד		" 5.0
	סה"כ	13.9 מלמ"ק
תצרוכת באזור		" 10.0
עדפי מים להעברה		3.9 מלמ"ק

במקרה כזה, ספק אם יהיה כדאי מבחינה כלכלית להעביר עדפי מים בכמות קטנה כזו, לדרום רמת הגולן, אם כי יש לבדוק ביתר הרחבה משמעות של אפשרות זו (יתכן שבמקרה כזה התצרוכת באזור לא תגדל מעל 8.0 מלמ"ק ואז הכמות האפשרית להעברה תהיה 5.9 מלמ"ק).

מכסימום

מקורות המים: בתחום הקו הסגול		8.0 מלמ"ק
מפעל בית ג'ן		" 2.7
ניצול נחל רקד		" 15.0
	סה"כ	25.7 מלמ"ק
תצרוכת מים במפעל בריכת רם		" 9.0
עדפי מים		16.7 מלמ"ק

למצב זה תתכנה שתי השלכות מנוגדות:

1) הפסקת השאיבה מהכנרת למפעל כנד"ג.
2) הרחבת ההתיישבות בגולן והגדלת שטחי השלחין.

6/..

הערכת המצב

נראה שהאפשרות המכסימלית היא אופטימית מדי ויש לקוות שאפשרויות הניצול תהיינה בממוצע שבין המכס׳ למינ׳, דהיינו עדפים לניצול בדרום בשעור של כ- 10 מלמ"ק לשנה.

מוקדם עדיין להרחיב את הדיון במסגרת דו"ח זה, באפשרויות השונות לגבי ניצול מקורות המים החדשים, מה גם שיש לשער שהדיון יסתעף ויתעמק בתחומים רבים ושונים - כלכליים, פוליטיים, מדיניים, התישבותיים וכו׳. אי לכך יש לשער שאם יהיו עדפי מים בצפון רמת הגולן, חלקם יופנה כתוספת תכניתית לישובים הקיימים, חלקם להקמת ישובים נוספים וחלקם יתרום להפחתת השאיבה מהכנרת. יש לשער שהפחתת השאיבה מהכנרת תהיה בסופו של דבר קטנה יחסית, כך שלא תשפיע באופן מהותי על מבנה המפעל מהכנרת.

5. סכר נסיוני

מוצע לבצע מייד סכר נסיוני באתר א׳, כדי שיאפשר להסיק מסקנות של התאמת האתר מבחינה גיאולוגית עוד מנתוני החורף הקרוב. בצוע הסכר חיוני להסקת מסקנות גיאולוגיות (ר׳ נחל רקד דו"ח גיאולוגי ראשוני ע"י ב. איזנשטיין, י. אריה נובמבר 1973). ללא סכר נסיוני כנ"ל ספק אם יהיה אפשר לדון בתכנון הנדסי של ניצול זרימה חרפית מנחל רקד, נושא שעשוי להיות בעל ענין רב באביב או קיץ 1974.

מוצע לבצע סכר מעפר בגובה 2.5 מ׳ ובאורך 320 מ׳ בציר הסכר האפשרי להקמת מאגר גדול באתר הנידון (ר׳ מפה רצ"ב). הסכר יאגום כמות של כ- 140,000 מ"ק ויציף שטח בן 200 ד׳. המגלש מתוכנן להעברת ספיקות של 25 מ"ק/שניה, הצפויות בתדירות של 1:10 שנים, בגובה גלישה של 0.5 מ׳ וברום בלט כולל של 1.0 מ׳. אורך המגלש יהיה 50 מ׳, רוחב עליון של הסוללה יהיה 4 מ׳ ושפוע דפנותיה 1:3 מעלה, 1:2 מורד. נפח האדמה הדרוש לסוללת הסכר הוא 7,000 מ"ק, ופריצת המגלש תדרוש חפירת כ- 2,500 מ"ק בגבעה עליה הסכר ישען. ההשקעות לבצוע הסכר מוערכות בכ- 30,000 ל"י.

אתר הסכר נבחר על ידינו בהתייעצות עם מר ש. זמיר מהאגף לשימור הקרקע של משרד החקלאות. הסכר יבוצע ע"י הקק"ל במגמה לסיים הבצוע בהקדם, לפני שעלולות לחול הפרעות רציניות לעבודה כתוצאה מתנאי שטח בוציים וזרימות בנחל.

6. סיכום

ניצול זרימות חרפיות בנחל רקד עשוי להיות בגדר תרומה נכרת לפתוח ההתיישבות ברמת הגולן, ובמידה פחותה במקצת, אם כי לא מבוטלת, גם תוספת למאזן המים הארצי.

חוסר נתונים לגבי האופי ההידרולוגי של הנחל, וכן האופי הסלעי-בזלתי של האתר אינם מאפשרים להעריך כיום את הריאליות של מימוש הציפיות לגבי ניצולו (5-15 מלמ"ק/שנה). כפי הנראה, גם המצב המדיני לא היה מצדיק ממילא החלטה כיום על תלות רבה מדי של ההתישבות בגולן על מקור זה לוא אף היה ודאי, ומה גם שהמצב עדיין אינו בשל להשקעות כספיות ניכרות בפיתוחו.

בגלל המשקל הרב שעשוי להיות למקור זה, מוצע לקדם תצפיות הידרולוגיות וכן לבנות סכר נסיוני על הנחל, כדי ללמוד על תכונותיו ההידרולוגיות והגיאולוגיות. ביצוע הנ"ל בחורף הקרוב יוסיף אינפורמציה חיונית ביותר שעשויה להדרש כאשר המצב המדיני יתבהר. כך שיתכן שהנ"ל יספקו מידע לתכנון רציונלי של מפעל ממקור זה בקיץ 1974.

מ. מינצקר

לוטה:
1. מפת אגן ההיקוות 1:100,000
2. אתר סכירה א' - עקומות שטח - נפח מים - נפח סוללה
3. אתר סכירה ב' - עקומות שטח - נפח מים - נפח סוללה
4. מפה כללית אחרי הסכירה קנ"מ 1:10,000
5. תכנית סכר נסיוני אתר א" קנ"מ 1:1000

חיפה, דצמבר 1973

נספח מס' 2

נחל רקד

אתר סכירה ב' (צפוני)

עקומות שטח-נפח מים - נפח סוללה

חיפזון, XII.73

נספח מס' 3

נחל רקד

אתר סכירה ב' (דרומי)

עקומות שטח - נפח מים - נפח סוללה

חיפה, XII.73

נספח מס' 1
נחל דקר אזור קונטרה
מפת אגן הקליטה
קנ"מ 1:100.000
צהר ג'
סה"כ 100 קמ"ר
צמח ב'
סה"כ 140 קמ"ר
מחצבה קונטרה קיימים
מחצבה ריחניה קיים
235
225
220
חיפהי, 3

תכנון המים לישראל בע״מ

משרד ראשי: תל־אביב רח׳ אבן גבירול 54, ת. ד. 11170 טל. 263 263 טלקס 033654

סניף: חיפה רח׳ המגינים 53, ת. ד. 9600 טל. 241 537

ענף הספקת מים/צפון

לתיק

תאריך 16.12.73

סמננו 0161-155/0001

סמנכם

189

לכבוד
ממשל צבאי רמת הגולן
קוניטרה

א.נ.,

הנידון: דו"ח חצי שנתי
ס-ן: מ-ם מנ-341-1861 מ- 3.12.73

ע. ~~נפת רמת הגולן~~ [illegible]

לפני המלחמה

א. 1. הצעת תכנית לאספקת מים וביוב לאחר החרמון.
ב. 2. תכנית לא.מ. לכפר רג׳ר.
ג. 3. סקר ניצול מים בעמק יעפורי.
ד. 4. אתור מקום קדוח אל רום 1.
ה. 5. תכנית אב לאספקת מים למטע תל-פרס.
ו. 6. תכנון קו מחבר בר׳ אלעל.
ז. 7. סקר ביוב מחנות צה"ל.

לאחר המלחמה

א. 1. בריכת אל על.
ב. 2. הוצאות מכרזים לבצוע מפעל מים בכפר רג׳ר.
ג. 3. תכנון קו מחלק לשטחי 4 כבישים.
ד. 4. תכנון מתקנים לטפול במים לישובים בדרום הגולן.

(4) ~~נפת בית ג׳ן~~ [illegible]

1. סקר מעיינות ומקורות מים מעבר לקוים.
2. הוצאת תכניות לשפוץ והרחבת מפעל בית ג׳ן.
3. חוות דעת לאפשרויות סכירה בנחל רקד.
4. סכר נסיוני בנחל רקד.

בכבוד רב,

נ. מינצקר
מנהל פרויקטים - גליל

העתק: מר ש. וייס

צבאי
[illegible]

פ"ו

19.12

נספח מס' 4

נחל רקד - אזור קוניטרה

בחינת אתרי סכירה

מפה כללית קנ"מ 1:10000

הערות:
1- הגדלה ממפה סורית קנ"מ 1:25000
2- הקואורדינטות קשורות לרשת הארצית
3- הגבהים מתאימים למפה הסורית, הנמוכים בכ-4מ' מהמפה ברשת ישראל

נפח איגום 30 מלמ"ק
נפח איגום 5 מלמ"ק
נפח איגום 15 מלמ"ק
חן ארינבה
אתר "א" (צפוני)
סכר ניסיוני מוצע
935
נחל רקד
צומת אל חמדיה
930
925
נפח איגום 15 מלמ"ק
920
נפח איגום 5 מלמ"ק
915
אתר "ב" (דרומי)
לקוניטרה
נחל קונטרה
סכר ניסיוני מוצע
910
905
900
288
287
286
285
284
283
282
281
229
230
231
232
233
234
235

ממשל צבאי רמת הגולן
הנ - 1 - 1798
ב כסלו תשל"ד
27 נוב' 73

גולני
לתיוק

183

8

לכ'
מר א. דקל
מנהל ענף הספקת מים/צפון
ת.ד. 9600
חיפה

א.נ.,

הנדון: א. קו מחבר בר תל זפת
ב. קו מחלק לשטחי 4 הכבישים
סים: 2035-155/3077-155/3076 מתאריך 23.11.73

אין לנו התנגדות לביצוע התוכנית המפורטת בשתי המפות הרצ"ב.

בברכה,

אלברט לוי, רב-סרן
סגן מפקד
בשם מפקד היחידה

תכנון המים לישראל בע״מ

משרד ראשי: תל-אביב רח׳ אבן גבירול 54, ת. ד. 11170 טל. 263 263 טלקס 033-654
סניף: חיפה רח׳ המגינים 53, ת. ד. 9600 טל. 537 241

תאריך 25/11/73
סמננו 2052-155/2000
סמנכם

181

לתיוק

28.11

לכבוד
מר י. סלע
קמ"ט חקלאות רה"ג
משרד החקלאות
קרית שמונה

א.נ.,

הנדון: קדוח רם 2.

אבקש סליחתך על האחור במתן תשובתי למכתבך מ-28.10.73.

1. נעשות כיום פעולות במגמה להפעיל את מפעל בית ג'ן בצורה תקינה כך שינתן לנצל את תפוקת המעין ואת הכושר הגרביטציוני של הקוים בתפוקה של כ-180 מק"ש. עד כה הצליחו להגיע לניצול 60 מק"ש - כתוצאה מנזילות. ישנם קשיים מרובים שרובם נובעים מאחזקה לא תקינה ע"י הסורים. נמליץ להטות את המים בחורף לבריכת רם ובזאת יהיה משום תוספת למאזן הארצי. כמו כן אנו ממליצים להזרים את המים ללא הפסקה במשך כל ימות השנה - לתצרוכת חקלאית למפעל בריכת רם ולמי שתיה לבוקעתא ולאל-רום (יהיה צורך להניח קו מחלק).

2. יש לראות עדיפות לפתוח מקורות מים בתחום הקו הסגול, מה גם שמקורות נוספים לא ישנו באופן מהותי את הפתרונות לצפון רמה"ג (אף אם יהיו עדפים, הם יועברו לדרום). אי לכך ובגלל אי בהירויות באשר לעתיד, אנו רואים חשיבות ראשונה במעלה לקדוח בריכת רם 2. ברצוני לחזור ולהדגיש שקדוח זה ישרת את המפעל האזורי שבין צרכניו גם התושבים הדרוזים בגולן.

3. אני מקוה שקבלת את המסמכים והתכניות המפורטות לבצוע מפעל המים ברג"ר,

בכבוד רב,

נ. מינצקר

העתק: ממשל צבאי קוניטרה
מר ש. וייס

לתיוק

180

תכנון המים לישראל בע"מ
ענף הספקת מים/צפון

חיפה, ת.ד. 9600

סרן 370

26.11.73

ממשל צבאי
נפת רמת הגולן

הנ-1

סגן

סרן 370

~~סגן~~

26.11

התאריך 23.11.73

תיק מס' 155/3076 - 2035
155/3077

לכבוד
ממשל צבאי קוניטרה

קוניטרה

א.נ.,

1. קו מחבר בר' גל ג'ית

הנדון: 2. קו מחלק לשטחי 4 הכבישים

1. הננו מתכבדים להודיעכם שחב' "מקורות" עומדת לבצע את הנחת הקו הנ"ל בהתאם לתכניות המצורפה.

2. הקו יבוצע מצנורות Φ24",26" אוגסט שיונחו בתוך הקרקע ובעומק המאפשר עבוד חקלאי.

3. נבקשכם לאשר עקרונית את הנחת הקו ולהחזיר לידינו העתק אחד מכל תכנית, חתום ומאושר על ידכם.

בכבוד רב,

ב/א. דקל
מנהל ענף הספקת מים/צפון

לוטה: 2 תכניות כנ"ל

תרשים הסביבה
1:50000
קו מחבר בר' תל זית
קו מחבר לשטחי גבעשים
246
244
219
375
359
רגים זכי'
אל ארנבה
רגים ניק
אליבחר
0R
13.40
0
6.60
T0
גדר
בור
5
בונקר סורי
בונקר בנוי אבנים
בור
10
גדר
15
20
25
30
35
40
גדר
45
שטח מעובד
50
0 133A
245/500 218/000
245/400 218/100
245/300 218/300
245/300 218/400
245/200 218/500
245/700 217/600

תכנון המים לישראל בע"מ
ענף הספקת מים - צפון

קו מחבר בר' תל זית

תנוחה 1:1000

0-50

הערה: הקואורדינטות קשורות לרשת ארצית

נמדד ע"י: א.ג.
שורטט ע"י: יעקב 10.73
בוקר ע"י:

הוכן עבור
תכנון המים לישראל בע"מ

שם הפרויקט	נושא השרטוט

הכין	שרטט	בקר	אשר	תאריך	ק.מ.	הוצ-אה	מס'
	יעקב				1:1000		

89A
90
89A R1
89A R2
14
115
118A
118A L +368.87
118A R +368.75
+372.141
+369.815
92+5
244
900
219
000
קו חשמל

תכנון המים לישראל בע"מ
עגף הספקת מים — תכנון
קו המחבר בר' תל דית 50-92+5
קו מחלק לשטחי 4 הכבישים 92+5-118A
תנוחה 1:1000

הערה: הקואורדינטות קשורות לרשת ארצית

נמדד ע"י: א. שוורץ
שורטט ע"י: 10.73
נבדק ע"י:

הוכן עבור	
תכנון המים לישראל בע"מ	
שם הפרויקט	נושא השרטוט

הכין	שרטט	בקר	אשר	תאריך	ק.מ.	הוצ-אה	מס'
					1:1000		

מוגבל
רשום

179

ממשל צבאי רמת הגולן
הנ - 1 - 1781
כח חשון תשל"ד
23 נוב' 73

מפ"צ/חגמ"ר/סגן כרמי

הנדון: קדוח אל רום - 1
ס.מ. מנ - 10, 3117 מתאריך 18 נוב' 73

1. אין התנגדות מצידנו לביצוע התוכנית הנ"ל.

יוסף פורדל, סג"מ
ב/עוזר מפקד כוחות צה"ל
ברמת הגולן

מוגבל

173

מדינת ישראל

משרד החקלאות
אזור הגליל-צפת
השלוחה בקרית שמונה
תאריך: כד' חשון ל"
19 נובמבר 1973
מספר:

ממשל צבאי
ר.מ. הגולן
22.XI.1973
28.11

לתיוק

לכבוד
מר נחום מינסקר
תה"ל
המגינים 53
חיפה

א.נ.,

הנדון: קידוח ברכת רם 2

אבקש שימת לבך למכתבנו מיום 28.10.73 בנדון.

מכתבנו הנ"ל טרם נענה ונעריך קבלת תשובתך בהקדם.

בכבוד רב

יצחק סלע
מנהל אזור הגליל

העתק:
ממשל צבאי גולן, קונטרה

מדינת ישראל

משרד החקלאות
אזור הגליל–צפת
השלוחה בקרית שמונה

459

תאריך : 28.10.1973

מספר: ברכת רם 362/2

לתיוק

באי
ולן

הנ-ו

אל: מר נחום פינסקר, תה"ל, המגינים 53, חיפה.

הנדון: קידוח ברכת רם 2.

סיירתי במזרעת בית גין ומקווה אני שנוכל לנצל את איזור המעיינות לרגלי הר החרמון.

בהקשר זה אבקשך להודיע לי באם המצב החדש חלו שינויים בעדיפות לפתוח מפעלי מים בצפון הגולן או שיש להמשיך בטיפול ע"מ לבצע קידוח ברכם רם 2.

דרך אגב – מה נשמע עם הציוד למפעל המים ברג"ר, הצעת מחירים, חשבון פרו-פורמא וכו׳.

מקווה אני ששלומך טוב ובני משפחתך ועובדי תה"ל בסדר.

ב ב ר כ ה ,

יצחק סלע
מנהל אזור הגליל

העתק:-

ממשל צבאי גולן, ~~קונייטרה~~.

ראש פנ
[illegible]

צפת, רח׳ הפלמ"ח 1217, טל (067) 30845/6
קרית־שמונה, בנין המועצה האזורית, טל. (067) 40977/8

174

צבאי
הגורן

פב' 1

סג

קמב"צ

סרדל

20. XI. 1973

22/11

22/11

ממשל רמה"ג/קמב"ץ
ת.ת. 28/11/73

לתיוק

ש מ ו ר

מפקדת פיקוד צפון
ה ג מ " ר
טל' 117 - 02
מנ-10 3117
חשון תשל"ג 18
נוב' 73

סרדל! פה דני. 2248528465-3
~~[illegible]~~ 2.5 ק"מ מקורות לגבי
א- שיחה, אין הערות

22/11

הנדון: קדוה אלרום - 1

1. מצ"ב התכנית.

2. הנ"ל תכנית מקורות וקדוח להפקדת מים בהתאם למסומן בתכנית.

3. אבקש הערותיכם בנדון לא יאוחר מ-28/11/73.

דכ/אב

דני כרמי, סגן
קצין הדרכה
בשם קצין הגמ"ר

לוט: תכנית

ש מ ו ר

סרדל
בדוק בשקפים ותן תשובה

תכנון המים לישראל בע״מ המחלקה לטופוגרפיה

תרשים לאתור באר

מחוז: רמת הגולן
נפה:
כפר: /
גוש: /
חלקה:

מס׳ סדורי: 1
פנקס מס׳:
קנה מדה: 1:500

קואורדינטות		רום הנקודה	סוג הסימן	מס׳ הנקודה
X 284469.95	Y 224676.34	+973.962 +973.83	ב. ז.	אל-רום 1



974.34
974.40
974.53
975.07
974.90
975.58
שקע
קדוח אל-רום 1
נה 2
973 777
973 66
-30
973 962
973 83
-25.60-
נה 1
974 076
973 97
973.33
973.50
973.79
-39.50-
-40.0-
-33.40-
973.73
973.42
973.17
972.29 INV.
973.35
973.28
נק S.
973.960
לקוניטרה
973.39
כביש
973.75
973.17
973.33 = 302M
972.26 INV.

קנה מדה 1:20.000



עין חור
קדוח אל-רום
286
285
284
224
225
226

הערות:

1. קואורדינטות הבאר מבוססות על הנקודות (גרפית)
ודיוק הקואורדינטות של הבאר ± 1.0 מ׳
2. הרומים מבוססים על BM. 3757 [illegible] +949.003
דיוק האיזון 10 מ״מ

הריני מצהיר בזה שביום 27. VIII. 73. בצעתי את המדידות הדרושות לאתור הבאר בהתאם לתקנות המדידות לאתור בארות תשי״ח 1958.

תאריך 21.9.73 חתימה א. יוסף
מודד מוסמך

העקב: .... בקורת: .... בדיקת בקורת: א. שוק
תאריך .... תאריך .... תאריך 21.9.73

טופס 75-1.67-500-ג״ר.

169

תזכורת

אל	מאשל כמה"ג
מאת	מפ'3/הגא"ד
נדון המכתב	קו מחלף לנור-אט"ב
מס' 3029	מיום 4 נוב' 73

1. ☒ טרם קבלתי תשובה למכתבי הנ"ל
   ☐ ~~נתקבל טופס 59, נא החש מתן תשובתך~~

כנ בצת
תאימה

2.

לתייק

קפל
כאן

תאריך 16/11/73 חתימה

3ני סן קה"ד
(שם) (דרגה) (תפקיד)

טופס 96

(1/50) 11/56

יוני 1 1973

ממשל צבאי · נפת רמת הגולן

סמננו : ....

סמג/ כחמ'
[illegible]
[illegible]

אל : מפק' פיק' צפון

הנדון :

סמוכין : קו מחלק לנוה אטיב

מכ' רכן מנ-סן - 3029 מתאריך
4 נוב' 73

1- רצ"ב מוחזרת אליך התוכנית בנדון

2- הנחת הקוו שלפי התוכנית אינה עוברת בתוך אדמות פרטיות של תושבים מקומיים.

3. אין הערות.

חתימה

שם דרגה תפקיד

157

רשום

צבא הגנה לישראל
ד.צ. 2810
מן-10 3029
חשון תשל"ד
נוב' 73

14/

סרג'
לטפולך

סרג'

חשמ"ר 820/ק. הגמ"ד
ממשל רמה"ג/ס. מושל
ה.ת. 15/11/73

הנדון: קו מחלף לנוה אטי"ב

1. מצ"ב התכנית בנדון.

2. הקו יבוצע מצנורות פלדה שיונחו בקרקע בעומק שיאפשר עבוד חקלאי.

3. אבקש הערותיכם בנדון בצרוף התכנית לא יאוחר מ-15 לנוב' 73.

דכ/אב

בכבוד רב
דני כרמי, סגן

לוט: למכותבים: א' וב'
תכנית

רשום

מוגבל
רשום

ממשל צבאי רמת הגולן
הנ - 1 - 1703
יט חשון תשל"ד
14 נוב 73

' פק צפון/הגמ"ר/סגן כרמי

הנדון: קו מחלק לנוה אטיב
מכתבכם מנ-10-3029 מתאריך 4 נוב' 73

1. רצ"ב מוחזרת אליך התוכנית בנדון.

2. הנחת הקוו לפי התוכנית אינה עוברת בתוך אדמות פרטיות של תושבים מקומיים.

3. אין הערות.

יוסף סרדל, סג"ם
ב/עוזר מפקד כוחות צה"ל
ברמת הגולן

מוגבל

מדינת ישראל

משרד החקלאות
אזור הגליל–צפת
השלוחה בקרית שמונה

תאריך: 13.11.1973

מספר: מים/375

משטר צבאי
אזור רמת הגולן
תיק קנ-1
14.XI.1973
סגן

167

לכבוד
מר דב קגנוביץ
חברת מקורות
תל-אביב.

אדון נכבד,

הנדון: היתר לביצוע פעולות מים.

רצ"ל טפסים בקשר להנחת קו בין נחל סער לבריכת רם.

בעוד 10-14 יום נקיים את הדיון אצל גב' אורה המיר.

בכבוד רב,

י. סלע

יצחק סלע
מנהל אזור הגליל

העתקים:-

מר יוסף אבירם.
✓ סרן אלברט לוי. [illegible]
משטרת ראש פינה.

צפת, רח' הפלמ"ח 1217, טל (067) 30845/6
קרית-שמונה, בנין המועצה האזורית, טל. 40977/8 (067)

מוגבל
רשום

0

166

ממשל צבאי רמת הגולן
חנ - 1 - 1703
יט חשון תשל"ד
14 נוב 73

מפק' פק צפון/הגמ"ר/סגן כרמי

הנדון: קו מחלק לנוה אטיב
מכתבכם מנ-10-3029 מתאריך 4 נוב' 73

1. רצ"ב מוחזרת אליך התוכנית בנדון.

2. הנחת הקוו לפי התוכנית אינה עוברת בתוך אדמות פרטיות של תושבים מקומיים.

3. אין הערות.

יוסף סרדל, סג"מ
ב/עוזר מפקד כוחות צה"ל
ברמת הגולן

מוגבל

טפל

לתיוק

סגן

תכנון המים לישראל בע"מ
ענף הספקת מים/צפון
חיפה, ת.ד. 9600

תאריך 5.10.73
תיק מס' 1852-155/3056

לכבוד
ממשל צבאי קונייטרה

קונייטרה

א.נ.,

הנדון: קו מחלק לנוה אטיב

1. הננו מתכבדים להודיעכם שחב' "מקורות" עומדת לבצע את הנחת הקו הנ"ל בהתאם לתכניות המצורפת.

2. הקו יבוצע מצנורות פלדה "Ø8 שיונחו בתוך הקרקע ובעומק המאפשר עבוד חקלאי.

3. נבקשכם לאשר עקרונית את הנחת הקו ולהחזיר לידינו העתק אחד מכל תכנית, חתום ומאושר על ידכם.

בכבוד רב,

ב/א. דקל
מנהל ענף הספקת מים/צפון

ממשל צבאי
רמת הגולן
06. X. 1973
סגן

לוטה: 2 תכניות כנ"ל


296
000
219
500
296
200
219
500
254A
קיים
-100.40-
0A
3A
4"2
5
5A
7A
9A
10
11A
11B
12A/L
12A
12A/R
0=259+6
"9 ג
גדר
על פני הקרקע
קו מחבר לרמת שלום
(קיים)
בר' רמת שלום
שטח סלעי ועצי אורן צעירים
כביש
לנוה אטיב
גדר
מפולה
219
700
296
000
219
700
296
200


220
296
קו מחבר לרמת שלום
בר' רמת שלום
נוה אטיב
הקו

תרשים הסביבה 1:20,000

תכנון המים לישראל בע"מ
ענף הספקת מים-צפון

קו מחלק לנוה אטיב

תנוחה

קנ"מ-1:1000

0-12A

הערה: הקואורדינטות הן גרפיות ודיוקן מוגבל.

נמדד: א.שגיא
שורטט:
בוקר: ש

חיפה: ספטמבר 1973


220
296
קו מחבר לרמת שלום
ב' רמת שלום
נוה אטיב
הקו

תרשים הסביבה 1:20,000


219
500
296
000
219
500
296
000
254A
קיים
-100.40-
0A
3A
ϕ2"
על פני הקרקע
5
5A
7A
9A
10
11A
11B
12A
12A/R
ϕ6"
0=259+6
גדר
קו מחבר לרמת שלום
(קיים)
ב' רמת שלום
שטח סלעי ועצי אורן צעירים
כביש
לנוה אטיב
219
700
296
000
219
700
296
000

להשאיר לאלקר

תכנון המים לישראל בע"מ
ענף הספקת מים-צפון

קו מחלק לנוה אטיב

תנוחה

קנ"מ-1:1000

0-12A

הערה: הקואורדינטות הן גרפיות ודיוקן מוגבל.

נמדד: א.גוף
שורטט:
בוקר: ש

חיפה: ספטמבר 1973

143

לשכת תכנון ובניה רמת-הגולן
בית הממשלה ת.ד. 595
נצרת - עילית

רמה"ג/655

ג' תשרי תשל"ד
2 אוקטובר 1973

04

לכבוד
מר אורי דקל
ת.ד. 9600
חיפה.

א.נ.,

הנדון: **קו מקביל לקו מחבר סער - ברכת רם.**

אין בידנו לאשר את הקו הנ"ל עד אשר יבדקו הבעיות שנובעות מההתנגדות החקלית לקו הנ"ל ע"י מושל רמת-הגולן.

ראה מכתבך אליך מ-9.9.73 של רס"ן א. לוי סגן מפקד כוחות צה"ל ברמה"ג.

נא להודיענו על בירור הנושא בכדי שנוכל להמשיך מפולנו.

בברכת שנה טובה

דבורה לוי
נ. גליקמן
מהנדס הועדה

העתק:
רס"ן א. לוי סגן מפקד כוחות
צה"ל, ברמת-הגולן.

147

מדינת ישראל

משרד החקלאות
אזור גליל עליון
צפת

לתיק

פנ-1

סמן

תאריך ו' בתשרי תשל"ג
2 באוקטובר 1973.

מספר ג - 472/1.

לכבוד
רס"ן אלברט לוי
ממשל צבאי
קונטרה.

א.נ.,

הנדון: קידוח ברכה-רם.

הזמנתי אתמול את כל הצדדים הנוגעים בדבר לשם השמעת ערעור בעל הקרקע לקונטרה ביום 9.10 בשעה 10.00.

מאוד אבקש את השתתפותך (עם היועץ המשפטי שוחחתי אמש) והנני מבקש אותך להעמיד לרשותי חדר בממשל למטרת שיחה זו.

בברכת שנה טובה

יצחק סלע
מנהל האזור.

145

ממשל צבאי רמת הגולן//

לתיוק

ש מ ו ר
ד ח ו ף

מפקדת פקוד צפון
אפסנאות
טל' 220/ 02
הב - 172 - 637
כ"ט אלול תשל"ג
26 ספט' 73

תפוצה פנימית פ"ב
" " פ"ג
" " פ"ח
" " פ"ט
אמ"ן/ אוה"ד - רע"ב ארגון ואפסנאות
מפק. חיל הים/ מחצ"ד - רע"ב ציוד 10
מפק. פק. צפון/ אג"מ
מרכז בבוי 5600/ רמ"ד מקרקעין
יח. בבוי 561/ המפקד
משרד הבטחון/ מחלקת שרותים ואחזקה
קא"פ
מחש"פ
מהס"פ
תיק עיון

הנידון: בקודת מילוי מים ליד בצומת מקודרת בקרבת הכביסה לקבוץ גדות

1. לצרכי פתרון חוסר המים במחנות איזור צנובר, ירדן, מחנה יצחק ולצרכי יחידות במעבר, הוקמה בקודת מילוי מים על יד מקודרת ליד המגדל בצומת הכביש הראשי לפני הכביסה לקבוץ גדודות, בנצ"מ 2688 - 2082.

2. בקודת המילוי היא צהל"ית ותשרת את יחידות צה"ל במקום בקודת המילוי שבתוך משק גדות.

3. העוצבות/ יחידות יורו לנהגים ולמובילי המים מהבקודה הנ"ל, לוודא שמירת תקינות הבקודה, וסגירת הברז לאחר המילוי למניעת בזבוז מים.

4. מקבלת מכתבי זה יש להפסיק צריכת מים מהבקודה שבתוך משק גדות.

5. תורד ליחידות כפורות בהתאם.

א. דוש, רס"ן
קצין - מקרקעין

אר/רב

ממשל צבאי
רמת הגולן
נכ-1
02. X. 1973
סגן

ש מ ו ר

943

תכנון המים לישראל בע"מ

משרד ראשי: תל-אביב רח' אבן גבירול 54, ת. ד. 11170 טל. 263 263 טלקס 033-664
סניף: חיפה רח' המגינים 53, ת. ד. 9600 טל. 241 537

ענף הספקת מים/צפון

תאריך 25.9.73
סימננו D54-155/0001
סימנכם

קורא
לתיוק

לכבוד
ממשל רמת הגולן
קוניטרה

א.נ.,

הנדון: דו"ח תלת חדשי
ס-ן: מ-ם מנ-341-1353 מ- 12.9.73

בתקופת יולי-ספטמבר בוצעו ע"י תה"ל האובייקטים הבאים (מצפון לדרום).

1. הצעת תכנית לאספקת מים וביוב לאתר החרמון.
2. חדוש הטיפול בקדיחת קדוח רם 2.
3. הכנת תכנית לפתרון א.מים לכפר רג'ר.
4. סקר שיטות ואמצעים לניצול מים בעמק יעפורי.
5. אתור מקום לקדוח אל-רום 1.
6. עבודות סקר להקמת מפעל מים חדש ליד תל-פרס.
7. תכנון בריכת אל-על.
8. תכנון קו מחבר בר' אל על.
9. התויית קו מחלק לשטח 4 כבישים.
10. סקר ביוב מחנות צה"ל.

בכבוד רב,
ובברכת שנה טובה

נ. מינצקר
מנהל פרוייקטים - גליל

פ"ו
לרמ"ס צו"ה ע' תחומו,
30

צבא'
... ר ... הגולן
הנ-1
30. IX. 1973
סגן

ק

139

ממשל צבאי רמת הגולן
הנ - 1 - 1414
כב' אלול תשל"ג
19 ספט' 73

לתיק

לכ'
מר יצחק סלע
קמ"ט חקלאות
משרד החקלאות
צ פ ת
א.נ.,

הנדון: קידוח ברכת רם 2
מכ ברכת רם/340 מ-16 ספט' 73

1. במענה למכתבך הנ"ל הנני מביא לידיעתך חוות דעתו של היועמ"ש לממשל.

א. לפי צו 149 יש לפרסם הודעה על הגשת בקשה לביצוע פעולת מים.

ב. עפ"י צו 52 (פרשנות) המלה "פרסם" היא גם להודיע או להמציא לאדם כלשהוא, לכן אולי נצא חובת צו 149 אם נמציא עותק מכתבו של י. סלע לבעל הקרקע.

ג. יחד עם זאת, ע"מ למנוע מאתנו בעיות בעתיד נראה לי כי יש לפרסם את הבקשה כדרך שמפרסמים צווים או תקנות באזור.
הסבה לכך היא שמא ישנם אנשים אחרים העלולים להיפגע מפעולת המים הזו, ולאו דוקא רק בעל הקרקע, ואז נמצא עצמנו במצב שמצא עצמו יצחק סלע בהתחלה, כשהוכרח לבטל את ההיתר שנתן.

ד. חיזוק לדעתי זו הינך מוצא בסעיף קטן (ג) לצו 149 האומר "כל המבקש להתנגד למתן היתר ..... וכו'", כלומר כל אדם יכול להגיש התנגדות ולאו דוקא בעל הקרקע, ואם תימצא התנגדותו מוצדקת לא ינתן התיתר.

ה. לפיכך, והואיל ואין בזה טרחה יתרה, יש בנוסף על הודעה לבעל הקרקע (ואולי גם לעורך - דינו שכבר התערב בענין ושלח מכתב לי. סלע), לפרסם את דבר בקשת מקורות כאמור לעיל.

2. על מנת למנוע תקלות אנו ממליצים לפעול בהתאם.

בברכה,

אלברט לוי, רב-סרן
סגן מפקד
בשם מפקד היחידה

מדינת ישראל

משרד החקלאות
אזור הגליל-צפת
השלוחה בקרית שמונה
תאריך : 16.9.1973
מספר: ברכת רם/340

137

ממש
יזור ד
כנ-1
19/9
מפק 3
סג
18

אל: אל/מ ש' דותן, ממשל צבאי בגולן, קוניטרה.

הנדון: קידוח ברכת רם 2.

ברצוני להודיע לך שקיבלתי בקשה מאת חברת מקורות לבצע קידוח ברכת רם 2 .

אני מצרף העתק הבקשה.

לפי צוו 149 אני מודיע לך על פניה זו ושולח העתק בקשה זו גם לבעל הקרקע מר יוסף מוחמד סייד אחמד ממגדל שמס.

מחר אשלח אליו את מר יוסף אבירם ע"מ שהוא ימסור לו העתק מכתב זה וע"מ לתת לו אפשרות להעיר הערותיו או ערעוריו לבקשת ההיתר.

אשמח אם תודיע לי בטלפון אם יש להודיע לעוד גורמים כי נודע לי שאין מוכתר במגדל שמס כרגע.

לא אוציא את ההיתר לפני שאשמע את בעל הקרקע.

אשמח לשמוע ממך.

בברכת שנה טובה,
יצחק סלע
מנהל אזור הגליל

לוטה:-
1 טופס.

העתקים:-
מר יוסף מחמוד סייד אחמד, מגדל שמס.
מר יוסף אבירם, נצרת.

מפקד כוחות צה"ל ברמת הגולן

הממונה על עניני המים

טופס בקשה לבצוע פעולות מים

א. כללי

1. שם המבקש ...... מקורות חברת מים בע"מ
(במקרה של תאגיד או מוסד - שם מלא ושם המורשה לחתימה החו"מ)

2. כתובת המבקש ...... תל-אביב, לינקולן 9

3. מהות פעולת המים המבוקשת ...... קדיחת קדוח למים ציודו והכשרתי להפקה
(הגדר בדיוק את הפעולה מתוך אלה המפורטות בצו העיקרי).

4. מטרת הפעולה ...... אספקת מים לישובי רמת הגולן

5. האזור והמקום בהם תבוצע הפעולה ...... עמק יעפורי נ.צ. 222100/294160

6. היקף ההשקעות החזויות ...... כ-437 אלף לירות

7. מקורות מימון ...... כלול בתקציב מפעלי מים בנאמנות האחזויות חדשות 1973/74

8. משך הזמן המשוער לבצוע הפעולה ...... כ-12 חדש

ב. פרטי הפעולה המבוקשת

(תאר בפרוט, במקום המתאים לפעולה את כל הנתונים המתיחסים לציוד, לדרכי הבצוע ולשיטות הפקוח).×

1. קידוחים ...... קדוח בשיטת ההקשה

2. הפקה, שאיבה והובלה של מים ...... הספיקה הראויה לנצול תקבע אחר ש.נ.

3. הקמת מפעלי מים, הטיית מים, הקמה ובניה של סכרים או מתקנים אחרים על מים או בסביבתם, כריית תעלות, אגמים, מאגרים ושאר מקוים של מים ......

......

4. שמוש במים להשקאה, לצריכה ביתית או לכל מטרה אחרת ......

......

5. פעולות ניקוז ......

6. סלוק שופכין ......

7. סקר מקורות מים ......

8. כל פעולה אחרת, העשויה לפגוע במקורות מים או לשנותם ......

......

ג. פרטים נוספים

......

ד. פרוט המסמכים המצורפים

......

×לצרף תשריט תכנון הפעולה.

מקורות חברת מים בע"מ
MEKOROTH, WATER COMPANY LTD.

חתימה ______

תאריך: 10.9.73

מדינת ישראל

משרד החקלאות
אזור הגליל-צפת
השלוחה בקרית שמונה

136

תאריך: 16.9.1973
מספר: ברכת רם/342

18. IX. 1973
19/9
מפקד

לכבוד
חברת מקורות
אגף מקרקעין
רח׳ לינקולן 9
תל-אביב.

הנדון: קידוח ברכת רם 2.

קבלתי בקשתכם לקידוח ברכת רם 2.

בדואר של היום נביא בקשתכם זו לידיעת הנוגעים בדבר ואבקשכם להמנע מפעולות עד שאשמע הערות וערעורים של הנוגעים בדבר כגון בעל הקרקע.

בכבוד רב,

יצחק סלע
מנהל אזור הגליל

העתקים:-
אל/מ ש׳ דותן.
מר יוסף אבירם, נצרת.

138

לתיוק

ממשל צבאי רמת הגולן
הנ - 1 - 1365
יט' אלול תשל"ג
16 ספט' 73

לכ'
וחיד כליל אבו חאלה
ת.ז. - 8090249
מג'דל שמס

א.נ.,

הנדון: **הקצאה מים למפעל הבלוקים**

1. הנני שמח להודיעך שמאמצי משרד החקלאות הממונים לעניני מים נענו בחיוב לבקשתנו ואישרו הקצאה 500 מ"ק מים לשנה, עבור מפעלך.

2. הנך מתבקש לפנות לחברה מקורות חבל הגליל בצפת, כדי לתאם איתם את החיבור.

בברכה,

אלברט לוי, רב-סרן
סגן מפקד
בשם מפקד היחידה

העתק:
מ.א.

134

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 285111
מען למברקים: מקורותקו

מקורות חברת מים בע"מ
משרד ראשי

מאת ענף מקרקעין
סימננו 1505/רג-26
תאריך 16.9.73

הן-1
מפקד
12/9

לכבוד
מר יצחק כלע
מנהל המשרד האזורי
משרד החקלאות,
צ פ ת.

א.נ.,

הנדון: מפעלי מים ברמת הגולן.

בשיחה שקיימנו עם אל"מ ש. דותן סוכם כי לטובת העניין בכל הנוגע להסדר מקרקעין עבור מתקני מים, במדה והם בוצעו או מיועדים להתבצע בקרקעות של אנשים פרטיים, כי הדבר ייעשה על פי הוראות צו מס. 120 כפי שתוקן ע"י צו מס. 284.

מן הנסיון אנו למדים, כי בהעדר הסדר קרקעות ברמה ולנוכח סרוב מצד בעלי הקרקעות לאפשר בצוע המפעלים, או התנכרות להסכמים שנעשו בעבר יש להסדיר את זכויותינו בקרקע על פי הוראות הצווים האמורים.

במדה והנך מסכים עמנו, אהיה אסיר תודה באם תמצא לנו טפסים מסוימים לצורך הגשת הבקשות כדין.

בכבוד רב,

ד. כהנוביץ
ראש ענף מקרקעין

העתק: אל"מ ש. דותן, מושל צבאי
רמת הגולן, קוניטרה

דכ/יל

0834

[illegible]

תיוק

מדינת ישראל

ממשל צבאי
אזור רמת הגולן
הנ-1
16/9
16.IX.1973
מפקד
סגן

139

163

משרד החקלאות
אזור הגליל–צפת
השלוחה בקרית שמונה
תאריך : 12.9.1973
מספר: מים גולן-333

לכבוד
חברת מקורות
חבל הגליל
צפת.

אדונים נכבדים,

הנדון: הקצאת מים בגולן.

בזה הנני ממליץ על הקצאת של 500 מ"ק שנתיים למפעל הבלוקים של מר וחיד חלול אבו-סלח, תושב מגדל שמס.

מפעל הבלוקים שלו ממוך לקו המים לנווה עטיב ואבקשכם לבוא אתו בדברים בקשר לחיבור, מקומו, אספקה שוטפת וכו׳.

כל התוצאות יחולו על בעל מפעל הבלוקים.

במשרדי נתקבלה גם המלצה של משרד מסחר ותעשיה ושל הממשל הצבאי בגולן להקצבה זו.

בכבוד רב,

יצחק סלע
מנהל אזור הגליל

העתקים:-
ממשל צבאי בגולן.
מר מאיר הורביץ, נצרת.
מר יוסף אבירם, נצרת.
מר חיים פלדי, כאן.

למשה גורן

מדינת ישראל

משרד החקלאות

מצ"ב אני מחזיר לך רצ'
זו ספר הכולל את
כל השירים שפורסמו
בברכה.
שד חיוב.

יצחק סלי

המשרד האזורי „גליל"

צ פ ת

ת. ד. 1217 - טלפון 30845-6

השלוחה בקרית־שמונה

בנין המועצה האזורית - טלפון 40977-8

131

(נוסח עברי:
לא רשמי)

לתיוק

צבא הגנה לישראל

צו מס' 120

צו בדבר מקורות המים

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, הנני מצווה בזה לאמור:

הגדרות

1. בצו זה -

צו מס' 183(תקון) "פעולות מים" - קדוחים, חפיה, הפקה, הספקה, שאיבה, הובלה, ניקוז של מים, הקמת מפעלי מים, הקמתם ובניתם של סכרים ומתקנים אחרים של מים או בקרבתם, כריית תעלות, אגמים, מאגרים ושאר מקווי מים, סלוק שופכין שיש בו כדי לפגוע במקורות המים או לשנותם, שימוש במים להשקאה או לצריכה ביתית או לכל מטרה אחרת וכל פעולה אחרת העשויה לפגוע במקורות המים או לשנותם וכן סקר מקורות מים.

"הממונה" - מי שימונה על ידי מפקד לפעה לענין צו זה.

צו מס' 284(תקון) "מפעל מים" - מערכת מתקנים או מבנים, שמטרתם להפיק, לאגור ולהוביל מים לשם הספקתם, במישרין או בעקיפין.

צו מס' 284(תקון) "מפעל ניקוז" - מערכת מתקנים או מבנים שמטרתם לרכז, לאגור, להטות, ולהוביל או להרחיק מים עיליים או תהומים, המזיקים או עלולים להזיק לחקלאות, לבריאות הציבור, לפיתוח האזור או לקיומם של השירותים הסדירים בו, לרבות הגנה מפני שטפונות ומניעתם ושימור הקרקע.

"אסור פעולות"

2. לא יעשה אדם ולא יגרום לעשיתן של פעולות מים או כל אחת מהן, אלא על פי היתר בכתב שינתן ע"י הממונה ובהתאם לתנאי היתר.

צו מס' 183(תקון) קביעת תנאי הספקת מים

2א. (א) ניתן היתר להספקת מים בהתאם לסעיף 2, יקבעו התנאים להספקת מים בהסכם בין הספק לצרכן. הסכם כאמור יכנס לתוקף לאחר קבלת אישורו של הממונה.

(ב) בהעדר הסכם בין הספק לצרכן רשאי הממונה לקבוע, לפי שיקול דעתו, את תנאי ההספקה, לאחר פניות אחד הצדדים.

שמירת זכויות

3. כל אדם אשר בהיותו תושב האזור ביום הקובע, הפיק, ספק או צרך מים לשתיה או לשמוש חקלאי, יהיה זכאי להמשיך להפיק, לספק או לצרוך אותן כמויות מים, באותם התנאים, כל עוד לא הורה הממונה אחרת.

++ תוקן ע'י צו בדבר מקורות המים (רמת הגולן) (תקון מס' 1) (צו מס' 149) תשכ"ח–1968, מיום א' באלול תשכ"ח (25 באוגוסט 1968); וע"י צו בדבר מקורות המים (רמת הגולן) (תקון מס' 2),(צומס' 183), תשכ"ט–1969 מיום ט' באייר תשכ"ט (27 באפריל 1969). וע"י צו בדבר מקורות המים (תקון מס' 3), צו מס' 284 מיום ד' בניסן תשל"ג (אפריל 1973).

2/..

תאום צו ממשל צבאי

14.9

23. IX. 1973
14/9

ביצוע פעולות מים

4. (א) הממונה רשאי לעשות ביזמתו כל פעולות מים וכן רשאי הוא לחייב כל אדם בביצוע פעולת מים. צו מס' 149(תקון)

(ב) הממונה רשאי לחייב כל אדם שברשותו או בבעלותו מתקן כלשהוא המיועד לביצוע פעולות מים או אחת מהן, למסור לו אותם פרטים שיידרשו על ידיו.

בקשה לקבלת היתר

4א. (א) בקשה לקבלת היתר לביצוע פעולת מים תוגש בדרך שתקבע בתקנות, שיותקנו על ידי הממונה.

(ב) הודעה על הגשת הבקשה ופרטיה, תפורסם על ידי הממונה, בדרך שתקבע על ידו.

(ג) כל המבקש להתנגד למתן היתר לביצוע פעולות מים, יגיש לממונה התנגדות מנומקת בכתב תוך שבעה ימים מיום פרסום ההודעה בדבר הגשת הבקשה. צו מס' 149(תקון)

(ד) הממונה ידון בכל ההתנגדות כאמור בסעיף קטן (ג) ויהיה רשאי לשמוע את המבקש או את המתנגד, לגבות עדויות ולערוך חקירות ככל שיראה לו.

(ה) .החלטת הממונה בדבר מתן או אי מתן ההיתר תינתן בכתב והיא תובא לידיעת מבקש ההיתר, ואם הוגשה התנגדות - גם לידיעת המתנגד.

סמכויות לביצוע מפעל מים או מפעל ניקוז, החזקתו וניהולו.

צו מס' 284(תקון)

4(ב) (א) ניתן על-ידי הממונה היתר לביצוע מפעל מים או מפעל ניקוז, יהיה מקבל ההיתר רשאי להכנס לכל מקום, לקדוח, להפוך, להניח צנורות, להקים או לסלק מבנים ומתקנים, לסלק נטיעות וגידולים, לסלול דרכי גישה ולעשות כל פעולה אחרת, ובלבד שהפעולה או הפעולות כאמור נכללו בתכנית הביצוע המפורטת של המפעל כפי שאושרה על-ידי הממונה ובמידה שהדבר דרוש לביצועה של התכנית או להחזקתו התקינה או לניהולו היעיל של המפעל.

(ב) מי שנגרם לו נזק כתוצאה מהקמתו, החזקתו או ניהולו של מפעל מים או מפעל ניקוז, רשאי לתבוע פיצויים על הנזק הממשי שנגרם לו מבעליו של מפעל המים או מפעל הניקוז.

(ג) באין הסכמה בין התובע פיצויים לבין בעליו של מפעל מים או מפעל הניקוז בדבר מתן פיצויים, שיעורם, צורתם ותנאי תשלומם יהיה התובע רשאי להגיש תביעה לבית המשפט שבסמכותו בצו בדבר בתי המשפט (רמת הגולן) (מספר 273) תשל"ג-1972 ואולם לא תוגש תביעה לבית-המשפט אלא לאחר שהענין הובא תחילה לפני הממונה ולא עלה בידו, תוך שלושה חודשים מהיום שהענין הובא לפניו, להביא את הצדדים לידי הסכמה.

זכות כניסה

5. לצרך ביצועו של צו זה רשאי הממונה להכנס לכל מקום בו מצוי מקור מים או מתקן לביצוע פעולות מים או שבו מתבצעות פעולות מים ומסורות לו בזה מלוא הסמכויות לנקט בכל דרך שהיא, לרבות שמוש בכח סביר, לביצוען של הוראות צו זה.

3/..

חיוב בהפקת מים והספקתם

6. הממונה רשאי לחייב כל אדם בתחומי האזור, שברשותו מתקן המיועד לשאיבת מים או הפקתם, להפעיל את המתקן ולספק מים למי שיצוה הממונה ובאותם התנאים שיקבעו ע"י הממונה.

חיוב בהובלת מים

7. הממונה רשאי לחייב כל אדם בתחומי האזור שברשותו צו צינורות או מוביל מים כלשהו, בין סגור ובין פתוח, לאפשר הובלת מים באמצעות אותו מוביל ולאותם מקורות שיורה הממונה ובאותם תנאים שיקבעו על ידו.

כסוי הוצאות ושכר

8. (א) היה בצוע הוראות הממונה לפי סעיפים 4–7, כרוך בהוצאות, אשר נראה לממונה כי אין להטילן על מי שאליו מיועד הצו, או נראה לממונה כי יש מקום לתשלום שכר, רשאי הוא לקבוע תשלום או שכר שישולמו למי שאליו מיועד הצו, הכל לפי הענין.

צו מס׳ 149(תקון) (ב) הממונה רשאי לקבוע מחירים עבור מים שסופקו ותשלומים אחרים עבור הוצאות הכרוכות בהספקת מים. קביעת הממונה על פי סעיף קטן זה, עדיפה על כל קביעה אחרת בענין זה בדין או בתחיקת בטחון.

קביעת מחיר מים והוצאות

צו מס׳ 183(תקון) 8א. (א) ניתן היתר להספקת מים בהתאם לסעיף 2, יקבע מחיר המים וכן שעורי התשלומים עבור הוצאות הכוכות בהספקת מים, על ידי הממונה.

(ב) (1) הממונה רשאי לדרוש בכתב מכל אדם מתן פרטים לצורך קביעת מחיר המים והתשלומים עבור הוצאות הכרוכות בהספקת מים.

(2) אדם שנדרש כאמור על ידי הממונה, חייב להמציא את הפרטים תוך המועד שיקבע על ידי הממונה.

צו מס׳ 183(תקון) 8ב.(א) הממונה רשאי להורות למי שניתן לו היתר להספקת מים, לספק את המים במדידה.

(ב) הממונה רשאי לקבוע בתקנות, הוראות בדבר התקנת מדי מים וכן תנאים לאחזקתם.

סמכויות הממונה

9. כל סמכות לפי דין, לענין פעולות מים, שהיתה מסורה לאדם כלשהוא, ביום הקובע מסורה בזה לממונה.

מנויים

10. הממונה יהיה רשאי למנות כל אדם בתחומי האזור לבצוע כל אחת מפעולות המים או לבצוע סמכות מסמכויותיו, למעט הסמכות להתקין תקנות.

התקנת תקנות

11. הממונה יהיה רשאי להתקין תקנות לבצועו של צו זה.

פרסום

12. כל צו או תקנות שיוצאו ע"י הממונה יפורסמו בדרך שתקבע עלידי.

עונשין

13. העובר על הוראות צו זה או על תקנות וצווים שהותקנו על פיו או על הוראות וצווים הניתנים ע"י הממונה, יהיה צפוי למאסר של שנה או קנס של 1,000 לירות או שני העונשים כאחד וכן לקנס של 100 ל"י על כל יום בו נמשכה העבירה.

תחילת תקף

14. תחילתו של צו מס. 120 ביום כ"ד באדר תשכ"ח (24 במרץ 1968).
תחילתו של צו מס. 149 (תקון מס. 1) ביום א' באלול תשכ"ח (25 באוגוסט 1968).
תחילתו של צו מס. 183 (תקון מס. 2) ביום ט' באייר תשכ"ט (27 באפריל 1969).
תחילתו של צו מס. 284 (תקון מס. 3) ביום ו' באייר תשל"ג (8 במאי 1973).

השם

15. צו זה ייקרא "צו בדבר מקורות המים (רמת הגולן) (מס. 120), כפי שתוקן ע"י צו מס. 149 (תקון מס. 1) וצו מס. 183 (תקון מס. 2), וצו מס. 284 (תקון מס. 3).

יצחק חופי, אלוף
מפקד כוחות צה"ל
באזור רמת הגולן

(נוסח משולב
(לא רשמי)

צבא הגנה לישראל

צו מס' 120

צו בדבר מקורות המים

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, הנני מצווה בזה לאמור:

הגדרות

1. בצו זה -

צו מס' 183(תיקון) "פעולות מים" - קדוחים, הטיה, הפקה, הספקה, שאיבה, הובלה, ניקוז של מים, הקמת מפעלי מים, הקמתם ובנייתם של סכרים ומתקנים אחרים של מים או בקרבתם, כריית תעלות, אגמים, מאגרים ושאר מקווי מים, סלוק שופכין שיש בו כדי לפגוע במקורות המים או לשנותם, שימוש במים להשקאה או לצריכה ביתית או לכל מטרה אחרת וכל פעולה אחרת העשויה לפגוע במקורות המים או לשנותם וכן סקר מקורות מים.

"הממונה" - מי שימונה על ידי מפקד לפעה לענין צו זה.

צו מס' 284(תקון) "מפעל מים" - מערכת מתקנים או מבנים, שמטרתם להפיק, לאגור ולהוביל מים לשם הספקתם, במישרין או בעקיפין.

צו מס' 284(תקון) "מפעל ניקוז" - מערכת מתקנים או מבנים שמטרתם לרכז, לאגור, להטות, ולהוביל או להרחיק מים עיליים או תהומיים, המזיקים או עלולים להזיק לחקלאות, לבריאות הציבור, לפיתוח האזור או לקיומם של השירותים הסדירים בו, לרבות הגנה מפני שטפונות ומניעתם ושימור הקרקע.

"אסור פעולות"

2. לא יעשה אדם ולא יגרום לעשיתן של פעולות מים או כל אחת מהן, אלא על פי היתר בכתב שינתן ע"י הממונה ובהתאם לתנאי היתר.

צו מס' 183(תקון)

קביעת תנאי הספקת מים

2א. (א) ניתן היתר להספקת מים בהתאם לסעיף 2, יקבעו התנאים להספקת מים בהסכם בין הספק לצרכן. הסכם כאמור יכנס לתוקף לאחר קבלת אישורו של הממונה.

(ב) בהעדר הסכם בין הספק לצרכן רשאי הממונה לקבוע, לפי שיקול דעתו, את תנאי ההספקה, לאחר פניית אחד הצדדים.

שמירת זכויות

3. כל אדם אשר בהיותו תושב האזור ביום הקובע, הפיק, ספק או צרך מים לשתיה או לשמוש חקלאי, יהיה זכאי להמשיך להפיק, לספק או לצרוך אותן כמויות מים, באותם התנאים, כל עוד לא הורה הממונה אחרת.

++ תוקן ע"י צו בדבר מקורות המים (רמת הגולן) (תקון מס' 1) (צו מס' 149) תשכ"ח-1968, מיום א' באלול תשכ"ח (25 באוגוסט 1968); וע"י צו הדבר מקורות המים (רמת הגולן) (תקון מס' 2),(צו מס' 183), תשכ"ט-1969 מיום ט' באייר תשכ"ט (27 באפריל 1969). וע"י צו בדבר מקורות המים (תקון מס' 3), צו מס' 284 מיום ד' בניסן תשל"ג (אפריל 1973).

2/..

ביצוע פעולות מים

צו מס׳ 149(תקון)

4. (א) הממונה רשאי לעשות ביזמתו כל פעולות מים וכן רשאי הוא לחייב כל אדם בביצוע פעולת מים.

(ב) הממונה רשאי לחייב כל אדם שברשותו או בבעלותו מתקן כלשהוא המיועד לביצוע פעולות מים או חלק מהן, למסור לו אותם פרטים שידרשו על ידיו.

בקשה לקבלת היתר

4א. (א) בקשה לקבלת היתר לביצוע פעולת מים תוגש בדרך שתקבע בתקנות, שיותקנו על ידי הממונה.

(ב) הודעה על הגשת הבקשה ופרטיה, תפורסם על ידי הממונה, בדרך שתקבע על ידו.

צו מס׳ 149(תקון)

(ג) כל המבקש להתנגד למתן היתר לביצוע פעולות מים, יגיש לממונה התנגדות מנומקת בכתב תוך שבעה ימים מיום פרסום ההודעה בדבר הגשת הבקשה.

(ד) הממונה ידון בכל ההתנגדות כאמור בסעיף קטן (ג) ויהיה רשאי לשמוע את המבקש או את המתנגד, לגבות עדויות ולערוך חקירות בכל שירצה לנ.

(ה) החלטת הממונה בדבר מתן או אי מתן ההיתר תינתן בכתב והיא תובא לידיעת מבקש ההיתר, ואם הוגשה התנגדות - גם לידיעת המתנגד.

צו מס׳ 284(תקון)

סמכויות לביצוע מפעל מים או מפעל ניקוז, החזקתו וניהולו.

4(א) (א) ניתן על-ידי הממונה היתר לביצוע מפעל מים או מפעל ניקוז, יהיה מקבל ההיתר רשאי להכנס לכל מקום, לקדוח, לחפור, להניח צנורות, להקים או לסלק מבנים ומתקנים, לסלק נטיעות וגידולים, לסלול דרכי גישה ולעשות כל פעולה אחרת, ובלבד שפעולה או פעילות כאמור נכללו בתכנית הביצוע המפורטת של המפעל כפי שאושרה על-ידי הממונה ובמידה שהדבר דרוש לביצועה של התכנית או להחזקתו התקינה או לניהולו היעיל של המפעל.

(ב) מי שנגרם לו נזק כתוצאה מהקמתו, החזקתו או ניהולו של מפעל מים או מפעל ניקוז, רשאי לתבוע פיצויים על הנזק הממשי שנגרם לו מבעליו של מפעל המים או מפעל הניקוז.

(ג) באין הסכמה בין התובע פיצויים לבין בעליו של מפעל מים או מפעל הניקוז בדבר מתן פיצויים, שיעורם, צורתם ותנאי תשלומם יהיה התובע רשאי להגיש תביעה לבית המשפט כמשמעותו בצו בדבר בתי המשפט (רמת הגולן) (מספר 273) תשל"ג-1972 ואולם לא תוגש תביעה לבית-המשפט אלא לאחר שהענין הובא תחילה לפני הממונה ולא עלה בידו, תוך שלושה חודשים מהיום שהענין הובא לפניו, להביא את הצדדים לידי הסכמה.

זכות כניסה

5. לצרך בצועו של צו זה רשאי הממונה להכנס לכל מקום בו מצוי מקור מים או מתקן לבצוע פעולות מים או שבו מתבצעות פעולות מים ומסורות לו בזה מלוא הסמכויות לנקוט בכל דרך שהיא, לרבות שמוש בכח סביר, לביצוען של הוראות צו זה.

3/..

חיוב בהפקת מים והספקתם

6. הממונה רשאי לחייב כל אדם בתחומי האזור, שברשותו מתקן המיועד לשאיבת מים או השקתם, להפעיל את המתקן ולספק מים למי שיצוה הממונה ובאותם התנאים שיקבעו ע"י הממונה.

חיוב בהובלת מים

7. הממונה רשאי לחייב כל אדם בתחומי האזור שברשותו צו צינורות או מוביל מים כלשהו, בין סגור ובין פתוח, לאפשר הובלת מים באמצעות אותו מוביל ולאותם מקורות שיורה הממונה ובאותם תנאים שיקבעו על ידו.

כסוי הוצאות ושכר

8. (א) היה בצוע הוראות הממונה לפי סעיפים 4–7, כרוך בהוצאות, אשר נראה לממונה כי אין להטילן על מי שאליו מיועד הצו, או נראה לממונה כי יש מקום לתשלום שכר, רשאי הוא לקבוע תשלום או שכר שישולמו למי שאליו מיועד הצו, הכל לפי הענין.

(ב) הממונה רשאי לקבוע מחירים עבור מים שסופקו ותשלומים אחרים עבור הוצאות הכרוכות בהספקת מים. קביעת הממונה על פי סעיף קטן זה, עדיפה על כל קביעה אחרת בענין זה בדין או בחחיקת בטחון. צו מס׳ 149(תקון)

קביעת מחיר מים והוצאות

8א. (א) ניתן היתר להספקת מים בהתאם לסעיף 2, יקבע מחיר המים וכן שעורי התשלומים עבור הוצאות הכוכות בהספקת מים, על ידי הממונה. צו מס׳ 183(תקון)

(ב) (1) הממונה רשאי לדרוש בכתב מכל אדם מתן פרטים לצורך קביעת מחיר המים והתשלומים עבור הוצאות הכרוכות בהספקת מים.

(2) אדם שנדרש כאמור על ידי הממונה, חייב להמציא את הפרטים תוך המועד שיקבע על ידי הממונה.

8ב. (א) הממונה רשאי להורות למי שניתן לו היתר להספקת מים, לספק את המים במדידה. צו מס׳ 183(תקון)

(ב) הממונה רשאי לקבוע בתקנות, הוראות בדבר התקנת מדי מים וכן תנאים לאחזקתם.

סמכויות הממונה

9. כל סמכות לפי דין, לענין פעולות מים, שהיתה מסורה לאדם כלשהוא, ביום הקובע מסורה בזה לממונה.

מנויים

10. הממונה יהיה רשאי למנות כל אדם בתחומי האזור לבצוע כל אחת מפעולות המים או לבצוע סמכות מסמכויותיו, למעט הסמכות להתקין תקנות.

התקנת תקנות

11. הממונה יהיה רשאי להתקין תקנות לבצועו של צו זה.

פרסום

12. כל צו או תקנות שיוצאו ע"י הממונה יפורסמו בדרך שתקבע עלידי.

4/..

עונשין

13. העובר על הוראות צו זה או על תקנות וצווים שהותקנו על פיו או על הוראות וצוים הניתנים ע"י הממונה, יהיה צפוי למאסר של שנה או קנס של 1,000 לירות או שני העונשים כאחד וכן לקנס של 100 ל"י על כל יום בו נמשכה העבירה.

תחילת תקף

14. תחילתו של צו מס. 120 ביום כ"ד באדר תשכ"ח (24 במרץ 1968).
תחילתו של צו מס. 149 (תקון מס. 1) ביום א' באלול תשכ"ח (25 באוגוסט 1968).
תחילתו של צו מס. 183 (תקון מס. 2) ביום ט' באייר תשכ"ט (27 באפריל 1969).
תחילתו של צו מס. 284 (תקון מס. 3) ביום ו' באייר תשל"ג (8 במאי 1973).

השם

15. צו זה ייקרא "צו בדבר מקורות המים (רמת הגולן) (מס. 120), כפי שתוקן ע"י צו מס. 149 (תקון מס. 1) וצו מס. 183 (תקון מס. 2), וצו מס. 284 (תקון מס. 3).

יצחק חופי, אלוף
מפקד כוחות צה"ל
באזור רמת הגולן

8

130

ממשל צבאי רמת הגולן
הג - 1 - 1339
יד' אלול תשל"ג
11 ספט' 73

לכ' ..חברי....ועד.., [illegible] [illegible] אבו סאלח, נעמאן עלי [illegible], מג'דל שמס
ועד מי השקיה מג'דל שמס
א.נ.,

הנדון: הספקת מי השקאה/
בימר סנד ספדי 8098009, מסעדה

1. לנ"ל חלקת אדמה בגודל דונם וחצי נטועה עצי פרי הנמצאת בסמוך לגשר ואדי סער.

2. לא ברור לי מדוע הנדון לא מקבל הקצבת מים שמגיעה לו ומתעלמים מפניותיו בזמן שקבל בעבר מים לחלקה הקטנה שלו.

3. אבקש בדיקתכם בדחיפות לספק לו מים על פי החלוקה שאתם קבעתם.

בברכה,

דן משה, רב-סרן
קצין מנהל אזרחי
ב/עוזר מפקד כוחות צה"ל
ברמת הגולן

העתק:
יוסף אבירם משרד חקלאות נצרת.
ת.א. (1)

בגרי

לתיוק

129

12 IX 197

הנ"ל

ועדת משנה לתכנון ובנייה רמת-הגולן

פרוטוקול מס׳ 45 מיום 10.9.73

א.נ.,

הבקשות שברשימה הרצופה לזה נדונו על ידי מהנדס הועדה ובהתאם לסמכותו על פי סעיף 9, לצו התכנון והבנייה רמת-הגולן:-

רשימת הבקשות וההחלטות הועברה לחברי הועדה.
לא היו הערות / נתקבלו הערות שנלקחו בחשבון.

החלטות המהנדס נראות בזה כהחלטות ועדת המשנה לתכנון ובנייה רמת-הגולן לכל דבר.

בכבוד רב,
ד. ארביט
יו"ר ועדת המשנה המיוחדת
לתכנון ובנייה רמת-הגולן.

תכניות קו חשמל:

1. קו חשמל ח.צ. 10602, הצעה להרחבת רשת מתח נמוך במושב רמות בדרום רמת הגולן. הקו עובר לאורך הדרכים הראשיות במושב רמות (קבע), הקוים יספקו חשמל לתאורות רחובות, גדר ומקלטים - לאשר.
2. קו חשמל ח.צ. 10903, הצעת קו מ.ג. 22 ק"ו ותחנות טרנספ׳ ע"י עמ׳ 19/610, 23/610 הספקה למושב רמות ברמת הגולן. - לאשר.
3. קו חשמל ח.צ. 10877 הצעת קו מ.ג. 22 ק"ו והתקנת ת"ט מוגנת על הקרקע ע"י עמוד 322/89 לכפר חרוב ברמת הגולן. - לאשר בתנאי, בהסתיגות רשות שמורות הטבע.
4. קו חשמל ח.צ. 10879, הצעת קו מ.ג. ות"ט על עמ׳ מס׳ 57/313 ברמת הגולן. - לאשר בתנאי.
5. קו חשמל ח.צ. 10750,הצעת קו מ.ג. 22 ק"ו ות"ט על עמ׳ מס׳ 85/836 (לנחל גולן) אפיק ברמת-הגולן. - לאשר.
6. קו חשמל ח.צ. 10709 הצעת רשת מתח נמוך בנאות גולן. - לאשר.
7. קו חשמל ח.צ. 10758 הצעת קו חשמל מ.ג. 22 ק"ו ותחנה טרנספ׳ על עמ׳ מס׳ 1/876 בדרום רמת-הגולן. - לאשר.
8. קו חשמל ח.צ. 10770 הצעת קו מ.ג. 22 ק"ו ות׳ט על עמ׳ מס׳ 4/430 למכון מים של קבוץ עין-גב באל-כורסי. - לאשר בתנאי.

תכנית קו מים:

1. קו מים מחבר בריכת אל-על (המשך), הקו מיועד לחיבור בריכת אל-על למערכת. - לאשר.

128

חט

לתיוק

תזכורת

אל	ממשל רמה"ג
מאת	מפ"ב הגמ"ר/ קה"ד
נדון המכתב	קו מקביל לבר' רם
מס'	2545
מיום	28.8

סמן x
במשבצת
המתאימ

1. ☒ טרם קבלתי תשובה למכתבי הנ"ל
   ☐ נתקבל טופס 95 ; נא החש מתן תשובתך

2. נשלח מכתב
בתאריך 10.9.73

קפל
כאן

תאריך 9.9.73 חתימה

דני (שם) סגן (דרגה) קה"ד (תפקיד)

טופס 96

(1/50) 11/56

מפקדת פקוד הצפון

[illegible]

127

ממשל צבאי רמת הגולן
הנ - 1 - 1321
יב' אלול תשל"ג
9 ספט' 73

לכ'
מר אורי דקל
תה"ל
חיפה ת.ד. 9600

א.ג.נ,

הנדון: קו מקביל לקוו מחבר סער - בר' רם
מכ:155/3067 - 512 מ-21.8.73

1. תוואי הקו המוצע עובר כולו בשטח פרטי.

2. הבדיקה העלתה שהקו המוצע עובר בצמוד לקו קודם ועל כן פוגעת בפעם שניה בשטחים פרטיים.

3. כידוע הקו צריך לעבור במרחק של כ-4 מטר מהקו הקודם וזה אומר שהתושבים לא יוכלו לטעת עצים וגם לא לבנות על פס של כ-8-10 מטר רוחב.

4. למרות האמור לא היתה התנגדות לבצוע, פרט לשני תושבים המתעקשים ובצדק לאי מתן רשות להעברת הקו באדמתם.

5. אין אנו מקבלים את דעתם כסופית על כן אנו מבקשים לערוך סיור משותף איתכם כדי לבדוק אפשרות הזזת התוואי, אך יחד עם זאת יש להכין אישור לבצוע מטעם הממונה לעניני מים, קרי מר יצחק סלע.

6. ראה סימון X אדום במפה לשני השטחים בהם קיימת ההתנגדות.

7. עד לגמר הבירור אין אנו מאשרים בצוע העבודה בשטח לפי התכנון.

8. לוטה מפה.

בברכה,

אלברט לוי, רב-סרן
סגן מפקד
בשם מפקד היחידה

העתק:
מפק' פק' צפון/תגמ"ר
פורדל

ממשל צבאי רמת ה.
אג - 1 - 14.
כח' באב תשל"ג
26 באוג' 73

לתיוק

פאולה
המשך טיפול

לכ'
מר יצחק סלע
משרד החקלאות
צ פ ת
א.נ.,

הנדון: בריכת מים נטושה ליד נווה אטי"ב.

1. מר דוב ירמיה משמורות הטבע העיר תשומת ליבנו לבריכה נטושה הנמצאת בקרבת נווה אטיב אשר בעבר שימשה מקור להשקאת עדרים.

2. בעת הכשרת הדרך מקלעת נמרות לנווה אטיב הצליחו אנשיו של מר ד"ב לשפר את המקום ע"י פלוס דרך עד לבריכה.

3. לדעתו אפשר להחזיר בריכה זו למצב טוב באם יושקע מאמץ קטן כדי להזרים בה מי גשמים בעונה הבאה.

4. אודה לך באם תבדוק הצעה זו במגמה חיובית כדי למצוא פתרון לבעיה כאובה זו.

ב ב ר כ ה ,

אלברט לוי, רב-סרן
סגן מפקד
בשם מפקד היחידה

[illegible]

העתק:
מר דוב ירמיה
מר יוסף אבירם
תפ.ח. 10.9.73

ממשל צבאי רמת הגולן

משג - 1 - 1214

כח' באב תשל"ג

26 באוג' 73

129

דינש

לתיוק

לכ'

מר יצחק סלע

משרד החקלאות

צ פ ת

א.נ.,

הנדון: בריכת מים נטושה ליד נווה אטי"ב

1. מר דוב ירמיה משמורות הטבע העיר תשומת ליבנו לבריכה נטושה הנמצאת בקרבת נווה אטיב אשר בעבר שימשה מקור להשקאת עדרים.

2. בעת הכשרת הדרך מקלעת נמרות לנווה אטיב הצליחו אנשיו של מר דוב לשפר את המקום ע"י פלוס דרך עד לבריכה.

3. לדעתו אפשר להחזיר בריכה זו למצב טוב באם יושקע מאמץ קטן כדי להזרים בה מי גשמים בעונה הבאה.

אודה לך באם תבדוק הצעה זו במגמה חיובית כדי למצוא פתרון לבעיה כאובה זו.

בברכה,

אלברט לוי, רב-סרן

סגן מפקד

בשם מפקד היחידה

העתק:

מר דוב ירמיה

מר יוסף אבירם

תס.ת. 10.9.73

ממשל צבאי רמת הגולן
הנ - 1 - 1209
כט אב תשל"ג
26 אוג' 73

121

[illegible]

לתיוק

לכבוד
מר בן ציון אשכנזי
חבל הגליל מקורות צפת

הנדון: חיבור שעון מים מרכזי

1. [illegible]אחרונה הוחלפו שעוני המים של תושבי הרובע בקונטרה לשעון אחד מרכזי.

2. אבקשך לבטל את החשבונות המגיעים מדי חודש בחודשו לתושבים הר"מ:
   א. ודאד נסיף ת.ז. 8092123
   ב. תופיק דיב שלהוב ת.ז. 8092237
   ג. אחמד אלקדרי ת.ז. 8092216
   ד. תופיק זאזא ת.ז. 8092003

3. יש לשלוח את חשבון המים החל מחודש זה, על שם זהדי גבקאי שקאי ת.ז. 8092224.

בברכה

יוסף אשכנזי, רס"ר

ממשל צבאי רמת הגולן
חנ - 1 - 1159
כג' באב תשל"ג
21 באוג' 73

118

לכ'
ועד המים
מג'דל שמס

א.נ.,

הנדון: **מכתבכם מיום 2.8.73**

1. קראנו בעיון החלטות הועדה שנתקבלו לאחרונה ושמחנו שאכן קיימת ועדה המטפלת בצורה רצינית במפעל הנמצא באחריותם.

2. בפרוטוקול החלטה מס' 1 כתוב שהועדה היתה צריכה לדון בהתפטרות החבר סלימאן חסן אברהים, החלטה בנדון לא כתוב, וכן גם לא הוצע על ידכם מועמד חדש.

3. באשר להחלטות הנוספות שנתקבלו, אין אנו מוסמכים להתערב בהחלטותיכם, אולם יחד עם זאת אנו ממליצים לתת שויון זכויות לכל התושבים כאחד.

בברכה,

אלברט לוי, רב-סרן
סגן מפקד
בשם מפקד היחידה

העתק:
תיק כפר מג'דל שמס.

ממשל צבאי רמת הגולן
הג - 1 - 1198
כה' באב תשל"ג
23 באוג' 73

117

8

לתיוק

לתיוק

לכ'
מר יצחק סלע
קמ"ש חקלאות
משרד החקלאות
צפת
א.נ.,

הנדון: **חיבור מים למפעל בלוקים - וחיד כליל אבו סאלח**
מכ' מר פלדי 297 מיום 20 אוג' 73.

1. למכתבו של מר פלדי הרשה לי לערער ולעדכן מספר דברים.

א. מפעל בלוקים זה הוקם לפני שנים רבות במקום זה, את המים הדרושים הביא בעל המפעל במיכלי מים.

ב. משרד המסחר והתעשיה הממונה לפיתוח תעשיה המליץ ונתן הלוואות למפעל זה לשם פיתוח והרחבה.

ג. הועדה לתכנון ובניה מעבדת תוכנית מיתאר לכפרים הדרוזים ובהתאם לכך יוקצה שטח לפיתוח התעשיה בעתיד.

ד. אני חייב להדגיש שמפעל זה איננו חדש בשטח, ובעל המפעל הוא איש בעל יחס חיובי ובין הראשונים שלא התנגד להעברת קוו המים לנווה אטיב.

2. הסבר מפורט יותר אשמח למסור לך בע"פ בפגישתנו הראשונה, על כן אבקש לבדוק ביסודיות את בקשתנו ולהמליץ במתן הקצאת כמות המים.

בברכה,

אלברט [illegible] רב-סרן
סגן מפקד
בשם מפקד היחידה

העתק:
מר חיים פלדי משרד החקלאות ק' שמונה.
מר יוסף אבירם משרד החקלאות נצרת.
תיק אישי.

שמואלי ~~פורר~~ עורכי־דין
SHMUELY & ~~FUHRER~~ ADVOCATES

ELIYAHU SHMUELY, Advocate
~~JACOB FUHRER, Advocate~~
24, SHMARYAHU LEVIN STR., HAIFA
TEL. 67875, 60465 P.O.B. 4758

BRANCH: KIRYAT SHMONA
Comercial Center TEL. 067-40611

אליהו שמואלי, עורך־דין
~~יעקב פורר, עורך־דין~~
רחוב שמריהו לוין 24. חיפה
טל. 67875, 60465 ת.ד. 4758

סניף: קרית שמונה
מרכז מסחרי טל. 067-40611

114

Date 22.8.73 תאריך

Ref. 998/108/מ מס׳

לתיק

לכבוד
מר ד. כמנוביץ,
ראש ענף מקרקעין,
מקורות-חברת מים בע"מ,
ת.ד. 20128,
__תל-אביב.__

__בלי לפגוע בזכויות__

א.נ.,

הנדון: __קדוח ברכת ים 2__
מכתבכם 1505/כ- ג- 70 מ-17.8.73

1) עיינתי במכתבכם הנ"ל ובנספח אליו והריני חוזר ומודיעכם כי ההיתר אשר ניתן ע"י מר יצחק סלע ב-71.7.73, הנו חסר תוקף לפי הדין. הנימוקים לכך ציינתי כבר במכתבי אליכם מ-7.8.73.

2) אם הינכם עומדים על כוונתכם להכנס לשטח של מרשי ולפעול בו, וזאת שלא כדין, לא נותר למרשי אלא לפנות לבית המשפט, ולרשויות מוסמכות אחרות ובמקרה כנ"ל יתבע מכם ההוצאות ושכ"ט עורך הדין שיגרמו לו.

בכבוד רב,

אליהו שמואלי, עורך-דין.

✓

העתקים:
1. אלוף משנה שמואל דותן
אלוף משנה מושל
רמת הגולן קוניטרה.

2. מר י. סלע
מנהל אזור הגליל
משרד החקלאות
צפת.

3. מר יוסף מחמוד סייד אחמד,
מגדל שמס,
רמת הגולן.

[illegible] צבאי
רמת הגולן
28 VIII 1973
תיק
סא

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 285111
מען למברקים: מקורותקו

מקורות חברת מים בע"מ
משרד ראשי

224-ג

מאת ענף מקרקעין
סימננו 1505/ב-ג-70
תאריך 17.8.73

ביס

113

לתיוק

רשום

לכבוד
אליהו שמואלי עו"ד
שמריהו לוין 24
ח י פ ה.

א.נ.,

הנדון: קדוח ברכת רם 2
מכתבך ג/108/ - 924 מיום 7.8.73

בחשובה למכתבך הריני מתכבד להודיעך כדלקמן:

1. כוונתנו להכנס לשטח של מרשיך ?דין יסודה. הרשות האמורה ניתנה לנו, ע"י הממונה על עניני מים ברמת הגולן לפי הוראות צו. מס. 120 כפי שתוקן בצו מס. 284.

2. לנוחיותך ולפי בקשתך הנני מצרף העתק מן ההתר שקבלנו - מכתב מר י. סלע מנהל אזור הגליל - משרד החקלאות מס. ג-ו/259 מיום 17.7.73.

בכבוד רב,

ד. כהנובסקי
ראש ענף מקרקעין

לוטה: הנ"ל

העתק: אל"מ שמואל דותן - מושל צבאי רמת הגולן - קונטרה
מר י. סלע מנהל אזור הגליל משרד החקלאות צפת

דכ/אש

צבאי
הגולן
הל-ז
20 VIII
מפקד
20.8

ממשל צבאי רמת הגולן
חג - 1 - 1078
ט״ו באב תשל״ג
13 באוג׳ 73

110

דינ

לתיק

לכ׳
מר יצחק סלע
קמ״ט חקלאות
משרד החקלאות
צ פ ת
א.נ.,

הנדון: **אספקת מים לכפר רג׳ר**
מכ מר מינצקר צר/רג׳ר 1406 מ-6.8.73

1. בהמשך לשיחה טלפונית ע״י מר אבירם למשרדך בק. שמונה הנני מאשר שהממשל יהיה אחראי להקמת רשת החשמל המוצעת, כאשר אנו מקויים להתחיל בקרוב בהקמתה ע״י המפקח מטעמנו, המהנדס מר ליפשיץ לפי מתקונת מאושרת ע״י חב׳ החשמל.

2. אודה לך באם תחוש את טפולכם בהשלמת חלקכם בפרוייקט חיובי זה.

3. בהזדמנות זו הנאה לי להודות למר מינצקר וחבר עוזריו על העבודה הנפלאה שעשו למעננו, כולנו תקווה שהבצוע המעשי יסתיים במהרה.

ב ב ר כ ה

אלברט לוי, רב-סרן
סגן המפקד
בשם מפקד היחידה

14/8

העתק:
מר מינצקר תה״ל חיפה
המפקד ✓
תיק כפר רג׳ר

108

ממשל צבאי רמת הגולן
הג - 1 - 1078
ט"ו באב תשל"ג
13 באוג' 73

ל

לתיוק

לכ'
מר יצחק סלע
קמ"ס חקלאות
משרד החקלאות
צפת
ג.נ.,

הנדון: **אספקת מים לכפר רג'ר**
מכ מר מינצקר צר/רג'ר 1406 מ-6.8.73

1. בהמשך לשיחה טלפונית ע"י מר אבירם למשרדך בק. שמונה הנני מאשר שהממשל יהיה אחראי להקמת רשת החשמל המוצעה, כאשר אנו מקווים להתחיל בקרוב בהקמתה ע"י המפקח מטעמנו, המהנדס מר ליפשיץ לפי מתכונת מאושרת ע"י חב' החשמל.

2. אודה לך באם תחוש את טפולכם בהשלמת חלקכם בפרוייקט חיובי זה.

3. בהזדמנות זו תרשה לי להודות למר מינצקר וחבר עוזריו על העבודה הנפלאה שעשו למעננו, כולנו תקווה שהבצוע המעשי יסתיים במהרה.

בברכה

אלברט לוי, רב-סרן
סגן המפקד
בשם מפקד היחידה

העתק:
מר מינצקר מה"ל חיפה
המפקד
תיק כפר רג'ר

107

לתיוק

גינס

מדינת ישראל

משרד החקלאות
אזור נצרת
נצרת

13 VIII 1973
הנ-1
מפקד
קמ"א

משרד.

תאריך יד באב תשל"ג
12 באוגוסט 1973
מספר

לצבי, נציגות המנהל

אל:
סרן רז פאשה, ממשל צבאי
רמת-הגולן

הנידון: הספקת מים לבית האריזה
מכתבך מיום 3.6.73

לאחר דיון בנושא הוחלט לאפשר לנ"ל לקבל כמות של 5 מ"מ מים ליממה בחודשים ספטמבר ואוקטובר בכל שנה.

הוראה לחברת "מקורות" תצא בימים הקרובים ביותר.

לידיעתך.

בברכה

י.ח. אבירם
עוזר קמ"ט חקלאות

העתק: מר י. סלע, מנהל משרד החקלאות צפת.

צפת
מרכז מסחרי .רסקו"
טלפון: 30517, 30516
מען למברקים: מקורותקו

מקורות חברת מים בע"מ חבל גליל

105

מאת

סימננו 210 - רמח"ג

תאריך 9 באוגוסט 1973

מל

809 8503

לכבוד,
מר האני נעמן אברהים
כפר מסעדה
ד.נ. רמת הגולן

א.נ.,

הנדון: אספקת מים זמנית לחלקתך
מכתבך מיום 19.7.73

בדקנו את בקשתך ואין באפשרותנו לספק לך מים היות והמתקנים שלנו רחוקים מחלקתך.

קיימת אפשרות להעביר לך כמות מוגבלת של כ-300 מ"ק/חודש באמצעות החבור של מטעי מגדל-שמס ומערכת התעלות שלהם.

אם הנך מעוניין באפשרות זו, עליך להודיענו ולסכם עם מטע מגדל-שמס את צורת קבלת המים, מדידתם והתשלום.

אנו נהיה מוכנים להוסיף בצורה חד-פעמית לשנה זו בלבד את הכמות הנקובה לעיל.

בכבוד רב,

(חתום) אשר נצר

מקורות, חברת מים בע"מ
חבל הגליל

העתק:
ממשל צבאי, רמת הגולן
ל.פ.ה' ס. הורוביץ

105

ממשל צבאי רמת הגולן
חנ - 1 - 1027
ט אב תשל"ג
7 אוג' 73

לכבוד
מר יצחק סלע
קמ"ט הקלאות
משרד החקלאות
צ פ ת
א.נ.,

הנדון: מי השקיה למטעי מג'דל שמס.

1. שטח מטעי תפוחים בחלק המזרחי ודרומי של עמק יעפורי נשאר ללא יכולת השקיה עקב הבצורה הכבדה שגרמה לדלדול מוחלט של מקורות המים באיזור זה.

2. פנינו למשרדך ובקשנו טפול מידי בהקצבת כמות מינימלית למשך חודש ימים על מנת למנוע התייבשות הפרי ופגיעה קשה בבעלי המטעים.

3. ביום ב' 6 אוג' 73 נערך סיור במקום בהשתתפות:- א. מר חיים פלדי,
ב. יוסף אבירם.
ג. נציג הממשל.
הוברר בצורה חד-משמעית כי שטח המטעים זה זקוק להקצבת מים על מנת למנוע את האמור בסעיף 2 לעיל.

4. לצערי למרות תמיכתו הבלתי מסוייגת של מר אבירם לא אישר מר פלדי כל מכסה שהיא.

5. גם על הבנתי את בעיית המים החמורה הפוקדת אותנו לא נראה לי כי אין יכולת להקצות כ-3000 קוב תוך חודש ימים על מנת למנוע אובדן פרי ופגיעה בכלכלת החקלאים.

6. אני פונה אליך כממונה לנושא המים ומבקש להקציב מכסה זעומה זו למשך 30 יום על מנת למנוע חורבן הפרי.

ב ב ר כ ה,

שמואל דותן, אלוף-משנה
עוזר מפקד כוחות צה"ל
ב ר מ ת ה ג ו ל ן

העתק:
סגן
ת.ח.

ממשל צבאי רמת הגולן
הנ - 1 - 1023
ט אב תשל"ג
7 אוגוסט 73

104

ג'יפ

לתיוק

לכבוד
מר י. פיקמן
מרכז משק
קבוץ שמיר
א.נ.

הנדון: מי שתיה לעדרים

1. בהמשך למכתבך מיום 22.7.73 לאחר תאום עם משרד החקלאות נקבע לפי בקשתכם (בחירת הימים) כי הישיבה תתקיים ביום שני 20 אוג' 73
נא לשגר את נציגכם באותו מקום ובאותה שעה.

ב ב ר כ ה

דן מאה, סרן
קצין מנהל אזרחי
ב/עוזר מפקד כוחות צה"ל
ברמת הגולן

מר יוסף א.ירם משרד החקלאות
נצרת
אורי זעירא מנהל מקרקעי ישראל
קונטרה
מרכז משק קבוץ (שניר) מטה [illegible]
מחסן כלים אבו גאלה כפר מסעדה.

קיבוץ שמיר

תאריך 22.7.1973
דאר נע הגליל העליון 12 135
טל. 40920 40232

86

לכבוד
סרן רן פאשה
קצין מנהל אזרחי
ממשל צבאי רמת הגולן.

א.נ.

הרינו מאשרים קבלת מכתבכם מיום 16 לת.ז.
בענין מי שתיה לעדרים.

אנו מוכנים, כמובן, להשתתף בישיבה משותפת לדיון בנושא
אבל התאריך שנקבתם, לא מתאים לנו. נבקשכם, לכן,
לתאם תאריך אחר, מוקדם או מאוחר יותר ורק
בימים א, ב, או ג' של השבוע.

אשר לפיסקא מס' 2 במכתבך הנ"ל, אנו דוחים אותה
מכל וכל ואנו משתוממים על כי מצאת לנכון לכתוב זאת
כי גישה זו לא יכולה לתרום לסדר הבעיה.

נא להודיענו על תאריך אחר של הפגישה.

בכבוד רב

י.פיקמן
מרכז משק

העתקים:
לי. סלע - משרד החקלאות ק-ש
לאורי זעירא, מינהל מקרקעי ישראל, קונטרה
ליוסף אבירם, משרד החקלאות, נצרת

קיבוץ שמיר

ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י
הקיבוץ המאוחד
קיבוץ כפר סאלד

יום 2 באוגוסט 1973
דאר נע הגליל העליון 12 230
טל. 067-40924

101

רשום !

לכבוד
טרן נחום בן יעקב
ד.צ. 1133
צ.ה.ל.

ב' ל'

לתיוק

ח.נ.,

הנדון: מניעת חבלות מעין עין-פיט
(סימוכין: 1) מכתבנו אל אל"מ רפקי 17.7.73
2) השרבחר מיום 24.7.73)

בתושבה למכתבו בסמוכין של אל"מ רפקי הרינו מעבירים אליך נ.צ. מדוייק של מעין עין-פיט אשר לפי מיטב ידיעתנו נמצא מחוץ לגבולות ופח-האש:
המעין נמצא בנ.צ. 21622923.
אנו מחכים להודעתך על סיור במקום לצורך קביעת הסדרים למניעת חבלה במעין.

בברכה,
יוחנן שביט
מרכז/המשק

העתק: אל"מ צבי רפקי - ד.צ. 2810
יורם שרייבר - ד.צ. 1331
חיים פלדי - משרד החקלאות -ק"ש
קבוץ שניר
הממשל הצבאי קוניטרה
דני פלדר - כאן

צבאי
05.VIII.1973

אלברט
סאסה

רצוי כי גם אנחנו
נהיה בסיור הנ"ל.
[illegible]

ר ש ו ם

צבא הגנה לישראל
ד.צ. 2810
טלפון- 2170
תמוז תשל"ב
יולי 73

89

כד/24

לתיוק

מזכירות כפר-סאלד

הנדון: תקלה במעיין עין פית
מכתבכם מיום 17 יולי 73

1. אבקשך לציין את נקודת הציון המדוייקת של המעיין כדי שנוכל להפנות תשומת לב הנוגעים בדבר באם הוא מחוץ לשטח האש. גם באם הוא נמצא בתוך שטח האש יובא לידיעת המתאמנים אבל המצב במקרה זה שונה.

2. הוריתי גם קצין ההגמ"ד של מרחב הגולן להתקשר אתכם וביחד עם נציגיכם לסייר במקום.

בר/יק

בכבוד רב
צבי [illegible] אל"מ

העתקים
קצין הגמ"ר ד.צ. 1133.
קצין הגמ"ר ד.צ. 1331.
מר בלדי משרד החקלאות האזור קריית שמונה.
קבוץ שניר.
המפכל הצבאי - קונטרה.
תיק כפר סאלד.

24/7
21.7

ר ש ו ם

מוגבל

90

מפקדת פקוד צפון
הגמ"ר
של' 02-114
חנ' 2169
כג תמוז תשל"ג
24 יולי 73

27.7
3.7
29.7

[redacted] צ/קצין הדרכה
מימשל צבאי רמת הגולן
תממ"ר 820/ק. הגמ"ר
מחוז מירון/ק. הגמ"ר
תיק כפר סאלד

הנדון: מעיין עין-פיש

1. רצ"ב צילום ממכתב משק כפר סאלד.

2. כתבתי לו שיעביר נ.צ. מדוייק של המעיין כדי שנוכל להתיחס, כן כתבתי לק. הגמ"ר 820 שיסייר עם נציג המשק במקום וידווח לי.

3. אבקשך להורות את היחידות הנכנסות לסביבות עין פיש על קיום המעיין והסיבנה וכי אין לחבל בו (כשאקבל הנ.צ. אעביר אליך).

[redacted] צר/יק

צבי דסקי, אל"מ
קצין הגמ"ר

מוגבל

ההסתדרות הכללית של העובדים בא״י
הקיבוץ המאוחד
קיבוץ כפר סאלד

26

דינה
לתיק

יום 17 ביולי 1973
דאר נע הגליל העליון 12230
טל. 067-40924

ר ש ו ם !

לכבוד
אל״מ צבי רסקי
ד.צ. 2810
צ.ה.ל.

א.נ.,

הנדון: חבלות במעין עין-פיט

מעין עין-פיט,הנמצא בכפר עין-פיט שבמורדות - הגולן מספק מי-שתיה לעדרי-הבקר שלנו,של קיבוץ שניר ולאחרונה נתבקשנו לספק ממנו מיים גם לבקר של הדרוזים.
בזמנו קיבלנו רשיון הפקה מהמעין הזה,השקענו אלפי-לירות בהנחת קוי-מיים מהמעין, גדרנו אותו מסביב,התקנו שלטים בהם בקשנו מחיילים ועוברי-אורח לשמור על המעין.
ליד המעין נמצא מבנה אשר מסוכך על מקור-הנביעה שלו. הבעיה היא שיחידות שונות אשר מתאמנות בסביבה ובכפר מתעלמות מהשלטים (אשר מנוקבים כבוורת בחורי-כדורים שנורו עליהם בוודאי לא לצרכי אימונים רשמיים),מחבלות במבנה שליד המעין ובגדר אשר סביבו ומסכנות את שלמות המעין כמקור מיים יקר.

לאור האמור לעיל נראה לנו שיהיה נכון אם תצא הוראה מתאימה לנוגעים בדבר (יחידות היוצאות לאימון בשטח)במגמה לתמנע מפגיעה במעין.

נראה לנו שזה ניתן לבצוע בלי לפגוע ביעילות האימונים.

אודה לך אם תטפל בבקשתנו זו.

בברכה,
יוחנן שביט
מרכז המשק

העתק: מפקדת הטס״ר,ד.צ. 1133,820
סרן יורם שרייבר,ד.צ. 1331
חיים פלדי,משרד החקלאות האזורי-ק״ש
קבוץ שניר
המושל הצבאי,קוניטרה ✓
דני פלדר - כאן
גדעון שפטן - כאן

צבאי
הגולן
22
1 VII. 1973
מפקד
סגן

98

ממשל צבאי רמת הגולן
הנ - 1 - 989
ג' תמוז תשל"ג
1 אוג' 73

ג'(ה)

לתיוק

לכבוד
מר דקל
תה"ל
ת.ד. 9600
חיפה

א.נ.,

הנדון: קו מחבר בריכה אל על (המשך).
סמכתבך: 155/3062 -1333, מיום 17 יולי 73.

1. מאושרת הנחת הקו בהסתייגות הרשומה מסה:
   - א. השטח הינו שטח מרעה המוחכר למושב גבעת יואב.
   - ב. יש לחייב את המבצעים בתיקון כל נזק שיגרם לגדר.

בברכה,

אלברט לוי, רב-סרן
סגן מפקד
בשם מפקד היחידה

לוטה: תכנית

מדינת ישראל
מינהל מקרקעי ישראל
קוניטרה

96

תאריך: 27 ביולי 1973
כ"ז תמוז תשל"ג

מספר:

אל: אביק דורון, ממשל צבאי, רמת הגולן.

הנדון: קו מחבר ברכת אל על 133 - 50

1. בדקתי את תוואי הצנור. השטח הינו שטח מרעה המוחכר למושב גבעת יואב.

2. יש לחייב את המבצעים בתיקון כל נזק שייגרם לגדר.

3. רצ"ב התכנית.

בברכה

אורי זעירא
מפקח נפת הגולן

ממשל צבאי
נפת רמת הגולן

23.7.77

סמ. כרמל

הנדון: קו מחבר כ.ו.ש. [illegible]

1. רכך הדברים שכתבו

2. אופי לא ישראלי
לערבי מבחינתן

חתימה

830116/ק רס״ל [illegible] דורון

שם דרגה תפקיד

ממשל צבאי
נפת רמת הגולן

23.7.73

אור. צעירה

[illegible]

1. [illegible]

2. [illegible]

חתימה ____________

ק/980116 רס"ל אבי דורון

שם   דרגה   תפקיד

ממשל צבאי רמת הגולן

[illegible] -

סימוכין

תאריך 23.7.

הנדרון:

[illegible] [illegible] לשני

[illegible] שלנו

[illegible] + [illegible]

[illegible] 3[illegible]

חתימה

(שם) (דרגה) (תפקיד)

תכנון המים לישראל בע"מ
ענף הספקת מים/צפון
חיפה, ת.ד. 9600

79

תאריך 17.7.73
תיק מס' 155/3062 - 1883

לכבוד
מושב צבאי קוניטרה

קוניטרה

א.נ.,

הנדון: קו מחבר בריכת אל-על (המשק)

1. הננו מתכבדים להודיעכם שחב' "מקורות" עומדת לבצע את הנחת הקו הנ"ל בהתאם לתכניות המצורפה.

2. הקו יבוצע מצנורות אסבסט "φ26 שיונחו בתוך הקרקע ובעומק המאפשר עבוד חקלאי.

3. נבקשכם לאשר עקרונית את הנחת הקו ולהחזיר לידינו העתק אחד מכל תכנית, חתום ומאושר על ידכם.

בכבוד רב,

א. דקל
מנהל ענף הספקת מים/צפון

צבאי
מפקד
13.VII
סרן

לוטה: 2 תכניות כנ"ל

פס"
[illegible] חוות [illegible]
אלפי + סמי

ממשל צבאי
נפת רמת הגולן

28.7.73

רס"ל אבי דרן —

קו מחבר ברכת אל על

אין לנו התנגדות לביצוע
הפרויקט הנ"ל.

בברכה

חתימה ע' קמ"ט ארכאולוגיה

שם דרגה תפקיד

ממשל צבאי
נפת רמת הגולן

27.7.67

סמי כהן

הנדון: [illegible]

1. הבקר המכונה [illegible]

2. [illegible] לא הערות
למרעה מבחוץ

חתימה ______

ק/980116 רס"ל אבי [illegible]

שם **דרגה** **תפקיד**

90
90A=0
95
0/1
0/2 נ.ק.4
קו מחלק לשטחי נאות גולן


215
216
217
218
247
246
245
0
הקו
133A

תרשים הסביבה 1:50,000

תכנון המים לישראל בע"מ
ענף להספקת מים-צפון

קו מחבר בר' אל-על

תנוחה

קנ"מ-1:1000

50-133A

הערה: הקואורדינטות קשורות לרשת הארצית

נמדד: א.
שורטט:
בודק:

חיפה: מרץ - 1973 - השנוי נמדד ב VII.73

97

ממשל צבאי רמת הגולן
הנ' - 1 - 988
ג תמוז תשל"ג
1 אוג' 73

לכבוד
מר דקל
חה"ל
ת.ד. 9100
חיפה
א.נ.,

לתיוק

הנדון: בריכת אל-על (שנוי מקום).
מכתבך: 155/4046 - 1364, מיום 20 יולי 73.

אין התנגדות לבצוע הפרוייקט כמפורט בתכנית האתר המצורפה.

בברכה,

אלברט לוי, רב-סרן
סגן מפקד
בשם מפקד היחידה

לידיעה: תכנית מאושרת.

95

מדינת ישראל
מינהל מקרקעי ישראל
קוניטרה

תאריך: 25 ביולי 1973
כ"ה תמוז תשל"ג

מספר:

אל: רס"ן אלברט לוי, ס/מושל צבאי, רמת הגולן

הנדון: בריכות אל-על

1. בדקתי את התוואי המבוקש.
2. הסטח הינו שטח נטוש.
3. ממליץ לאשר לאחר תיאום עם קמ"ט ארכיאולוגיה.
4. רצ"ב מחוזרת המפה.

הל-1
סגן
פע

בברכה

אורי זעירא
מפקח נפת הגולן

ממשל צבאי
נפת רמת הגולן

22.7.67

אל: [illegible]

הנדון: בריכה של קונייטרה

1. רבים [illegible] לשתות מים
[illegible] של [illegible]

2. [illegible] של [illegible] ומשונה
בבקשה!

[illegible]
[illegible]

חתימה ______

ק/980116 רס"ל צבי דורון

שם דרגה תפקיד

81

תכנון המים לישראל בע"מ
יחידת הפרוייקטים לאספקת מים/צפון

ת.ד. 9600, חיפה.

תיק מס׳ : 1364-155/4026

תאריך : 20.7.73

לכבוד
מושב צבאי רמת הגולן
קונייטרה

א.נ.,

הנדון: בריכת אל-על (שנוי מקום)

1. הננו מתכבדים להודיעכם שחברת "מקורות" עומדת לבצע את המתקן הנ"ל במקום המסומן בתכנית האתר המצורפת.

2. נבקשכם לאשר עקרונית את בצוע המתקן ולהחזיר לידינו העתק אחד חתום על ידכם.

בכבוד רב,

ב/ א. דקל
מנהל יחידת הפרוייקטים
לאספקת מים/צפון

סגן

לוטה: 2 תכניות כנ"ל

ממשל צבאי
נפת רמת הגולן

28.7.73

רס"ל אבי דורן

הנדון: בריכות אל על

אין לנו התנגדות לביצוע
הפרויקט.

בברכה
שיבב

חתימה

ע' קמ"ט ארכיאולוגיה
שם דרגה תפקיד


אתר עתיקות
בור
הריסות
(בית) הריסות
ג.ח. 378.74+
תפירה
534
380.20+
(380.40)
535
382.42+
(382.266)
67.40
גדר
גדר אבנים
כביש
381.87
382.75
אל על
ע.ח. 854 QV 383.32
ע.ת.ח. 855 QV 381.83
קו חשמל מ.ג.
380
381
382
383
384
385
ג.ד.ר.
מקרא
מיידי
בעתיד
הערה: המגופים "24⌀
ק.ה. "26⌀
עוור וקו רגולציה "26⌀
מ.שלך "26⌀
בית הרום
שער
דרך גישה מוצעת
גדר
בר'אל על-2
10,000 מ"ק
רום תחתית 383+
(בעתיד)
בר'אל על-1
10,000 מ"ק
רום תחתית 383+
"24⌀
560
383.40+
שיח
קו מחבר בר' אל על
124
215
216
217
245
246
247
248
0
5.60
133A
אל על
סקופיה
מקום הטופוגרפיה
תרשים הסביבה
1:50,000
217 150
217 200
217 250
217 300
217 350
217 400
217 450
217 500
245 700
245 750
245 800
245 850
245 900
245 950
246 000

תכנון המים לישראל בע"מ
ענף הספקת מים-צפון

בריכות אל על

טופוגרפיה

קנ"מ-1:500

הערה: הקואורדינטות קשורות לרשת הארצית.
הרומים מבוססים על נ.ק. 654 מסמר בכביש סקופיה
אל על שגובהה 382.050+.

נמדד: א.אלון
שורטט:
בוקר: ש

חיפה: יולי 1973

במקום טופס מברק

87

מאת:ממשל רה"ג/קמב"ץ

אל:(לפעולה) חה"ן 801/ק' ביצורים
(לידיעה)

גיס

לתיוק

מיידי - מוגבל

סי[illegible]ין - הג - 1 - 922

הנדון: מעביר מים מעין סער(.)

1. במעביר המים המוקם ליד מעין סער קימות בעיות רבות הקשורות בניתיב המים(.)

2. נא התקשר אלי והודיעני מועד בו נבא למקום ע"מ לסגור הנושא(.)

זמן חבור:23.16.50
אביגיל - 2560407

אבי פורשנר, סגן
קמב"צ
ב/עוזר מפקד כוחות צה"ל
ברמת הגולן

ממשל צבאי רמת הגולן
הג - 1 - 904
כב' תמוז תשל"ג
22 יולי 73

85

ד' פ

לתיוק

לכבוד
מר א. צור
קמ"ש אוצר
כאן
א.נ.,

הנדון: הקמת בריכת מים בכפר רג'ר
מכתבנו: הג-1-2348 מיום 29 ינו' 73
הג-1-530 מיום 7 יוני 73

1. בהמשך למכתבי שבסימוכין עלי לציין כי הוצאות בנית הבריכה בכפר רג'ר עלו על כל המשוער והסתכמו בכ-60.000 ל"י.

ב.ו.ל

2. לאור האמור לעיל הנני מאשר מענק בסך 5000 ל"י כהשתתפות הממשל להקמת הבריכה.

3. אנא העבר את הסך 5000 ל"י לזכות חשבון 153464 בבנק הפועלים בקרית שמונה - חשבון ועד המים בכפר רג'ר.

בברכה

שמואל דותן, אלוף-משנה
עוזר מפקד כוחות צה"ל
ברמת הגולן

העתק:
קמ"ש חקלאות - מר סלע
יו"ר ועד המים - כפר רג'ר
תיק כפר

ממשל צבאי רמת הגולן
הג - 1 - 530
ז' סיון תשל"ג
7 יוני 73

[illegible]יוק

50

לכ'
מר א. צור
קמ"ש אוצר
א.נ.,

הנדון: הקמת בריכת מים - בכפר רג'ר
מכתבנו: הג-1-2348 מ-29.1.73

1. בהמשך למכתבנו הנ"ל, ולאור התקדמות הבניה, אשר מעשית הבריכה כמעט נבנתה כליל הנני מאשר העברת סך 5000 ל"י משנת התקציב 73/74 כהשלמת השתתפות הממשל כמצויין בסעיף 2 ב' במכתבי המוזכר לעיל.

2. אנא העביר את הסך 5000 ל"י לזכות חשבון 153464 בבנק הפועלים בקרית שמונה חשבון ועד המים בכפר רג'ר.

בברכה

שמואל דוהן, אלוף-משנה
עוזר מפקד כוחות צה"ל
ברמת הגולן

העתק:
קמ"ט חקלאות מר סלע

ממשל צבאי רמת הגולן
הנ - 1 - 898
כב תמוז תשל"ג
22 יולי 73

84

פ׳ס

לתיוק

לכבוד
מר יצחק סלע
קמ"ט חקלאות
משרד החקלאות
צפת

א.נ.

הנדון: משאבת מים - בריכת מים רג'ר
מכתבנו: הנ-1-223 מ- 29 אפר' 73
הנ-1-419 מ- 23 מאי 73

1. בהמשך למכתבי שבסימוכין הנני מקווה כי אכן טופל הנושא כמוצע על ידכם ואמנם הורזמן המנוע החשמלי כמבוקש.

2. אודה לך אם תודיעני תוצאות טיפולך.

ב ב ר כ ה

אלברט לוי, רב-סרן
סגן המפקד
בשם מפקד היחידה

העתקים
מר נחום מינצקר-תה"ל חיפה
מר יוסף אבירם-משרד החקלאות נצרת
תיק כפר
ת.ת.

[illegible] צבאי
[illegible]
דף ה-נ-1
מפקד
18.VII.

83

~~45~~

לתיוק

מדינת ישראל

משרד החקלאות
אזור הגליל–צפת
השלוחה בקרית שמונה

תאריך: 13.7.1973
מספר: מים רמה/223

לכבוד
חברת מים בע"מ
מקורות
חד 20128
תל-אביב.

אדונים נכבדים,

הנדון: קו מחבר לרמת שלום – גובה עטיב.

בתוקף סמכותי כממונה על עניני המים ברמת הגולן ובתוקף הסמכויות שהוענקו לי ע"י מפקד כוחות צה"ל ברמת הגולן, לפי צו מס' 120 כפי שתוקן ע"י צוו מס' 284, הנני נותן לכם בזה היתר לבצע את הקוו המחבר לרמת שלום (שינני תואי לפי המפה המצורפת בזה מס' 110א -א73חתומה עלידי).

קו הצינורות יונח בחעלה ויכוסה בעפר בגובה לא פחות מ-45 ס"מ. מרצועה בה יונח הקו ברוחב 4 מטר, 2 מטרים מכל צד מציר הקו הצינורות תאסר בניה ו/או נטיעה.

בכבוד רב,

יצחק סלע
מנהל אזור הגליל
קמ"ט חקלאות בגולן

העתק:-
אל/מ ש' דותן, ממשל צבאי בגולן.
מר נ' מינסקר, תה"ל, הימהצ
מר יוסף אבירם, נצרת.

צנורות פלדה Φ
ציפוי קולואידלי פנימי ועטיפה חיצונית רגילה




מטע
שטח מחפרת חול
מגדל שמש
106A
107A
108A
110A
112A

תכנון המים לישראל בע"מ
יחידת פרויקטים להספקת מים-עפון

קו מחבר לרמת שלום (שנורי תנאי)

תנוחה

קנ"מ 1:1000

73A - 110A

הערות: הקואורדינטות הן גרפיות ודיוקן מוגבל.

נמדד: א.
שורטט:
בודק: א

חיפה: פברואר 1973

13.VII.73

הוכן עבור: „מקורות" חברת מים בע"מ

תכנון המים לישראל בע"מ

שם המפעל: רמת הגולן	155/
שם הפרוייקט: קו מחבר	נושא השרטוט: תנוחה

	תכנן	שרטט	בדק	אשר	קנה מידה	
שם	בסטור		[redacted]		1:1000	[redacted]
חתימה	[redacted]					
תאריך					הוצאה	

50-110A
50A-73A

ממשל צבאי רמת הגולן
הג - 1 - 55
טז תמוז תשל"ג
16 יולי 73

לכבוד
מזכירות קבוץ קשיר
א.נ.

הנדון: מי שתיה לעדרים "ביר בלושה"

1. [redacted] ושוב התעוררו בעיות בקשר להשקאת העדרים ב"ביר בלושה" ורכז הבקר שלכם בקש שלא לאשר לרועים הדרוזים השקאה מימי באר זו.

2. נמסר לי ע"י הממונה על הרכוש הנטוש מר אורי זעירא ומר יוסף אבירם עוזר קמ"ט חקלאות כי הבאר אינה בתחום החכרותכם והיא משותפת לכל הרועים בסביבה כמקובל בעבר.

3. אי לכך אבקשכם כי ההסדר שהיה קיים בעבר ימשיך עד קיום ישיבה אשר תתקיים בכפר מסעדה אצל המוכתר ביום חמישי בתאריך 9.8.73 בשעה 09.00 בה ישתתפו כל הנוגעים.

4. נא השתתפותכם בתאריך הנקוב.

[redacted]

ב ב ר כ ה

רן פאהן, סרן
קצין מנהל אזרחי
ב/עוזר מפקד כוחות צה"ל
ברמת הגולן

העתקים: מוכתר מסעדה מחכן אבו כאלה
יוסף אבירם משרד החקלאות
נצרת
אורי זעירא מנהל מקרקעי ישראל
קונטרה

77

לתיוק

ממשל צבאי .
חג - 1 - 852
טו תמוז תשל"ג
15 יולי 73

לכ'
מר פדלה אלשאער
ת.ז. - 8092840
בוקעתא

א.נ.

הנדון: הספקת מטעים.

1. במענה למכתבך מיום 5.7.73 בו הנך מבקש את עזרתנו להספקת המטעים שלך ושל עוד שלושה ממשפחת כדביה.

2. לידיעתך בנושא זה שייך לוועד מי השקאה של הכפר, אך יחד עם זאת אנו נפנה לממונים בענין זה ונזמן ישיבה להבהרת הענין, כי פנו אלינו מספר תושבים וטענו כמוכם.

ב ר כ ה,

רן מאזה, סרן
קצין מנהל אזרחי
ב/עוזר מפקד כוחות צה"ל
ברמת הגולן

העתק: שייך סלמאן מחמוד שמס - בוקעתא
שייך איוב מראעת אבו שהין-בוקעתא.

ממשל צבאי רמת הגולן,
הנ - 1 - 837
טו תמוז תשל"ג
15 יולי 73

76

תיק

לכבוד
שייך אחמד יוסף מנדר
מוכתר כפר עין קניה
א.נ.

הנדון: השקאת עדרים

1. [redacted] מענה למכתבך עליו חתומים 18 איש מתושבי הכפר, הטוענים כי ין להם אפשרות להשקות את עדריהם מעין פית כתוצאה מגדור המקום ע"י משק משה שרת (שניר).

2. משק שניר הבטיח בעבר ועומד בהבטחתו גם היום (עד כמה שנמסר לי מעוזר קמ"ט חקלאות מר יוסף אבירם) כי תוכלו להשקות את עדריכם באין מפריע ממעין זה ולהגיע למעין רק דרך הכביש עד סיום הסידור שסוכם עליו ע"י הוצאת צנור נפתח העומד להסתיים בימים הקרובים.

3. כמו כן נמסר לי ע"י מר אבירם כי לא היתה כל הפרעה מצד גורם כל שהוא להשקאת במעין עין פית, אך בקשתי היא להתרות ברועים של הכפר כי הגישה למעין עין פית הנה אך ורק לצורך השקאת העדרים בלבד ולא לכל צורך אחר.

בברכה

דן פאשה, סרן
קצין מנהל אזרחי
ב/עוזר מפקד כוחות צה"ל
ברמת הגולן

[redacted]

העתק: משק משה שרת (שניר)
יוסף אבירם משרד החקלאות
נצרת
תיק כפר

הב

לתיוק

70

מדינת ישראל

משרד החקלאות
אזור גליל עליון
צפת

תאריך 2/7/73

מספר ג - 1 / 213

תיק 1

לכבוד
מר ש. קנטור
הב' מקורות
תל - אביב

א.נ.,

הנידון:- מפעל בירכת - רם.

מר נחום מינצקר מסר לי היום שתה"ל העבירה אליך 6 עותקים של תכנית בירכת- רם השלמה, הכוללת את הקווים למגדל שמס, לבירכת רם והקו לכוון קונטרה.

היות ועלי להוציא את הרשאה להמשך פתוח המפעל כגון: קידוח בירכה - רם 2. יש צורך דחוף להביא תוכנית זו לאישור בועדה לתיכנון הגולן ע"י פיקוד צפון.

אינני יכול להוציא הרשאה לתכנית שטרם אושרה במוסד המוסמך לכך.

לכן אבקשך להעביר תכניתך עם כל פרטי התכניות בהקדם למל"מ צבי רסקי, קצין הגמר פיקוד צפון נצרת, המרכז את הועדה לתיכנון הגולן.

בכבוד רב

יצחק סלע
מנהל אזור הגליל

העתק:
מר ניסן נבוא, תה"ל ת"א.
מר נ. מינצקר, תה"ל חיפה.
אל"מ ש. דותן, מטל הגולן/ קונטרה.
מר דב כהנוביץ, מקורות ת"א.
מר יוסף אבירם, נצרת.

69

ממ"ל צבאי רמת הגולן
הג - 1 - 728
ב' תמוז תשל"ג
2 יולי 73

לכ'
מר יצחק מילץ
קמ"ט חקלאות
משרד החקלאות
בזה

א.נ.,

הנדון: חבור מים למפעל בלוקים -
וחיד חליל אבו סאלח ת.ז. - 8090249 מג'דל שמס

1. הנ"ל הקים מפעל בלוקים לפני כשנה וחצי בצד המזרחי לכביש מסעדה מג'דל שמס.

2. משרד המסחר והתעשיה אישר לו את המפעל ואף המליץ על הלוואה לפיתוח המפעל הראשון מסוגו ברמה.

3. בעל המפעל נאלץ להביא את המים ע"י מיכלים דבר המקשה את פיתוח המפעל שהינו כאמור הראשון מסוגו ברמת הגולן.

4. קו מקורות מברכת רם לנוה אטיב עובר בצמוד למפעל ובחלק מאדמתו של בעל המפעל.

5. אבקשך אם כן לאשר לו חבור והקצבה אשר תוכל לענות על צרכיו לקיום המפעל, ובודאי תקבל גם המלצת משרד המסחר והתעשיה אשר מעונין בקיום מפעל זה.

בברכה

רן מאשה, סרן
קצין מנהל אזרחי
ב/עוזר מפקד כוחות צה"ל
ברמת הגולן

העתקים:
מר מגלי משרד מסחר ותעשיה חיפה
מר כספי משרד מסחר ותעשיה חיפה

67

לתיוק

ממשל צבאי רמת הגולן
הנ - 1 - 703
א' תמוז תשל"ג
1 יולי 73

לכ'
מר איוב פרחאת אבושהין
מוכתר כפר בוקעתה
א.נ.,

הנדון: גדור בארות

1. להזכירך כי לפני שבועים לערך בישיבה שהתקיימה אצלך בבית ובנוכחות נכבדי הכפר דובר בנושא גדור הבארות והבריכות מחשש נפילת ילדים לתוכם.

2. כמו כן נתבקשת להמציא לי רשימה מפורטת של כמות הבארות והבריכות והערכה של מספר העמודים לצורך הגדור.

3. טרם קבלתי את הרשימה המבוקשת נא תשובתך בהקדם.

בברכה

רן פאשה, סרן
קצין מנהל אזרחי
ב/עוזר מפקד כוחות צה"ל
ברמת הגולן

64

ממשל צבאי רמת הגולן
חג - 1 - 692
כו' סיון תשל"ג
26 יוני 73

ניתוק

לכ'
מר יוסף אבירם
עוזר קמ"ט חקלאות
משרד החקלאות
__גנרת__

א.נ.,

הנדון: __מי השקאה__

1. רצ"ב מכתבו של האני נעמאן אברהים תושב מסעדה המבקש לקבל מי השקאה לחלקתו הנמצאת בסמוך לקו מקורות.

2. מאחר ונושא זה הנו בתחום טיפולו של משרדכם נא בדיקתך ומתן תשובתך.

בברכה

רן מאוה, סרן
קצין מנהל אזרחי
ב/עוזר מפקד כוחות צה"ל
ברמת הגולן

__העתק:__
האני נעמאן אברהים ת.ז. 8098503 מסעדה
ת.א.

ממשל צבאי רמת הגולן
הנ - 1 - 623
יח' סיון תשל"ג
18 יוני 73

אנה

לתיק

לכ'
מר יצחק סלע
קמ"ט חקלאות
א.נ.,

הנדון: שדות ברכת רם 2
מכ מקורות 1505/ר.ג. 70 מ-13.6.73

1. מתיחס למכתבכם הנ"ל, אודה לך באם תשוחח עם אל"מ דותן בנושא לפני הוצאת היתר לבצוע.

בברכה

אלברט לוי, רב-סרן
סגן מפקד
בשם מפקד היחידה

56

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 285111
מען למברקים: מקורותקו

מקורות חברת מים בע"מ

משרד ראשי

מאת: אגף ההנדסה - ענף מקרקעין
סימננו: 1505/ר.ג. - 70
תאריך: 13.6.73

לכבוד
מר א. סלע
מנהל משרד הקלאות
צפת

א"נ,

תנדון: קדוח ברכת רם 2

בהמשך לשיחתנו הדיני מתכבד להמציא לך רצ"ב 5 העתקים מתכנית השטח הדרוש לנ"ל.

על פי המוסכם, ינתן לנו על ידך, בתקף היותך הממונה על עניני מים ברמת הגולן היתר לבצוע הקדוח הנ"ל.

ההיתר האמור ינתן על פי הוראות צו בדבר מקורות מים (רמת הגולן) (מס. 120) תשכ"ח 1968. כפי שתוקן ע"י צו מס. 284 (תקון מס. 3).

נהיה אסירי תודה על קבלת ההיתר האמור בהקדם למען נתחיל בעבודות הקדיחה ללא דחוי.

בברכה,

ד. כהנוביץ
ראש ענף מקרקעין

לוטה: הנ"ל.

העתק: אל"מ ש. דותן - מושל צבאי רמת הגולן - קונטרה.
מר ש. קנטור - סמנכ"ל הנדסה
מר נ. מינצקר - מה"ל חיפה
מר ג. דיקמן - אחר קדוחים

דכ/אק
0834


222.075
294.150
בית
גדר
~26.00
~25.00
~27.00
מקום הקדוחה
צריף
גבול חלקה
כביש ראשי
למגדל-שמס
לפסעדה
קיר בטון
שביל
גבול חלקה

השטח הדרוש: 1000 מ².

(עם רשות מעבר לכביש).

אין חלוקה לגושים בשטח.

קנ"מ 1:500

הוכן עבור:	"מקורות" חברת מים בע"מ
	תכנון המים לישראל בע"מ
שם המפעל:	רמת-הגולן
שם הנכס / המתקן:	2023
שם הפרוייקט:	קדוח ברכת-רם 2
נושא השרטוט:	השטח הדרוש

	הכין	שרטט	בקר	אשר	קנה המידה	מספר
שם:					1:500	113988
חתימה:		צפורה				
תאריך:		8.6.73			הוצאה:	


בית
מגדל-שמס
גבול חלקה
כביש
222.075
~26.00
~25.00
~27.00
גדר
מקום הקדוח
קיר בטון
שביל
ציף
294.150
גבול חלקה
לפסעדה

השטח הדרוש: 1000 מ^2.

(עם רשות מעבר לכביש).

אין חלוקה לגושים בשטח.

קנ"מ 1:500

הוכן עבור:

"מקורות" חברת מים בע"מ

תכנון המים לישראל בע"מ

שם המפעל: רמת-הגולן	שם הנכס/המתקן: 2023
שם הפרוייקט: קדוח ברכת-רם 2	נושא השרטוט: השטח הדרוש

	הכין	שרטט	בקר	אשר	קנה המידה	מספר
שם:					1:500	113988
חתימה:						
תאריך:		8.6.73			הוצאה	

תכנון המים לישראל בע"מ

משרד ראשי: תל-אביב רח' אבן גבירול 54, ת. ד. 11170 טל. 263 263 טלקס 033-654
סניף: חיפה רח' המגינים 53, ת. ד. 9600 טל. 537 241

תאריך 18.6.73
סמננו 1165-155/0001
סמנכם ________

68

ג'יש
לתיוק

לכבוד
ממשל צבאי
רמת הגולן

א"נ,

הנדון: פעילות תה"ל בגולן אפריל-יוני 1973.

ע. מים-חקל'

בתקופה הנידונה בוצעו עבודות תכנון וסקר מים הבאות:

1) קו לרמת שלום - טפול בשינוי תוואי בהתייחס למעבר חלקות.

2) טפול מחודש במיקום קדוח רם 2.

3) סקר גיאולוגי וגיאופיסי למיקום קדוח ורדה (מזרחית לבוקעתא).

4) טפול תכנוני בפתרון אספקת מי שתיה לקבוץ אל-רום (מוצע לספק מים ממפעל בריכת רם לאחר חיטוי, סינון וטפול כימי-פיסיקלי מתקדם).

5) טפול בתכנון העברות מים הדדיות בין אזור קוניטרה לקדוח מנצורה וקבוץ מרום גולן (בוסטר באר המשתלה).

6) בדיקות תכנוניות למיקום בריכת אל על בתל-זיכי, בדרום הגולן.

7) העברת תחנת השאיבה מי גהה למקום נמוך יותר.

8) תכנון עקרוני של מתקנים לטהור מי כנרת כמי שתיה עבור ישובי גוש בני יהודה בדרום הגולן.

9) טפול בקידום חישמול רמת הגולן כדי לאפשר הגדלת שאיבת המים לחקלאות גם לדרוזים ולהתיישבות בצפון הגולן, וגם לכל ישובי דרום הגולן. הטפול בנידון עדיין לא סוכם.

2/...

ממשל צבאי
רמת הגולן
20. VI. 1973

[illegible]

י 10) הכנת תזכיר עבור הועדה לתכנון של רמת הגולן בענין תכנית אב למפעל בריכת רם כמפעל המשלב את כל מקורות המים בצפון הגולן.

יא 11) סקר טכניקות ניצול המים להשקאה ע"י כפרים דרוזים בגולן.

יב 12) תכנון קוי מים לשטח נאות גולן.

יג 13) תכנון קו לאספקת מי שתיה לאפיק.

יד 14) בדיקת מערכת הספקת המים של הכפר העלוי רג׳ר במטרה להביאה למצב הפעלה תקין.

15) תכנון הגדלת תח׳ נחל סער, ושפור מתקני המערכת.

בכבוד רב,

נ. מינצקר.

העתק: מר ש. וייס.

מדינת ישראל

משרד החקלאות
אזור נצרת
נצרת

55

לתיוק

תאריך: יב׳ סיון תשל"ג
12 ביוני 1973

מספר:

בג-1
סמן
17-6
קמ״ט
15

לכבוד
שייך סלימאן קנג׳ אבו-סאלח
מג׳דל שמס

א"נ,

הנדון: מים למעין מושירפת
מכתבו של רס"ן א. לוי
מ-11.6.73

בעית אספקת מים למעין הנ"ל נפתרה והודענו על כך
הן למקורות והן למר מורכי עג׳מי אשר מטפל בנושא.

אין צורך ולא אפשרות להוסיף מים למעין הנ"ל.

בכבוד רב,

י.ח. אבירם
עוזר קמ"ט חקלאות

העתק: מר י. סלע, מנהל משרד החקלאות צפת
ממשל צבאי רמת הגולן. ✓

ממשל צבאי רמת הגולן
הג - 1 - 562
יא' סיון תשל"ג
11 יוני 73

לתיוק

לכ'
שייך סלימאן קנג' אבו סאלח
מג'דל שמס
א.נ.,

הנדון: מכתבכם בנושא מים "מעין אלסטרפה"

1. בתשובה למכתבכם הנ"ל אשר הועבר אלינו בתאריך 4.6.73 בנושא הנ"ל, הנני להודיעכם שהענין הועבר לטפול קמ"ט החקלאות אשר הנחה את חברת מקורות לספק תוספת מים למעיין הנ"ל כפי שהוסדר הדבר בשנה שעברה.

2. מר טורקי עג'מי שטיפל בעבר בנושא זה יודע על הטיפול שנעשה, והוסבר לו לפנות למר אבירם כדי לחתום על חוזה מחודש לשנה זו.

3. אני תקווה שאכן תפתר הבעייה מיד כדי לא לגרום נזקים למטעים.

בברכה

אלברט לוי, רב-סרן
סגן מפקד
בשם מפקד היחידה

העתק:
מר יוסף אבירם
ח. כפר מג'דל שמס - מים

47

ממשל צבאי רמת הגולן
הנ - 1 - 507
ג אייר תשל"ג
3 יוני 73

לתיוק

לכ'
מר יצחק סלע
קמ"ט חקלאות
משרד החקלאות
צ [illegible] ת
א[illegible],

הנדון: צו 284 בדבר מקורות מים
תיקון מס. 3
מכתבך: ג - 144/12 מ - 23 מאי 73

אנו מאשרים בחיוב שאכן חולק הצוו בכפרים לוועדי המים וכן פורסם ע"י המוכתארים.

בברכה,

אלברט לוי,רב-סרן
סגן מפקד
בשם מפקד היחידה

49

ממשל צבאי רמת הגולן
חנ - 1 - 568
ד' סיון תשל"ג
4 יוני 73

לתיק

לכ'
מר קאסם כזאעי אבו עואד
ת.ז. 8092579
כפר בוקעתה

א.נ.,

הנדון: חבור מי השקאה

1. במענה למכתבך מיום 29.5.73 בו הינך מבקש להתחבר לרשת ההשקאה של הכפר.

2. במסגרת שלב א' שבוצע אשתקד נכללו כל המטעים הוותיקים בדרך כלל, כאשר הבהרנו כי בבצוע שלב ב' אנו מקווים להכליל את כל יתר המטעים במידת האפשר.

3. על פי המקובל ולפי עניות דעתי עליך לפנות לוועד מי השקיה של כפרך אשר בפניהם תביא את בקשתך, והם יחד עם נציג משרד החקלאות יבדקו אפשרות התחברותך באם קיימת אפשרות.

4. ובאם הדבר אינו בר בצוע לשלב א' הרי שעליך להתאזר בסבלנות בתקווה שתוכל להכלל במסגרת שלב ב' שמתוכנן לבצוע.

בברכה

רן פאשה, סרן
קצין מנהל אזרחי
ב/עוזר מפקד כוחות צה"ל
ברמת הגולן

64

ממשל צבאי רמת הגולן
הנ - 1 - 492
ג' סיון תשל"ג
3 יוני 73

לתיוק

לכ'
מר יצחק סלע
קמ"ט החקלאות
משרד החקלאות
צפת
א.נ.

הנדון: הספקת מים בבית אריזה

1. כידוע לך אשתקד הוקם בעזרתכם הרבה בית אריזה ראשון מסוגו ע"י אחד התושבים המקומיים.

2. מאחר ואין לבית אריזה זה חבור מים נאלצים להביא את המים לשטיפת הפרי ע"י מיכלים.

3. קו מקורות למי שתיה המספק מים לנוה אטיב עובר בסמוך לבית אריזה זה במרחק של 200 מטר לערך.

4. בקשתנו היא להורות למקורות לפתוח חבור עבור בית האריזה אשר יספק את התצרוכת לתקופה של חודשיים מקסימום לכמות אשר אתם תקבעו מנסיונכם לתצרוכת מסוג זה.

5. כולי תקוה כי בקשתנו תענה בחיוב כקודמותיה בעבר, להזכירך כי בעל בית האריזה הנו אדם חיובי ובין הנכבדים באזור.

ב ב ר כ ה

רן פאשה, סרן
קצין מנהל אזרחי
ב/עוזר מפקד כוחות צה"ל
ב ר מ ת ה ג ו ל ן

העתק: יוסף אבירם משרד החקלאות נצרת.

לתיוק

41

מדינת ישראל

משרד החקלאות
אזור גליל עליון
צפת

נתקבל
31/5
יש לאשר
31/5

תאריך כא' אייר תשל"ג
23 במאי 1973
מספר ג-12 / 144

אל: אל"מ שמואל דותן, ממשל צבאי - קונטרה.

הנדון: צו 284 בדבר מקורות מים תיקון מס' 3

מאוד אבקשך להודיעני האם הפצת את צו מס' 284 בכפרים ברמה, ובאם צו זה הובא לידיעת הציבור כחוק.

נפגשתי לפני שבוע עם נציגי חברת מקורות במגמה לקדם את הקידוח הנוסף בעמק יעפורי וכן את קו המים לנווה - אטיב, חב' מקורות תגיש את הפרטים ולפני הוצאת היתר לביצוע מפעלי מים, אבוא איתך בדברים.

ב ב ר כ ה

יצחק סלע
מנהל אזור הגליל

להתאם ללוח התכנון (דין)

העתק:
מר נחום מינצקר - תה"ל חיפה
מר חיים פלדי- ק"ש
מר יוסף אבירם - נצרת

39

עניוק

מפ"ל בנאי ומי הגולן
מס - 1 - 419
כג תמוז תשל"ג
23 יולי 73

לכ'
מר יצחק כלס
קמ"ס החקלאות
משרד החקלאות
ע ז ה
א.נ.,

הנדון: אספקת מים - בריכת מים ת"ג.
מכתבנו מס-1 - 229 - על [illegible] על.

1. בהמשך למכתבנו הנ"ל בו הודענו לכם על התחלת בניית הבריכה, הנני בא להודיעכם שהבריכה בשלבי סיום ובטוחני שהקבלן יגמור את בנייתה לפני המועד המצויין בחוזה.

2. לאור האמור אנו מקווים שאכן נוכל בחודש הבא ונוכל להביאה בהקדם בקרוב.

3. בעת המגעים דובר על אפשרות הפעלת המשאבה המוכנסת ע"י גורם חשמלי, הדבר נראה לנו כמושלם ובמיוחד השריטה וקציבים לחבור בית המשאבה לקו החשמל הבא, ובמיוחד יעיל החיבור בקשיים.

4. נודה לך באם יהוסף הנושא כמובן על ידכם ויזמין בגוש חשמלי יחד עם המשאבה לאספקת המים ודחיפתם עד לבריכה הנבנית.

ב ב ר כ ה,

יהודה לוין/דב-כרן
כהן בכסף
ב"ח מספר הוגדרה

העתק:
מר נחום רינגבוים-מפ"ל תיכון
מר יוסף אביר
תיק כנר
מ.ח. כת 20.5.73

38

ממשל צבאי רמת הגולן
הן - 1 - 4/6

27 מאי 77

לתיוק

לכבוד
מר..................
ת.ז..................

ה.נ.,

הנדון: __כתב מנוי__

1. לוטה כתב מנוי כחבר ועד המים של כפרך שהוצא ע"י הממונה על עניני המים.

2. הנני תקווה כי תמלא תפקידך בנאמנות ובמסירות לטובת תושבי הכפר.

בברכה,

שמואל דותן, אלוף-משנה
עוזר מפקד כוחות צה"ל
ברמת הגולן

__העתק:__
מר סלע
ת.מ.

الحكم العسكري في هضبة
الجولان
تاريخ / /

حضرة
السيد : ____________
رقم الهوية : ____________
السيد المحترم

الموضوع : __كتاب تعين__

١ ـ مرسل اليك بهذا كتاب تعيين كعضو لجنة مياه بلدك • الذي صدر من قبل المسؤول عن امور المياه •

٢ ـ كلي امل ان تقوم بواجبك ، باخلاص وامانة لصالح سكان قريتك •

باحترام
شموئيل دوتان ـ الوف مشنه
مساعد قائدقوات جيش الدفاع الاسرائيلي
في هضبة الجولان

צבא הגנה לישראל

צו בדבר מקורות המים

כתב מינוי ועד מים

1. בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לצו בדבר מקורות המים (רמת הגולן (מס' 120) תשכ"ח - 1968, הנני ממנה בזאת את:-

1. נאים שרפאלדין ספא - ת.ז. 8090136
2. שהין מחמד שלבי - ת.ז. 8075112
3. סמיח נאצראלדין אבו סאלח - ת.ז. 809[illegible]
4. ______
5. ______

להיות וועד מים מקומי לכפר עין קניה, לבצע פעולות מים לטובת תושבי הכפר ולדרוש תשלום תמורת שירותי המים.

2. תחילת תוקפו של מינוי זה ביום 3.5.1973

תאריך 3/5/73

הממונה

جيش الدفاع الاسرائيلي

امر بشأن مصادر المياه

كتاب تعيين لجنة مياه

١ ـ حسب صلاحياتي بموجب بند رقم ١٠ بشأن مصادر المياه في (هضبة الجولان) (رقم ١٢٠) من سنة ١٩٦٨ ، انني اعين بهذا :

١ ناظم نصر الدين صعب هوية رقم ٨٠٩٠١٣٦
٢ شاهين محمد شرف هوية رقم ٨٠٧٥١١٢
٣ سميح نور الدين أبو صالحة هوية رقم ٨٠٩٩٥٥٧
٤ ________ .
٥ ________ .

ليكونوا لجنة مياه محلية في قرية عين قنية ليقوموا بتنفيذ اعمال المياه لصالح سكان البلد ، وليطلبوا دفع رسومات عن خدمات المياه .

٢ ـ ابتداء سريان مفعول هذا التعيين من يوم ١٩٧٢/٥/٢ .

تاريخ ١٩٧٢/٥/٢

المسؤول

37

לתיק

ממשל צבאי רמת הגולן
הג - 1 - 405

כ אייר תשל"ג
22 מאי 73

לכ'
מר סאלח סעיד סמארה
ראש ועד החשמל
מג'דל שמס
א.נ.,

הנדון: הפסקת חשמל

1. במענה למכתבך מיום 5.5.73 בו הנך מבקש את אישורנו לנתק את זרם החשמל לסלמאן חסן אברהים עקב אי תשלום.

2. הנני להודיעך כי בהסתמך על הצו מס' 271 בדבר אספקת חשמל לכפרים אשר הוצא ע"י מפקד האזור הוסמכתם לנתק את אספקת החשמל לפי סעיף 15 סעיף משנה 5.

3. לאור זאת נא לפעול בהתאם לאמור.

בברכה,

רן פאשה, סרן
קצין מנהל אזרחי
ב/עוזר מפקד כוחות צה"ל
ברמת הגולן

לתיוק

36

ממשל צבאי רמת הגולן
הנ - 1 - 344
יב אייר תשל"ג
14 מאי 73

לכ'
מר יצחק סלע
קמ"ט חקלאות
משרד החקלאות
צפת
א.נ.

הנדון: מי השקאה מטעים עמק יעפורי

1. פנו אלינו החקלאים בעלי המטעים בעמק יעפורי בבקשה לקבל תוספת מים להשקאה מקדות רם 1 (עין משארפה) כדוגמת אשחקד.

2. ודאי ידוע לך כי כמות המישקעים בשנה זו היתה מעטה דבר זה מפחית את קבולת המים שזורמים מהמעינות.

3. משרדכם עושה רבות לפתירת בעיות כגון אלו ובקשתנו כי גם לבעיה זו תמצא את הדרך הנאותה לפתרונה.

בברכה

רז פאשה, סרן
קצין מנהל אזרחי
ב/עוזר מפקד כוחות צה"ל
ברמת הגולן

העתק: יוסף אבירם משרד חקלאות נצרת

35

לתיוק

ממשל צבאי רמת הגולן
הנ - 1 - 341
יב אייר השל"ג
14 מאי 73

לכ'
מר סלמאן עלי אבו סאלח
ת"ז 8098718
מג'דל שמס
א.נ.

הנדון: **חבור מי שתיה**

1. במענה למכתבך מיום 6.5.73 בו הנך מבקש להתחבר לרשת המים של הכפר.

2. נושא זה הינו בתחום טפולו של ועד הכפר ועליך להגיש את בקשתך להם,
ואני בטוח כי תמצא אוזן קשבה.

בברכה

רן מאשה, סרן
קצין מנהל אזרחי
ב/עוזר מפקד כוחות צה"ל
ברמת הגולן

מדינת ישראל

משרד החקלאות
אזור גליל עליון
צפת

33

לתיוק

תאריך ב' אייר תשל"ג
4 במאי 1973
מספר ג-12 / 91

שמור

לכבוד
רב-סרן אלברט לוי
סגן מפקד
ממשל צבאי רמת-הגולן

הנדון: טופסי מנוי ועדי מים

הטופסים הנ"ל חתומים ע"י קמ"ט החקלאות מר י. סלע כדרישתך.

נא להעביר לנו העתקי המינוי עם הפרטים האישיים.

בכבוד רב

מאיר בן-קיקי
עוזר ראשי לאמרכלות

ממשל צבאי
רמת הגולן
הן - 1
09 VI
סרן

מוגבל

רשום

25

ונר

לת"נש

ממשל צבאי רמת הגולן
הנ - 1 - 220
כז ניסן תשל"ג
29 אפר' 73

פיק' צפון/לשכת האלוף

הנדון: **צו 120**
שלך: מיום 24 אפר' 73

בתשובה לשאלתכם הנני להודיע כי קמ"ט החקלאות מר יצחק סלע איחר במשלוח מכתבו, מאחר והצו פורסם כמבוקש על ידו עוד טרם שליחת מכתבו יתכן ובגלל סדרי הדואר הגיע אליו באיחור של יום או יומיים.

שמואל דותן, אל"ם
עוזר מפקד כוחות צה"ל
ברמת הגולן

לוטה: מוחזר חומר הלשכה.

מוגבל

23

צבא הגנה לישראל
פרקליטות צבאית
פיקוד הצפון
חק-33(303)-3404
כ"ד ניסן תשל"ג
26 אפר' 73

לכבוד
מר יצחק סלע
משרד החקלאות
איזור הגליל
רחוב הפלמ"ח
צ פ ת

א.נ.,

הנדון: תיקון הצו בדבר מקורות המים
מכתבך מים גולן/36 מ-15 אפר' 73

מכתבך שבסימוכין הגיעני אך ביום 25 אפריל 73.

נא ראה מכתבי חק-33(303)-3344 מ-24 אפר' 73 אליו צירפתי עותק הצו מס. 284 כמבוקש על ידך.

תשומת לבך כי תחילת תוקפו של הצו נקבעה ליום 8 מאי 73.

בכבוד רב,

אריה נתיב, סגן-אלוף
פרקליט צבאי

/מל

העתקים: לשכת אלוף פיקוד צפון
אל"מ ש. דותן, ממשל צבאי רמת הגולן
קצין הגמ"ר פיקוד צפון.

24

[illegible] רמת הגולן
33 - 1 - [illegible]
כז ניסן תשל"ג
29 אפר' 73

לכ'
מר [illegible]
[illegible] הקליטה
משרד החקלאות
[illegible]
א.נ.,

הנדון: **בריכת מים למושב [illegible] – [illegible]**.

1. רצ"ב [illegible] לכם עותק מהסכם בנית בריכת מים במושב [illegible], הסכם [illegible] בין ועד המים [illegible], לבין הקבלן [illegible] בסך – 52.000 ל"י.

2. לפי ההסכם הקיים הבניה עד 12.7.73.

3. לאחר שהוכח [illegible] על בנית הבריכה, [illegible], ניתן על ידנו [illegible] בסך – 20.000 ל"י לבנית הבריכה, [illegible] ע"י המשרד.

4. [illegible] לביצוע [illegible], והבריכה תהיה גמורה [illegible] עד 12.7.73, אנו מבקשים את [illegible] לבדיקה [illegible] המים, [illegible] עד לסוף [redacted] [illegible] הבריכה, (6 [illegible]) [illegible] לכם [illegible].

5. [illegible] מר [illegible] בבקשה להביע [illegible] את הבריכה, אנו [illegible] כל בקשה, [illegible] הפרוייקט [illegible].

6. [illegible] ההסכם [illegible] ב' בלבד.

בברכה,

[illegible]
[illegible]
בשם [illegible]

העתק:
מר [illegible]
מר יוסף [illegible]
תיק [illegible]
ת.י. [illegible]

מקורות חברת מים בע"מ

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 285111
מען למברקים: מקורותקו
משרד ראשי

[illegible]

מאת סמנכ"ל להנדסה
סימננו 16/רמת הגולן
תאריך 6.4.73

לכבוד
ה"ה: א. ברום - מנכ"ל משרד החקלאות
אלוף ש. גזית
א/מ ש. דותן
ש. ארלוזורוב
י. סלע
ח. לוי, עו"ד
נ. מינצקר
ד. כהנוביץ

28/4

א.נ.,

הנדון: מפעל לברכת רם

בהסתמך על החלטת הסכום, שנתקבלה בפגישה שנתקיימה במשרדו של מר א. ברום מנכ"ל משרד החקלאות ביום 15.2.73 כפי שמצאה בטויה בתרשומת מיום 21.2.73 מוצעים בזה דרכי פעול כמפורט להלן:-

1. לאור הצהרת אלוף גזית כי הוראות חוק המים תשי"ט חלות על רמת הגולן, מוגש תכנית המפעל רבתי, הכולל בין היתר הטית נחל סער לאגם, פרשת קדוחים לרבות קיימים, וכל קוי המים קיימים ומתוכננים לאשור ועדת התכנון המוסמכת ברמת-הגולן.

2. לאחר אשור התכנית במתכנת תכנית מאושרת לפי חוק המים תשי"ט כנ"ל, ניתן יהיה להבטיח זכויות בקרקע נגד תשלום פצויים הוגנים.

3. הגבהת פני המים באגם תוסדר על ידי צו שיוצא ע"י מפקד כוחות צה"ל, או ע"י מי שיוסמך לכך. מכוח הצו ניתן יהיה בין היתר לפצות את החקלאים. שעור הפצויים ייקבע ע"י משרד החקלאות כנהוג בכל מקום אחר.

4. במתקנים המתוכננים להקמה מידית, בהתחשב בצרכי אספקת המים, הקרקעות הדרושות עבורם תוסדרנה מכח צוי ההפקעה.

בכבוד רב,

(-) ש. קנטור

ש. קנטור
סמנכ"ל להנדסה ומנהל מערכת המים

דב/יל

0810

21

לשכה משפטית/

כ"ב בניסן תשל"ג
24 באפריל 1973
ט-461-רג

לכבוד
ה"ה א. ברום - מנכ"ל משרד החקלאות
אלוף ש. גזית
א/מ ש. דותן
ש. ארלוזורוב
ש. קנטור
י. פלג
ג. מינצקר
ש. כהנוביץ

א"נ,

הנדון: מפעל לברכת רם.

אני מסתמך על מכתבו של מר ש. קנטור מס. 16/רמת הגולן מיום 6.4.73 אשר העתקו הועבר אלי. ממכתב זה עשוי להתקבל הרושם, כאילו הסכמתי לעובדה, שחוק המים תשי"ט-1959 חל ברמת הגולן. לצורך הבהירות הנני מוצא לנכון לחזור על תוכן דברי כפי שנאמר בפגישה אצל מנכ"ל משרד החקלאות ביום 15.2.73.

חוק המים תשי"ט-1959, איננו חל על רמת הגולן.

חקיקת המים ברמת הגולן הינה זו שבאה לידי ביטוי בצווים של הממשל הצבאי.

בברכה,

חיים לוי
סגן היועץ המשפטי

28/4
תיק 3
שג
24/4

203

מדינת ישראל

תיק ה-ו
5/2
מסקב

משרד החקלאות
אזור גליל עליון
צפת

תאריך כ"ו בשבט תשל"ג
29 בינואר 1973
מספר ב-12 / 875

לכבוד
מר ש. ארלוזורוב - סגן נציב המים
מר ש. קנטור - חב' מקורות - ת"א רח' לינקולן
מר ש. דותן - ממשל הגולן - קוניטרה
גב' אורה תמיר, יועץ משפטי - נציבות המים
מר נחום מינסקר - תה"ל חיפה

הנדון: בעיות ברכת-רם

ביום ה' 15/2/73 בשעה 8.30 בבוקר תתקיים ישיבה אצל מנכ"ל משרד החקלאות - מר א. ברום בהשתתפות אלוף ש. גזית - מתאם הפעולה בשטחים, בנושא פתוח מפעלי מים בברכת-רם, רמת - הגולן.

בהמשך פתוח מפעל המים כפי שהוכנן ע"י תה"ל ומתבצע ע"י חב' מקורות, יהיה צורך להציף כ- 70 דונם אדמה חקלאית בידי השדרוזים ביום.

פינוי ותפיסת קרקע חקלאית דורשת החלטה בדרג גבוה והצוותים של פיקוד הצפון לא עוסקים בדיון על מצב זה, זמנו ישיבה זו ואבקשך להשתתף.

בפתח הישיבה יציג מר מינצקר את תכנית המפעל.

בכבוד רב
יצחק סלע
מנהל אזור הגליל

העתק:
מר א. ברום - משרד החקלאות
אלוף ש. גזית - משרד הבטחון

תכנון המים לישראל בע״מ

משרד ראשי: תל־אביב רח' אבן גבירול 54, ת. ד. 11170 טל. 263 263 טלקס 033654

סניף: חיפה רח' המגינים 53, ת. ד. 9600 טל. 537 241

יחידת הפרוייקטים לאספקת מים/צפון

תאריך 5.1.73

סמננו 34-155/0006

סמוכם

ממשל צבאי
[illegible] רמת הגו[illegible]

9/1

לכבוד
מר י. סלע
קמ"ט חקלאות
משרד החקלאות
צפת

א.נ.,

הנדון: בריכת רם
ס-ן: סכום דיון הנ-1-2108 מ- 26.12.72

בהתייחס לסיכום הדיון שבסימוכין שנשלח אליך, ברצוני להוסיף לשם הבהרה.

סעיף 6. נמסר על תכניות פתוח מים משולבות להתישבות היהודית ולכפרי הדרוזים . כאלטרנטיבה מכס' תבדק ע"י תה"ל אספקת 3 מליון מ"ק לשנה לכפרי הדרוזים. מכסות המים והיקף הפתוח ייקבעו על ידי הרשויות המוסמכות לאור שקולים שונים, כולל ממצאי הבדיקה ההנדסית למשמעות היקף פתוח רחב כנ"ל.

סעיף 8. הדברים נאמרו להבהרת נקודה מרכזית. תכנון שלבי הפתוח הבאים של מפעל בריכת רם חייב להשען על הערכות מצב ריאליות של גורמים חיצוניים שעלולים לשנות את השקולים וההחלטות מהקצה אל הקצה, כגון אפשרויות ריאליות לבצוע מבחינת תפיסות שטח, סכומי פצויים וכו'.

סעיף 9 ו- 11. דרוש להביא להחלטה בדרג המתאים בדבר הוצאת צו שיבטיח אפשרות ממוש תכניות הפתוח של המפעל (כולל קדיחת קדוחים במקומות המתאימים, העלאת מפלסי מים בבריכת רם וכד') ע"י הפקעת שטחים כמובן תמורת תשלום פצויים הוגן.

בכבוד רב,

(-) נ. מינצקר

נ. מינצקר
מרכז פרוייקטים - גליל

העתק: ממשל צבאי רמת הגולן
פרקליט צבאי פקוד הצפון
"מקורות" מדור הנכסים
עו"ד אברהם ציון, "מקורות",
מר י. אבירם - מ. החקלאות נצרת
מר א. דקל

[illegible] הגולן
הנ - 1 - 2186
ו שבט תשל"ג
9 ינו' 73

לכ'
מר יצחק סלע
משרד החקלאות
צ פ ת
א.נ.,

הנדון: ברכה - רם

1. למכתבו של מר ש. קנטור סמנכ"ל מקורות, מיום 3 ינואר 73 מתייחס.

2. במכתבינו הנ-1-2108 מיום 26 דצמ' 72, סיכום דיון שנשלח אליך, הדגשנו מפורשות בסעיף 11, כי יש לטפל בדרגים המתאימים ולקבל החלטה באם להפקיע את הקרקעות לאור העובדה שבמשא ומתן לא נגיע להסדר.

3 כונתינו היתה והוסבר בישיבה שבציגך היה נוכח כי הדרג לאשור הנושא הינו שר הבטחון ושר החקלאות, שללא אישור זה לא נשנה את הצוורים הקיימים.

בברכה

שמואל דותן, אלוף-משנה
עוזר מפקד כוחות צה"ל
ברמת הגולן

העתק: פרקליט פקוד צפון

[illegible]

הנ-1

מפק 3

מ ו ג ב ל

פרקליטות צבאית
פקוד הצפון
טלפון 691408
חק-33(303)-

80

כח טבת תשל"ג
2 ינו 73

אלג.ר.
[illegible]

עוזר מפקד כוחות צה"ל ברמת הגולן

הנדון:- ברכת רם
מכתבך הנ-1--2108 מ-26 דצמ 1972

לאור רגישות הנושא ומבלי להיכנס, בשלב זה, לשאלות המשפטיות באשר לדרכי הביצוע של ההצעה, הנני מציע כי הנושא יובא לידיעתו של האלוף גזית, על מנת לקבל את הסכמתם של ה-דרגים המוסמכים הבכירים להמשך הטיפול.

אריה נתיב, סא"ל
פרקליט צבאי

/דב

מ ו ג ב ל

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 285111
מען למברקים: מקורותקו

משרד ראשי **מקורות חברת מים בע"מ**

מאת
סימננו
תאריך 3.1.73

16-רמת הג'

לכבוד
מר י. סלע,
קמ"ט חקלאות רמת הגולן,
משרד החקלאות,
צ פ ת.

א.נ.,

הנדון: ברכת רם - מכתב רס"ן א. לוי -
מס. הג-1-2108 מיום 26.12.72.

1. בהתיחס למכתב הנ"ל - סעיף 11 - אבקשך ליזום פעולה מתאימה במגמה להוצאת הצו המתאים להפקעת הקרקעות הדרושות.

2. שעור הפיצויים הצפוי הוערך, בפגישה מיום 21.11.72 אשר העתק מן הפרוטיכל שלה מצוי בידך.

3. מן הראוי שצו ההפקעה, או כל פעולה פורמלית אחרת אשר מגמתה הבטחת הקרקעות הדרושות למפעל יוצאו בהקדם, בכדי למנוע שנוי עובדות בשטח.

4. לפי מיטב הבנתי פניה לרצון הטוב של בעלי הקרקעות, שמנעו מהכשרת שטחים ונטיעות, מבין השטחים המיועדים למפעל, לא תועיל - אלא להיפך.

בכבוד רב,

(-) ש. קנטור

ש. קנטור
סמנכ"ל הנדסה ומנהל
מערכת המים

העתק: א/מ ש. דותן, מושל צבאי רמת הגולן, קוניטרה
✓ רס"ן א. לוי - ממשל צבאי קוניטרה
נ. מינצקר - מה"ל חיפה
חבל הגליל
ענף מקרקעין

0834

דכ/יל

תל־אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 285111
מען למברקים: מקורותקו

מקורות חברת מים בע"מ

משרד ראשי

מאת
סימננו
תאריך

16-רמת הגולן

3.1.73

לכבוד
מר י. סלע,
קמ"ט חקלאות רמת הגולן,
משרד החקלאות,
צפת.

א.נ.,

הנדון: ברכת רם - מכתב רס"ן א. לוי
מס. חנ-1-2108 מיום 26.12.72.

1. בהתיחס למכתב הנ"ל - סעיף 11 - אבקשך ליזום פעולה מתאימה במגמה להוצאת הצו המתאים להפקעת הקרקעות הדרושות.

2. שעור הפצויים הצפוי הוערך, בפגישה מיום 21.11.72 אשר העתק מן הפרטיכל שלה מצוי בידך.

3. מן הראוי שצו ההפקעה, או כל פעולה פורמלית אחרת אשר מגמתה הבטחת הקרקעות הדרושות למפעל יוצאו בהקדם, בכדי למנוע שנוי עובדות בשטח.

4. לפי מיטב הבנתי פניה לרצון הטוב של בעלי הקרקעות, שימנעו מהכשרת שטחים ונטיעות, מבין השטחים המיועדים למפעל, לא תועיל - אלא להיפך.

בכבוד רב,

(-) ש. קנטור

ש. קנטור
סמנכ"ל הנדסה ומנהל
מערכת המים

העתק: א/מ ש. דותן, מושל צבאי רמת הגולן, קוניטרה
רס"ן א. לוי - ממשל צבאי קוניטרה
נ. מינצקר - תה"ל חיפה
חבל הגליל
ענף מקרקעין

0834

דכ/יל

[illegible]

לתיוק

ממשל צבאי רמת הגולן
הנ - 1 - 2108
כא טבת תשל"ג
26 דצמ׳ 72

לכ׳
מר יצחק סלע
קמ"ט חקלאות
משרד החקלאות
__צפת__
א.נ.,

הנדון: __ברכת - רם__

1. דיון בנושא מפעל ברכת - רם התקיים במשרדו של אל"מ דותן בהשתתפות:

אל"מ דותן
מר נחום מינצקר - תה"ל
מר כהנוביץ - מקורות
עו"ד אברהם דיין - מקורות
מר ש. הרטמן - מקורות
מר יוסף אבירם - חקלאות
רס"ן לוי אלברט - ממשל רמה"ג
סרן משה רן - ממשל רמה"ג.

2. הדיון התקיים לבקשת נציגי תה"ל ומקורות לאור דיון קודם שהממשל לא השתתף בו, והממשל הביע הסתיגות מהתחלת הבצוע בטרם יסוכם הדבר עם בעלי הקרקעות ובטרם ייקבע מפורשות כי גם התושבים הדרוזיים יקבלו מכסת מים.

3. אל"מ דותן מסר סקירה מפורטת על נושאים שונים אשר ביצועם היה עולה בהוצאות קטנות יחסית במידה והממשל היה שותף בעוד מועד בתכנון, כמו כן ציין אל"מ דותן את הבעיה שהתעוררה בקשר להנחת קו המים למשק נוה אטיב שכתוצאה מההתנגדות בעלי קרקעות העבודה מתעכבת ומחייבת אותנו לתקן את צו המים כדי שיסמיך את נציב המים להורות על בצוע העבודה - דבר שכיום לא קיים בצו. (מקוה כי תוך שבועיים יפורסם התקון בצו).

4. בהמשך דבריו ציין אל"מ דותן בפעם נוספת שיש לשתף את התושבים הדרוזיים בתכנון המים ולהבטיח להם את חלקם ממפעל זה וע"י כך קל יהיה יותר לגמור איתם את ההסכמים כאשר יראו עצמם שותפים למפעל היוקם.

5. כן ציין אל"מ דותן כי לצערו עד כה לא בצעה מקורות את האמור במכתבו של קמ"ט החקלאות יצחק סלע למר ש. קנטור בו ביקש כי נציגי מקורות ביחד עם עוזרו מר אבירם יפגשו עם התושבים ויסבירו להם את כל הנושא ויגרמו להרגעת הרוחות. ראה מכתב מיפ רמה / 354 מיום 22 אוג׳ 72.

6. מר נחום מינצקר מסר סקירה מפורטת על תוכניות פתוח המים ואישר שאכן מתבצעת תוכנית פתוח משותפת אשר תכלול את כל התושבים, יהודים ודרוזים כאחד; כן ציין כי כמות המים הדרושה הינה כ - $8\frac{1}{2}$ מליון שמתוכם כ - 3 מליון יהיו לכפרים הדרוזיים.

7. כן ציין מר מינצקר כי המקורות למים הינם דלים ביותר ולאור זאת מתכננים שברכת - רם ע"י העלאת המפלס עד לגובה 952, תוכל לספק כ - 3 מליון מ"ק אולם העלאת המפלס תגרום להצפת השטחים הגובלים למים שהינם בבעלות תושבים מקומיים.

8. מדבריו של מר מינצקר השתמע שרצוי לערוך בדיקה מחודשת באשר לכדאיות מפעל ברכת - רם בהתחשב בגובה הפיצויים שיצטרכו לשלם לתושבים. כן ציין מר מינצקר כי יש לבצע מדידות הידרולוגיות חדשות והערכת מצב מחודשת באשר לקידוחים שיצטרכו לבצע.

9. מר כהנוביץ הסביר את חשיבות המפעל בהדגשה שלאור חוסר מקורות מים אחרים המאפשרים שיקולים אלטרנטיביים לתוכנית המוצעת יש צורך לגשת ובהקדם להקמת המפעל תוך הסברה מקיפה לתושבים אשר תדגיש את שילובם בתוכנית; כן מבקש מר כהנוביץ להוציא צו שיאפשר הפקעת השטחים לפני תחילת הבצוע.

10. אל"מ דותן חזר והדגיש כי כתוצאה מכך שאף גורם לא טיפל ולא פעל בהתאם לבקשתו של קמ"ט החקלאות, הרבה תושבים הכשירו קרקעות ונטעו עצי - פרי בשטחים הגובלים עם הרמון - רם. דבר שיעלה את גובה הפיצויים.

11. לסיכום:-

א. ללא הפקעה אי אפשר יהיה לבצע את מפעל הרמון - רם מאחר ולא יצליחו להגיע להסכם עם התושבים.

ב. יש לטפל בדרג המשרדי המתאים, על מנת לקבוע באם להפקיע את הקרקעות, כדי לבצע את תוכנית המפעל, ובאם כן, להציע תקון הצו שיאפשר להפקיע.

ג. להיות ליברליים ככל האפשר במתן הפיצויים על מנת להמתיק הגלולה.

12. אבקשך לפעול בהתאם לסכום סעיף 11 לעיל.

אלברט לוי, רב-סרן
סגן מפקד
בשם מפקד היחידה

העתקים: לכל משתתפי הדיון
פרקליט צבאי פיק' צפון

164

מדינת ישראל

משרד החקלאות
אזור גליל עליון
צפת

לתיוק

תאריך כט' בכסלו תשל"ג
5 בדצמבר 1972

מספר ג-710/4

לכבוד
מר נחום פינצקר
ת.ה.ל
חיפה

א.נ.,

הנדון: בירכת - רם

קראתי בעיון את סיכום ביקורכם ביום 21.11.72 .

בקשר לתכנית בירכת רם, העלאת מפלס המים, אבקשך להמציא למושל ולי תכנית יותר קונקרטית, כולל כמויות, גבהים, לוח זמנים, באם זה אקטואלי לחורף זה או רק לחורף הבא, ואבדוק עם המושל בקשר לסעיף מס' 2 במכתבך.

האם הדרוזים שמעו מכם כבר את הסיכום של -.5,000 ל"י לדונם, אני מקווה שלא. לפני כחודש מכר משק בעמק החולה 100 דונם מטע תפוחים בן 5, מטע נהדר, צפוף ורענן, כולל רשת המטרה בעד -.4,000 ל"י/דונם. הסכום של -.5,000 ל"י נראה לי מאוד מופרז.

אני מחכה לתשובתך.

בכבוד רב

יצחק סלע
מנהל אזור הגליל

ממשל צבאי
רמת הגולן
07.XII 1972
10/12
מפקד

העתק:
אל"מ ש. דותן
מר מ. קנטור
מר יוסף אבירם

פ"ע
נא להשתמש יחד עם החומר
בריכת רם

163

ממשל צבאי רמת הגולן
הנ - 1 - 1931
כ"ט כסלו תשל"ג
5 דצמ' 72

לתיק

לכ'
מר נ.מינצקר
תה"ל חיפה
א.נ.,

הנדון: בריכת רם
סיכום פגישה מיום 21.11.72

1. מאחר שלא השתתפנו בפגישה זו הנני להעיר מספר הערות.

א. קו הגובה שנקבע במכתבכם איננו תואם לגובה שנקבע איתנו בעבר ומשתמע מכך שיוצפו יותר שטחים דבר שיפגע יותר בתושבים המקומיים.

ב. לסעיף 2 במכתבכם, אין כל אפשרות לתפוס שטחים כל שהם ללא הסכמת הצד הנפגע אי לכך לא נמליץ להוציא צו בנדון כל עוד שלא נקבל פרוט מדויק המאשר הסכמת הנפגעים.

בברכה,

אלברט לפי, רב - סרן
סגן מפקד
בשם מפקד היחידה

העתק:
מר מ.קנטור
מר ש.קנטור
מר ש.סלע
מר יוסף אבירם
ד' כהנוביץ, ש.הרטמן - מדור נכסים מקורות
א' רוזנשטוק - מקורות חבל הגליל
א' [illegible] תה"ל חיפה

תכנון המים לישראל בע״מ	**בולימין מס׳**......... מיום	דף ......97 מתוך ....
הנושא: סיכום פגישה מיום 21.11.72		שם הלקוח/פרויקט 1791

149

משתתפים: ה"ה י. אבירם - עוזר קמ"ט חקלאות
ד. כהנוביץ, ש. הרטמן - מדור הנכסים, מקורות.
א. רוזנשטוק - מקורות, חבל הגליל
א. אסקין, נ. מינצקר - תה"ל חיפה.

הנדון: בריכת רם

1. בהתאם לתכנית אב מפעל בריכת רם ממאי 1971, ניצול בריכת רם כמקור מים יחייב הצפת שטחים עד לקו גובה ‎+95200‎ מ׳ (ברו"ח נרשם רום ‎+949.5‎ אשר תוקן כאן לאחר קשירת רומי רמת הגולן לרשת הגבהים הארצית).
לאחר סימון קו המים המכסימלי הנ"ל מתקבלת הערכת צורך בתשלום פיצויים כדלקמן:

הצפת 70 עצי הפרות, לפי 100 ל"י/עץ -	7,000 ל׳
הצפת שטח מחולק בפרצילציה מעל לרום ‎+945.5‎ מ׳: גודל שטח כנ"ל שיוצף - 70.0 דונם. שולמו באזור הירדן פיצויים עבור שטחים חקלאיים בגובה 5000 ל"י/דונם	350,000 ל׳
הערכת פיצויים שידרשו	357,000 ל׳

2. לאור דרישה להגדלת אספקת המים לדרוזים בצפון רמת הגולן, תה"ל תבדוק ותגבש מדיניות של הפעלת מפלסי המים בברכת רם לאור יבולי המים הצפויים ולאור הפסדי תלחול ותשלום פיצויים מאידך.
לאחר גיבוש הצעת משטר ההפעלה, יש לפעול להוצאת צו פורמלי שיבטיח את הקרקעות הדרושות להצפה בהנחה שישולמו פיצויים. הצו יוצא על ידי מושל רמת הגולן בתאום עם נציב המים.
פיתוח מפעל בריכת רם מותנה בצו הנ"ל.

3. כדי לשמור על איכות פיסית אסטטית ותברואתית על מי בריכת רם ידרש להוציא צו שיאסור השקיית עדרים בשירות מהבריכה. במקרה של הוצאת צו כנ"ל מקורות תידרש להבטיח מקור מים אלטרנטיבי להשקיית עדרים בחינם על ידי הקמת שקתות מחוץ לאגן הישיר של הבריכה.

נרשם ע"י: נ. מינצקר.

העתקים: מר מ. קנטור
אלמ"מ ש. דותן
מר ש. קנטור
מר י. סלע
לנוכחים.

כנ-1

24/1

אל כהנוביץ נא המשך
הטיפול כפי שסיכמנו.

24/1

(19)

ש -

ממשל צבאי רמת הגולן
הג - 1 - 141
טז ניסן תשל"ג
18 אפר' 73

לכ'
מקורות חבל הגליל
צפת
א.נ.,

הנדון: **חבור וניתוק מקור מים**

1. נג'יב זהיב 8008 - 21 - 3031 עזב את קונטרה לסוריה, במקום מגוריו בכנסה חנב' נדירה קדרי ח.ז. 8092217, אנא תעבירו חוזה חדש על שם הנ"ל.

2. מחמד אל קדרי 0040 - 31 - 3031 עבר לדירה הנ"ל, לכן יש לסגור את המים בצורה הקודמת.

3. אנא טפולכם הדחוף.

בברכה,

אברהם לוי, רב-סרן
סגן מפקד
בשם מפקד היחידה

העתק:
ת.מ. (2)

נוש.

לתיק

17

יג' בניסן תשל"ג
15.4.1973

מים גולן/36

לכבוד
סא"ל אריה נתיב
פרקליט פיקוד הצפון
חיפה.

אדון נכבד,

הנדון: צנו 120.

ברצוני להביא בפניך את המצב המסובך שנוצר בקשר לפתוח מפעלי מים בגולן.

בעצם משותקים 3 אוביקטים בגלל חוסר בהירות בקשר לצו המים (צו 120 עם התיקונים השונים).

האוביקטים הם:

1. הסדר שאיבת מנחל סער ובענין זה שלחתי לך הצעה לצו שלא פורסמה בגלל ההיסוסים ושיקולים שונים. בינתיים החקיים המשפט והשופט קיבל את ההסדר המוצע לגבי עתיד חלוקת המים (מכתבך מיום 19.3.73)

2. העברת צינור דרך עמק יעפורי למגדל שלום - מכתבך למושל ולי מיום 12.3.73.

3. בעית קידוח נוסף שתה"ל מתכננת שוב מצוף העית ביצוע אוביקט זה.

פניתי לגב' אורה הפיר, יועצת המשפטית של נציבות המים במשרדנו, והיא הראתה לי והעתיקה עבורי את חילופי המכתבים ביניכם בדבר תיקונים בצו המים 120, 149 ו183, מאז תשובתה להערות סא"ל דב שפי עברו יותר משלשה חודשים ויש צורך דחוף לסכם את הנושא ולהוציא צו מתוקן אחרת אין פתרון לבעיות בפניהן אנו עומדים.

2./.

2 IV. 1973
24/4
3

יג' בניסן תשל"ג
15.4.1973

מים גולן/36

ע"מ להשלים את התמונה בקשר לתפישת קרקעות בברכת רם, יזמתי ישיבה אצל המנכ"ל ממשרדנו מר א' ברוס, בישיבה זו השתתף גם אלוף ש' גזית ואל"מ ש' דותן ושם סוכם שממשיכים בפתוח המפעל לפי שתוכנן. זה אחרי שנמסרה אינפורמציה מצד מר נחום מינסקר על תיכנון המפעל ומר ש' קנטור, סגן מנהל מקורות, שתיאר את הקשיים בהם נתקלו חברת מקורות.

מבין אני שההצעות של גב' חמיר נותנות תשובה על הבעיות המתעוררות בקשר לביצוע מפעלי מים, העברת קוים, קידוחים וכו'. אבקשך להודיע לי באופן דחוף אם הנך מסכם טיפולך בנושא זה ומכין את הצו המתוקן לפירסום או אם יש צורך לקיים שיחה אצל אלוף הפיקוד בנושאים אלה.

בברכת חג שמח,

יצחק סלע
מנהל אזור הגליל

העתק:-

לשכת אלוף פיקוד הצפון
✓ אל/מ מ' דותן, ממשל צבאי בגולן.
אל/מ צבי רסקי, פיקוד הצפון

ט

לתיוק

ממשל צבאי רמת הגולן
הג - 1 - 59
ל אדר ב׳ תשל״ג
3 אפר׳ 73

לכ׳
מר נאיף מחמוד אבו סאלח
ת.ז. - 8091438
מג׳דל שמס

א.נ.

הנדון: בקשתך למים - הלוואה למחצבה

1. בהמשך למכתבך בקשר למים להשקאה למפעל הבלוקים תפנה את בקשותיך למר יוסף אבירם אשר ידריך אותך כיצד עליך לפעול.

2. באשר להלוואה בדבר פתוח המחצבה נא לפנות למשרד המסחר והתעשיה בחיפה באחד מימי ראשון בשבוע למר כהן מרדכי אשר יסביר ויבהיר את מבוקשך בנדון.

בברכה,

רן פאשב, סרן
קצין מנהל אזרחי
ב/עוזר מפקד כוחות צה״ל
ברמת הגולן

ממשל צבאי רמת הגולן
קצין מטה ארכיאולוגיה

8

אל: מר א. דקל
מנהל אגף אספקת מים/צפון
תכנון המים לישראל בע"מ

תאריך: 2.4.73
מספר: פק/66/73

לתיוק

הנדון: **קו מחלק לשטחי נאות גולן**
מכתבך מס' 668-155/3052 מ-20.3.73

א.נ.

הרינו מאשרים עקרונית ביצוע הקו הנ"ל.

בברכה

שמואל בר לב
עוזר קמ"ט

העתק: רס"ן לוי אלברט,
ממשל צבאי רמה"ג.

לוט: תוכנית מאושרת.

ממשל צבאי
רמת הגולן

הנה'י

פק

11

לתיק

⑥

ממשל צבאי רמת הגולן
הג - 1 - 45
כט אדר ב' תשל"ג
2 אפריל 73

לכ'
מר א. דקל
מנהל אספקת מים צפון
תה"ל
ת.ד. 9600
חיפה
א.נ.

הנדון: קו מחבר קדוח מנצורה (שנוי ב')
מכתבך: 155/3032 - 657 מיום 20 מרץ 73

1. אין התנגדות לשנוי התואי בקו 0-50.

2. בקו 50-97A מאושר בתנאי שהצנור יוטמן בעומק שיאפשר עבוד חקלאי.

ב ב ר כ ה

אבי דורון, רס"ל
בשם מפקד היחידה

לוטה: תכנית

4

מזכר

(להתכתבות פנימית במשרדי הממשלה)

אל: רפ"ן ולפרכ, למושל צבאי.	התאריך: 1.4.73
מאת:	תיק מס'
הנדון: למ', קוניטרה.	

ריסה מפה שניה, קטע 97A-50.

לבונה

ל צבאי
ר ה ן
גל-1
01.IV.1973
09

4

מדינת ישראל
מינהל מקרקעי ישראל
קוניטרה

תאריך: 1 באפריל 1973
כ"ח אדר ב' תשל"ג

מספר:

אל: רס"ן אלברט לוי, ס/מושל צבאי, רמת הגולן

הנדון: קו מחבר קדוה מנצורה שינוי תוואי
0-50, 50 - 97A

1. בדקתי את שינוי התוואי המבוקש.
2. ממליץ לאשר בתנאי שיוטמן בעומק שיאפשר עיבוד חקלאי בקטע 97A - 70.
3. רצ"ב תכנית הבריכה.

בברכה

אורי זעירא
מפקח נפת הגולן

ממשל צבאי
מטה רמת הגולן
הנ-1
27
01.4

ממשל צבאי רמת הגולן **קצין מטה ארכיאולוגיה**

תאריך: 28.3.73
מספר: פק/64/73

אל:
מר א. דקל
מנהל ענף הספקת מים/צפון
תכנון המים לישראל בע"מ

245

הנדון: קו מחבר קד' מנצורה (שנוי ב')
מכתבך: 648-155/3032 מיום 20.3.73

א.נ.

הרינו מאשרים בזאת ביצוע השינוי הנ"ל.

בברכה

בר לב שמואל
ממשל צבאי רמת הגולן
עוזר קמ"ם

העתק: רס"ן לוי אלברס,
ממשל צבאי רמה"ב

ממשל צבאי רמת הגולן

סימוכין ______

תאריך 23.3.75

אנכי צע'רצו

מ סמי בנלב.

הנדון: קו מחבר רצוח אנצורה (שני ב)

רצ"ב תוכניות לבניינכם.

הכוונה לשני ב בקו הנ"ל

אנא המציאו אלי בהקדם

חתימה

(שם) (דרגה) (תפקיד)

קו מחבר בר' מרום גולן (קיים)
49+4.50 ≡ 0
52A
6A
6A/1
6A/2
10A
10
5
11A = 12A
11A/1
11A/2
8A
8A/L
8A/R
חוצי בזלת
תעלה
דרך שדה
למרום גולן
כביש
948.94
948.61
948.96
945.53
943.37
942.39
943.13
942.64
941.85
שטח לא מעובד
282
400
223
600
224
200
20
25
30
35
40
45
50

הוכן עבור:

תכנון המים לישראל בע"מ

שם המפעל: רמת הגולן

שם הנכס / המתקן:

שם הפרוייקט: קו מחבר קד' מנצורה

נושא השרטוט: תכנית הרכבה
יתד 0-50

	הכין	שרטט	בקר	אשר	קנה המידה	מספר:
שם:					1:1000	
חתימה:						
תאריך:		12.2.73			הוצאה:	

פ234

תכנון המים לישראל בע"מ
ענף הספקת מים/צפון
חיפה, ת.ד. 9600

כנ-1
22. III. 1973

התאריך 20.3.73
תיק מס׳ 657-155/3032

לכבוד
מושל צבאי קונייטרה

קונייטרה

א.נ.,

הנדון: קו מחבר קוות מנצורה (שנוי ב׳)

1. הננו מתכבדים להודיעכם שחב׳ "מקורות" עומדת לבצע את הנחת הקו הנ"ל בהתאם לתכניות המצורפת.

2. הקו יבוצע מצנורות פלדה 4״ø שיונחו בתוך הקרקע ובעומק המאפשר עבוד חקלאי.

3. נבקשכם לאשר עקרונית את הנחת הקו ולהחזיר לידינו העתק אחד מכל תכנית, חתום ומאושר על ידכם.

בכבוד רב,

ב/א. דקל
מנהל ענף הספקת מים/צפון

לוטה: 2 תכניות כנ"ל

ממשל צבאי רמת הגולן

אל: רענ"צ

ממ' גולן.

סימוכין________

תאריך [illegible]

הנדון: קו מחבר רצוע' אנטנה (שניב)

רכב תקניות לבינתיים.

הכוונה לשני ב' בקו החייל

ואני הכינו אלי ברכב

[redacted]

[redacted]

חתימה________

(תפקיד) (דרגה) (שם)

2

לתיוק

ממשל צבאי רמת הגולן
הנ - 1 - 26
כח אדר ב' חשל"ג
1 אפר' 73

לכבוד
מר א. דקל
מנהל ענף הספקת מים צפון
חה"ל
ת.ד. 9600
חיפה
א.נ.,

הנדון: קו מחבר ברכת אל - על
ב - ברכת אל על
מכתבך: 3062 /155 - 603 מיום 19 מרץ 73
4026 / 15 - 621 מיום 19 מרץ 73

1. במענה למכתביך הנ"ל נא ראה מכתבו של קמ"ט ארכיאולוגיה אליך בנדון פק' - 73 - 626 מיום 27 מרץ 73.

2. מבחינת מנהל מקרקעי ישראל אין התנגדות לבצוע העבודות.

3. בצוע העבודות יאושר לאחר התיחסותך להערותיו של קמ"ט ארכיאולוגיה כפי שהובאו במכתבו המוזכר לעיל.

בברכה,

אבי דורון, רס"ל
בשם מפקד היחידה

ממשל צבאי רמת הגולן

קצין מטה ארכיאולוגיה

246

אל: מר א. דקל
מנהל ענף הספקת מים/צפון
תכנון במים לישראל בע"מ

תאריך: 27.3.1971
מספר: 62/73/פק

הנדון: 1. ברכת אל על
2. קו מחבר ברכת אל על

מכתבך מיום 19.3.73 מס' - 618-155/4026
601-155/3062

א.נ.,

לפני למעלה משלשה חדשים, ב-14.12.72, שלחנו את השגתנו באשר לביצוע הפרוייקט הנ"ל למר ד. כהנוביץ, ראש ענף מקרקעין בחברת "מקורות".

עד היום לא נענינו.

לא נאשר ביצוע הפרוייקט הנ"ל בטרם נקבל הסכום הדרוש לביצוע חפירת הצלה ארכיאולוגית במקום.

ברצוני להבהיר כי חפירת ההצלה היא ענין העשוי להמשך חדשים אחדים, זאת כדי ~~שתוכלו~~ שתוכלו לתכנן את לוח הזמנים שלכם בהתאם.

בברכה

בן ארי מנשה
קמ"ט ארכיאולוגיה.

העתקים:
מר א. אטקין, מה"ל חיפה.
✓ רס"ן לוי אלברט, ממשל צבאי רמה"ג

239

מדינת ישראל
מינהל מקרקעי ישראל
קוניטרה

תאריך: 25 במרץ 1973
כ"א אדר ב' תשל"ג

מספר:

אל: רס"ן אלברט לוי, ס/מושל צבאי, רמת הגולן

הנדון: בריכות אל-על

1. בדקתי המקום.
2. המקום המבוקש הינו אתר היסטורי.
3. ממליץ לאשר לאחר תיאום עם קמ"ט ארכיאולוגיה במקום.
4. רצ"ב מוחזרת המפה.

[illegible]
אזור
תיק פר-1

14

בברכה

אורי זעירא
מפקח נפת הגולן

מדינת ישראל
מינהל מקרקעי ישראל
קוניטרה

938

תאריך: 25 במרץ 1973
כ"א אדר ב' תשל"ג

מספר:

אל: רס"ן אלברט לוי, ס/מנשל צבאי, רמת הגולן

הנדון: קו מחבר בריכת אל-על

1. בדקתי את תוואי הקו המבוקש.
2. השטח הינו נטוש.
3. ממליץ לאשר.

צבאי
הגולן

הנ' 1

1/7

סן

בברכה

אורי זעירא
מפקח נפת הגולן

ממשל צבאי
נפת רמת הגולן

22.3.73

נס

לתיוק

[illegible] בריל
אורי צפירא

[illegible] אל-על

1. [illegible]

2. [illegible]

3. [illegible]

[illegible]
0 - 50
50 - 105 א)

חתימה ______

שם דרגה תפקיד

ז.ח. 1.4.73

231

הנ-

ספק

סם

פ"י

[illegible]

תכנון המים לישראל בע"מ
ענף הספקת מים/צפון
חיפה, ת.ד. 9600

תאריך 19.3.73

תיק מס' 603-155/3062

לכבוד
מושל צבאי קוניטרה

קוניטרה

א.נ.,

הנדון: קו מאגר ברכת אל-על

1. הננו מתכבדים להודיעכם שחב' "מקורות" עומדת לבצע את הנחת הקו הנ"ל בהתאם לתכניות המצורפת.

2. הקו יבוצע מצנורות 26" פא', פ' שיונחו בתוך הקרקע ובעומק המאפשר עבוד חקלאי.

3. נבקשכם לאשר עקרונית את הנחת הקו ולהחזיר לידינו העתק אחד מכל תכנית, חתום ומאושר על ידכם.

בכבוד רב,

ב/ א. דקל
מנהל ענף הספקת מים/צפון

לוטה: 2 תכניות כנ"ל

ממשל צבאי
רמת הגולן

לתיוק

[redacted]

22.7.67

שמאי [illegible]
אזור קוניטרה

[illegible] של

1. [illegible]

2. [illegible] של [illegible] [redacted] [illegible]

חתימה ____________

ק/980116 רס״ל צבי דורון
שם דרגה תפקיד

הנ-1
~~מפקח~~
סע

23ס

פ״ר
[redacted]וסג׳+אני

תכנון המים לישראל בע"מ
יחידת הפרוייקטים לאספקת מים/צפון
ת.ד. 9600, חיפה.

תיק מס 621-155/4026
תאריך: 3.73

לכבוד
מושב צבאי קוניטרה
קוניטרה

א.נ.,

הנדון: בר׳ אל-על

1. הננו מתכבדים להודיעכם שחברת "מקורות" עומדת לבצע את המתקן הנ"ל במקום המסומן בתכנית האתר המצורפת.

2. נבקשכם לאשר עקרונית את בצוע המתקן ולהחזיר לידינו העתק אחד חתום על ידכם.

בכבוד רב,

ב/ א. דקל
מנהל יחידת הפרוייקטים
לאספקת מים/צפון

לוטה: 2 תכניות כנ"ל

בריכה
חשמל פטפלט
גדר
ע.ח.
מחנה
עמדה
דרך עפר
עמדת סגורה
0
2A
3A
3A/R1
3A/R2
5
6A
כורסי
כביש
תעלת כביש
אל-על
דרך לבריכה
לבריכה
הריסות
8A
8A/L
8A/R
10
247
000
245
400
סלעים
הערה: נא לשנות התוואי בהתאם
18A
19A
20
22A
22A/L
22A/R
25
(מול צינור)
26A
26A/R1
26A/R2
2.נ.ק =
30
40
45
לגדר
גדר
50
52A

תכנון המים לישראל בע״מ
ענף להספקת מים-צפון

קו מחבר בר׳ אל-על

תנוחה
קנ״מ-1:1000

0–50

הערה: הקואורדינטות קשורות לרשת הארצית.

נמדד: א. שו
שורטט:
בדק:
חיפה: מרץ - 1973


דרך
380.87
382.17
377.40
גדר בקר
גדר תקנית
גדר אבנים
לא בשימוש
+26"
+16"
+12"
+24"
+20"
נקוז והלישה
בר' 1
10,000 מ"ק
דום תחתית
+383
בריכה
+386.87
5.00
בר' 2
10,000 מ"ק
גושים
דום תחתית
+383
116.60
למדרס ולמלא
535
+382.12
(382.266)
בניסה
(בית)
הריסות
הריסות
באר
5 מים
+378.74
נקוז והלישה
+18"
534
+380.20
(380.410)
מסילה
67.40
123.80
83.20
51.26
532=105A
+379.49
(379.632)
533
+379.01
(379.339)
+380.43
(380.635)
קו מחבר בר' אל על
72A
אל על
376
375
374
373
372
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
217/300
217/200
217/100
217/050
245/900
246/050


מקום הטופוגרפיה
105A=532
קו מחבר בר' אל על
אל על
245
246
247
248
215
216
217
218
217/300
245/900
1:50,000

תרשים הסביבה 1:50,000

מקרא:

שלב מיידי ————

בעתיד - - - - -

תכנון המים לישראל בע"מ
ענף להספקת מים-צפון

בריכות אל על

טופוגרפיה

קנ"מ-1:500

הערה: הקואורדינטות קשורות לרשת הארצית.
הרומים מבוססים על נ.ק. 654 מסמר בכביש אל על שגובהה 382.050+.

נמדד: ז.אר
שורטט:
בוקר:
תיפק: חרע 1973

הוכן עבור :

תכנון המים לישראל בע"מ

שם המפעל :

שם הנכס / המתקן :

נושא השרטוט :

שם הפרוייקט :

	הכין	שרטט	בקר	אשר	קנה המידה	מספר :
שם :						
חתימה :						
תאריך :					הוצאה	

26A
50
52A
52A/L1
52A/L2
10
10
55A
60
65
70
75
80
85
90
90A=0
0/1
0/2
נ.ק. 4
95
100
105
105A
גדר אבנים
קו מחלק לשטחי
נאות גולן


215
216
217
248
247
246
245
0
הקו
105A
סקופיה
אל על

תרשים הסביבה 1:50,000

תכנון המים לישראל בע"מ
ענף להספקת מים-צפון

קו מחבר בר' אל-על

תנוחה

קנ"מ-1:1000

50-105A

הערה: הקואורדינטות קשורות לרשת הארצית.

נמדד: א. שאול
שורטט:
בוקר:

הדפה: מרץ - 1973

4

משרד הבטחון

ארכיון צה"ל ומערכת הבטחון

סוף התיק

5000 (6.73) אצ/28